

**PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2015)**

**D1**

Aktualizace : 6.10.2015

Havlíčkovobrodsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3507	Havlíčková Borová - křiž. I/34	Sanace krajů, vyrovnání ACL11+ 5 cm a nový kryt ACO 11+ 5cm	6,005 - 10,178	pouze práce VO nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu oprava odvodňovacích zařízení
2	III/34422	Propustek Sloupno	celková rekonstrukce propustku včetně zaústění do potoka Nutné projednat s majitelem pozemku	0,662	nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu oprava odvodňovacích zařízení
3	II/344	Propustek Liboháj	Celková rekonstrukce propustku	16,8	havarijní stav
4	III/34813	Svatý Kříž průtah	Oprava silnice v místě budovaného chodníku	0,620 - 0,700	spolupráce s obcí - městem Havlíčkův Brod
5	III/34817	Pozovice - Kamenná	část vozovky nový kryt, část vozovky vyrovnávky + ACL 11+ 5 cm výstavba propustků	6,300 - 6,871	oprava po kanalizaci ve spolupráci se Syner VHS nutné řešení odvodnění ve vazbě na dva propustky
7	III/34524	Nová Ves - Klouzovy	Lokální sanace 10%, vyrovnávka profilu ACL 11 5x propustek (oprava, rekonstrukce) včetně říms a zaábradlí (svodidel)	0,000 - 2,200 2,9 - 3,485	Několikrát vedeny objízdné trasy sil. II/345, zcela zdeformovaný povrch
8	III/34525	Nová Ves - Bezlejev	Lokální sanace 5%, vyrovnávka ACL- 11 3cm, obrusná vrstva ACO 11- 5cm	0,000 - 1,572	Oprava komunikace po vedení objízdné trasy
9	II/344	Český Dvůr - Dolní Krupá	Lokální sanace , ujednocení příčného sklonu	2,751 - 4,912	Pokračování z roku 2013, ujednocení příčného sklonu
10	III/13015	Kožlí - roz. II/150 (Beran)	Spojovací mezistřik, obrusná vrstva ACO 11- 5cm	0,000 - 1,635	Pokračování z roku 2013 kdy byly provedeny podrovnávky
11	III/13013	II/130 - Prosička	Vyrovnání ACL 11- 3cm, obrusná vrstva ACO 11- 5cm, spojovací postřik	0,000 - 1,150	Havarijní stav komunikace
12	III/01831	Ledeč nad Sázavou - Olešná - Leština	Vyrovnání, sanace, povrch ACO 11	0 - 7,0 úseky	dokončení celého tahu
13	III/34746	Volichovec - Lipnice	jednoduchý udržovací nátěr	1-3,5	prodloužení životnosti
14	III/34417	Barovice - Křemence	jednoduchý udržovací nátěr	4,991-6,554	prodloužení životnosti
15	III/3459	Skrýje - hr. kraje	jednoduchý udržovací nátěr	0,1-1,8	prodloužení životnosti
16	III/12934	Zahrádka - Hory	jednoduchý udržovací nátěr	10,75 - 12,8	prodloužení životnosti
17	III/33910	Dobrá Voda - křiž. III/3399	jednoduchý udržovací nátěr	0-1,3	prodloužení životnosti
18	III/34712	Malčín - Přiseka	jednoduchý udržovací nátěr	1,000-4,000	prodloužení životnosti
19	III/35015	Hluboká - Krucemburk	jednoduchý udržovací nátěr	0,426-4,900	prodloužení životnosti
20	III/3457	Golčův Jeníkov - Sirákovice	jednoduchý udržovací nátěr	0,0 - 3,900	prodloužení životnosti
21	III/13017	Kamenná Lhota průtah	vyrovnání ACL 16 + ACO 11	0-0,945	Oprava po kanalizaci, po opravě předání obci

Havlíčkovobrodsko - mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/346	Most u Štěpánova most 346-003	Sanace říms, doplnění svodidel a částečná náhrada zádržného systému přespárování zdiva, opevnění koryta	9,168	závady z hlavních prohlídek
2	III/34719	Lučice most 34719-2	Rozsáhlé úpravy koryta	6,520	závady z hlavních prohlídek
3	II/345	Přisečno most 345-004	Oprava zádržného systému, sanace říms, úpravy koryta pod mostem	2,386	závady z hlavních prohlídek

Jihlavsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/11260	Mrákotín - Řídelov; I. Etapa	oprava stávající konstrukce vozovky ACO	0-2,351	nevyhovující stav; bude navázáno na opravu 2014 v úseku před obcí Rásná - propustek v km 3,535
2	III/35210	Poděšín - Skryšov	uzavírací dvojitý nátěr lokální sanace krajů vozovky; obnova funkce odvodnění	2,719 - 7,072	špatný stav povrchu, počínající četné trhliny lokální deformace krajů, přesah do okresu ZR
3	III/3518	křiž. III/3491 - Kamenička - Kamenice	oprava stávající konstrukce vozovky ACO	7,125 - 8,044	havarijní stav
4	III/3830	Vílanec - Loučky	odvodnění, sanace, vyrovnávka ,2x nátěr,	0,000 - 1,803	havarijní stav
5	III/34820	Polná - Věžníčka	odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr	0,719 - 3,645	havarijní stav
6	III/4062	křiž. MK Popice - křiž. MK Vysoká	odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr	4,416 - 5,805	havarijní stav
7	III/3518	Kamenička , opěrná zeď - RD č.p.26	oprava dle PD	7,036	havárie - zřícení stávající opěrné zdi
8	II/134	Kaliště - Horní Dubenky	odvodnění, sanace, vyrovnávka, ACO 11	20,309 - 21,808	nevyhovující stav
9	III/4066	Třešť Váňovská ul.	oprava stávající konstrukce vozovky ACO	0,340-0,512	dokončení krajské akce
10	III/40617	Teič - Kostelní Myslová	vyrovnání povrchů ACO, příprava na rok 2016	0-4,900	havarijní stav

**Jihlavsko - mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/112	Nová Ves most 112-057	výměna svodidel, očištění a oprava říms, odstr.náletu aj.	78,975	závady z hlavních prohlídek
2	II/134	Horní Dubenky most 134-010	výměna svodidel, očištění říms, sanace nosné konstrukce aj.	21,553	závady z hlavních prohlídek
3	II/602	Jihlava - Brněnský most 602-043	výměna okapových žlabů, oprava říms, sanace omítek podpěr aj.	81,026	závady z hlavních prohlídek
4	III/3525	Střítež most 3525-3	demontáž zábradlí, oprava říms, nová svodidla.	1,65	závady z hlavních prohlídek
5	III/3516	Bitovčice most 3516-4	výměna svodidel, oprava říms, oprava prahů a podpěr	4,414	závady z hlavních prohlídek
6	II/523	Větrný Jeníkov - Humpolec most 523-004	výměna svodidel, oprava říms,	21,105	dokončení akce Kraje

**Pelhřimovsko - silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/12924	VD Sedlice - vozovka na hrázi	Pro KSUSV stavební objekty - SO 101 Silnice III/12924 a DZ; SO 201 Vozovka v koruně hráze a SO 901 DIO (podíl) smlouva o společném postupu zadavatelů	4,800 - 4,900	Akce Povodí Vltavy, Praha. Rekonstrukce památkově chráněného objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto již dříve; přesun z roku 2013.
2	III/12920A	Košetice průtah	PDPS 2014, oprava krytu, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění; součinnost s obcí - chodníky, přechod pro chodce	3,800 - 4,359	nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, dohodnuta spolupráce s obcí
3	III/12819	Lidmaň - Kamenice n.L.	uzavírací dvojitý nátěr lokální sanace krajů vozovky; obnova funkce odvodnění	7,780 - 8,880	špatný stav povrchu, počínající četné trhliny lokální deformace krajů
4	III/13212	Počátky - Stojčín - hr.okr.JH, Letapa	oprava krytu, lokálních poruch, příčných sklonů frézování+pokládka ACO 16 S 60 mm+vyrovnávka ACP 22 S 0-40 mm;	0,186 - 0,522	průtah Počátkami, dohodnuta spolupráce s městem Počátky
5	II/129	Propustek u křiž. se sil. III/12921	oprava propustu dle PD	25,220	špatný stav propustu technicky obtížné, špatný přístup
6	III/13417	Počátky, ulice Březinova	odstranění dlažby - pokládka ACO	4,996 - 5,124	velmi špatný stav povrchu vozovky, hrboly, plošné deformace souhlas památkářů s opravou spolupráce s obcí
7	II/128	Pacov - Lukavec	frézování + pokládka ACL + ACO	12,955 - 14,900	velmi špatný stav vozovky
8	II/132 III/13215	Počátky (ul. Stodolní a Žižkova)	frézování + pokládka ACO úprava vpusť a šoupat (cca 45 ks)	15,667 - 16,415 0,000 - 0,080	velmi špatný stav vozovky
9	III/12926	Radětín	pokládka ACO	0,000 - 0,400	velmi špatný stav vozovky
10	III/01932	Lípice - Bitětice	vyrovnávka + ACO	1,700 - 3,226	propojení akcí z roku 2014
11	III/03419	Vystrkov	frézování + ACO	0,000 - 0,150	velmi špatný stav vozovky
12	III/1288	Salačova Lhota - Mezilesí - hr.okr. BN	vyrovnávka + dvojitý nátěr	0,000 - 5,292	velmi špatný stav vozovky
13	III/11232	kř. Syrov - hr.okr. BN	vyrovnávka + dvojitý nátěr	5,046 - 6,144	špatný stav povrchu vozovky
14	II/409	Kamenice n.L. + Rodínov	oprava propustu v Kamenici u Svazarmu + oprava propustu nad Rodínovem	37,050 a 39,900	spadá čela propustku
15	III/13213	Perky	oprava 8 kusů propustů	5,700 - 6,200	špatný technický stav
16	II/150	hráz rybníka Stupník	zřízení svodidel na návodní straně rybníka Stupník	32,435 - 32,565	výměna stávajících kamenných odrazníků
17	III/1284	Babice	svodidla u rybníka	1,450 - 1,510	výměna stávajících kamenných odrazníků
18	II/639	Hřiběcí	frézování + ACO	18,200 - 18,500	špatný stav povrchu vozovky
19	III/01819	Štědrovice	vyrovnávka + dvojitý nátěr	0,000 - 1,497	špatný stav povrchu vozovky
20	III/34764	Řečice	vyrovnávka + dvojitý nátěr	0,000 - 1,085	špatný stav povrchu vozovky
21	III/34745	Křepiny	vyrovnávka + dvojitý nátěr	0-1,000	špatný stav povrchu vozovky

**Pelhřimovsko - mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/1325	Litkovice most 1325-2	nová izolace + ŽB deska	6,632	závady z hlavních prohlídek
2	II/124	Telenberk most 124-009	oprava říms, podpěr a kuželů	25,67	závady z hlavních prohlídek
3	II/112	Křelovice most 112-046	přesparování poprsní zídky	50,565	závady z hlavních prohlídek

## Třebíčsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/15233 III/15234 III/15239	Myslibořice průtah	recyklace za studena + ACO 11	0,000 - 1,201 0-1,220 0,580-1,050	oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
2	III/3956 II/399	Jinošov průtah	recyklace za studena + ACO fréza + ACO 11	5,500-6,808 5,560-6,000	oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací (VO-frézování na II/399)
3	III/4056 III/4057	Heraltice průtah	vyrovnání ACL 16 + ACO 11	3,520-3,780 2,800-3,000	oprava po kanalizaci a objízdné trase
4	III/4104 III/36068	Šebkovic průtah	recyklace za studena + ACO 11	3,600-4,800 8,100-8,600	oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
5	III/36075	Třebíč, ul. Nádražní a Znojemská	oprava krytu vozovky, úseky	0 - 1,243	předpoklad předání silnice městu Třebíč
6	III/39911	kříž. I/23 - Koněšín	vyrovnání ACL 16 + dvojitý nátěr	0,000 - 2,400	špatný stav vozovky, prodloužení životnosti
7	III/3519	kříž. II/351 - IS 12b Radošov	vyrovnání ACL 16; příprava na r. 2016	0,000-1,250	velmi špatný stav vozovky, jediný přístup do obce
8	III/11272	kříž. I/38 - Meziříčko	vyrovnání ACL 16; příprava na r. 2016	0,000-3,260	špatný stav vozovky, nárůst nákladní dopravy
9	III/36059 III/35116	Benetice - Horní Vilémovice II.etapa	vyrovnání ACL 16 + ACO 11	6,710-7,130 9,900-9,950	dokončení tahu od Horních Vilémovic, pokračování akce z r.2013
10	III/36059	Přeckov - kříž. II/360 propusty	oprava propustů	0,000-2,100	příprava na rok 2016
11	III/4026	Opatov most - IS12b směr Kněžice	Odvodnění, nová ložná a obrusná vrstva	3,500 - 3,870	velmi špatný stav vozovky, řešení odvodnění, spolupráce s městysem společný postup zadavatelů
12	III/15240	Krhov průtah	technologie dle akt.stavu - oprava po kanalizaci	0,550-1,240	oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
13	III/35116	Třebíč - Budíkovice - Benetice Budíkovice průtah	vyrovnání ACL 16; příprava na r. 2016; vyrovnání pro celoploš.obj.trasy ROP fréza + ACO 11	1,500-5,590-9,900 4,300-5,000	špatný stav vozovky, prodloužení životnosti, vyrovnání pro opravu obj. trasy oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
14	III/35115	Sokolí průtah	technologie dle akt.stavu - oprava po kanalizaci	0,550-0,900	oprava po kanalizaci - oprava částí nezasažených kanalizací
15	III/15249	od žel.přejezdu - Rouchovany pokr. z roku 2014	dvojitý EMK	2,110 - 3,430	špatný stav vozovky, prodloužení životnosti
16	III/35118	kříž. Okrašovice - Pozdátky	jednoduchý udržovací nátěr	2,000-3,910	špatný stav vozovky, prodloužení životnosti
17	III/40511	kříž. Přibyslavice - Radonín	jednoduchý udržovací nátěr	0-0,900	pokračování prací z roku 2014
18	III/39214	Hartvíkovice - Třesov	dvojitý udržovací nátěr	9,850 - 10,650	špatný stav vozovky, prodloužení životnosti

## Třebíčsko - mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/152	Rácovice most 152-014	nadbetonování říms, osazení nového zábradlí, přespárování zdiva, čištění koryta	47,224	odstranění závad z hlavních prohlídek
2	III/15222	Budkov most 15222-3	sanace římsy, přespárování a dozdění zdiva opěr oprava skluzu, čištění koryta	6,012	odstranění závad z hlavních prohlídek
3	III/15222	Budkov most 15222-4	nadbetonování římsy, osazení nového zábradlí, přespárování zdiva, sanace nosné konstrukce, oprava opevnění koryta	6,346	odstranění závad z hlavních prohlídek
4	III/36058	Rudíkov most 36058-1	nadbetonování římsy, osazení nového zábradlí, zřízení nové ložné a obrusné vrstvy, přespárování zdiva klenby, čištění koryta	1,055	odstranění závad z hlavních prohlídek
5	III/34910	ev. č. 34910-1 Bochovice	nadbetonování římsy, osazení nového zábradlí, oprava obrusné vrstvy, čištění koryta	0,029	odstranění závad z hlavních prohlídek
6	III/4102	Lesonice most 4102-7	Ostranění narušeného zdiva a dozdění, sanace říms, oprava opevnění potoka, nový skluz	15,158	odstranění závad z hlavních prohlídek
7	II/399	Šemíkovice most 399-005	Nový zádržný systém, přespárování zdiva, opevnění kuželů, sanace říms, nový skluz	33,192	odstranění závad z hlavních prohlídek
8	III/3997	Studenec most 3997-3	Nové zábradlí, přespárování zdiva opěr, opevnění kuželů, nový skluz	2,551	odstranění závad z hlavních prohlídek
9	II/411	Nové Syrovce most 411-002	Sanace nosné konstrukce, přespárování zdiva opěr, odstranění naruš. zdiva opěr a dozdění, osazení nového zábradlí, odstranění nánosu z koryta potoka nadbetonávka římsy	4,018	odstranění závad z hlavních prohlídek

**Žďársko - silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/34311	III/34311 Chlumětín	Vyrovnaní a zesílení krytu	1,506-3,250	dokončení akce z roku 2014, stížnosti obce na stav v průtahu
2	III/35726	Jimramov - Sněžné (dokončení z r. 2014)	Vyrovnaní a zesílení krytu řešení odvodnění, sanace	4,760 - 9,954	pouze práce VO
3	III/35731	Vitochov propust	nový propust	2,925	havarijní stav propustu
4	III/35011	V.Losenice-Malá Losenice	vyrovn+ACO 5cm	4,150-6,500	nevyhovující stav vozovky
5	II/353	Kadov-Fryšava	nátěr udržovací	20,650-22,850	oprava úseku vynechaného při opravě v roce 2007
6	III/01843	ZR-Hamry	nátěr udržovací	0,000-0,900	prodloužení životnosti opravy z r.2004
7	II/354	Ostrov n/O-Radostín n/O	nátěr udržovací	48,950-51,950	prodloužení životnosti opravy z r.2006
8	II/602	V.Bíteš -hr.okr.	nátěr udržovací	28,350-30,300	prodloužení životnosti opravy z r.2006
9	II/602	křiž. III/0025 Svaňov	kompletní výměna k.ce, dopr. závada	53,800-53,900	odstanění bodové závady
10	III/36055	Baliny spojovací	vyrovn+ACO 5cm	0,000-1,250	havarijní stav krytu
11	II/360	Martěnice-Křížanov	nátěr udržovací	98,00-102,50	prodloužení životnosti opravy z r.2006
12	III/3914	Heřmanov - Nová Ves	dvojitý nátěr	0,000-1,350	nevyhovující stav krytu
13	III/03719	D.Radslavice-Březejc	2 x rek. propustů	0,550 3,100	špatný stav propustků
14	III/35426	Krásnéves /od Borů/	vyrovn+ACO 5cm	2,000-3,324	havarijní stav krytu
15	II/357	Dalečín-Bystřice n/P	nátěr udržovací	56,101-64,735	prodloužení životnosti opravy z r.2006
16	III/3885	křiž. III/3851-Nová Ves	vyrovn+ACO 5cm	5,300-6,800	nevyhovující stav krytu
17	II/385	křiž. I/19-Křídla	velkoplošné výspravy, sanace	0,300-2,500	prodloužení životnosti opravy z r.2000
18	II/353	Kadov - Sněžné	nátěr udržovací	16,186 - 22,200	zhoršující se stav krytu
19	II/353	Žďár nad Sázavou - Budeč	nátěr udržovací	36,300 - 38,100	zhoršující se stav krytu
20	III/35016	Žďár nad Sázavou - Polnička	nátěr udržovací	0,000 - 2,831	zhoršující se stav krytu
21	III/03426	Vojnův Městec, průtah	Oprava havarijní zdi a vozovkového souvrství	8,643 - 8,764	společný postup zadavatelů s městysem

**Žďársko - mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/349	Otín most 349-003	zábradlí, opěry, římsy, koryto	2,248	závady z hlavních prohlídek
2	II/390	Rozseč most 390-002	Sanace říms a opěr	10,168	závady z hlavních prohlídek
3	III/35726	Jimramov most 35726-1	dokončení sanací, zábradlí vpravo	0,549	závady z hlavních prohlídek
4	III/35731	Vitochov most 35731-2	římsy, křídla, zpevnění dna, svodid.	3,177	závady z hlavních prohlídek

**Celkem příloha (Kč)**
**150 000 000**