

Příloha - ŠKODY PO ZIMĚ, JMENOVITÉ AKCE
Změna č.1.

Aktualizace : 10.04.2017

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/150	Havlíčkův Brod, okružní křižovatka	Obnova asfaltových vrstev, ACO, ACL	87,100-87,170	Havarijní stav
2	III/1301	Chrtníč - Kobylí Hlava	Vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokládky ACO	3,500 - 4,400	Zhoršení po zimě, navazuje na akci D1A
3	III/40611	Horní Myslová - hr.kraje	odvodnění, vyrovnání, sanace, ACO 11	3,000 - 7,355	Nevyhovující stav (vynechán průtah Mysletic), navazuje na akci D1A. Původní rozpočet předpokládal některé úseky EMK, po zimě již není tuto technologii možné použít
4	II/404	Svatoslav - křiž. III/4045	odvodnění, frézování, sanace, vyrovnání, ACO 11	5,800 - 6,802	nevyhovující a havarijní stav, původní rozpočet akce D1A bylo nutné výrazně po zimě navýšit
5	II/602	Strměchy - křiž. II/347	dvojitý EMK	102,830 - 105,600	Po zimě zhoršení stavu investice z roku 2011, vliv solení, prodloužení životnosti.
6	III/1281	Lukavec - Vyklantice	vyrovnávka + vrchní vrstva ACO11	0,536 - 1,766	havarijní stav, zhoršení po zimě, nákladní doprava po dobu uzavírky Salačova Lhoty v roce 2016 (dle PD)
7	III/4107	Rokytnice n.Rok. - křiž.III/4102	PMH	0,000 -3,275	havarijní stav po zimě, v rámci BÚ již neopravitelné
8	III/35112	křiž. II/351 - Okřešice	PMH, v části velkoplošné výspravy a dvojitý nátěr	0,000 - 2,400	havarijní stav po zimě, v rámci BÚ již neopravitelné
9	II/360	Třebíč, ulice Rafaelova	dvojitý EMK	125,000 - 126,429	Po zimě zhoršení stavu, začínající koroze krytu, vliv solení, prodloužení životnosti.
10	II/379	Velká Bíteš - Rasovna	Obnova ohrubné vrstvy	1,610 - 2,015	havarijní stav, navazuje na investici Kraje
11	III/36044	Dolní Libochovná průtah	recyklace, vyrovnávky, ohrubná vrstva ACO 11+5 cm,	5,200 - 6,300	Navýšení rozpočtu akce D1A, výrazné zhoršení po zimě
12	III/3872	Brťoví - Prosetín	vyrovnání podkladu, ohrubná vrstva 5cm ACO11+	2,900 - 4,421	Navýšení rozpočtu akce D1A, výrazné zhoršení po zimě
13	III/3791a	Velká Bíteš, ulice Kostelní	Oprava povrchu, frézování, pokládka ACO, vyrovnání vnějších znaků kanalizace	0,080 - 0,290	Zhoršení po zimě, množství vpustí a poklopů, po akci předpoklad předání městu

Celkem silnice (Kč)

50 000 000