

5821/20

Smlouva o dílo

ID: 136707

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Pelhřimov – Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Jan Kalina nebo Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602419 nebo +420 564602213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.

Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov

Karel Tománek

Karel Tománek

Ing. Filip Novotný

Ing. Vítězslav Valenta

777 209 696

28101171

CZ 28101171

Komerční banka

115-1808030207

KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 17260

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Nemocnice Pelhřimov – Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované projekční a architektonickou kanceláří ATELIER PENTA v.o.s. Jihlava, Mrštíkova 1166/12, PSČ 586 01; IČO: 479 16 621 pod názvem „**Nemocnice Pelhřimov – Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy**“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení

autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: **areál Nemocnice Pelhřimov – 5.NP hlavní lůžkové budovy**

3.2. Zahájení stavby (předpoklad): **červenec 2020**

3.3. Dokončení předmětu díla do: **100 dnů od předání staveniště**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky **mimo interiér dotčeného objektu**,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 598 334,00 Kč

slovy: dvamilionpětsetdevadesátosmtisíctřistatřicetčtyři korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CPV 45453 (Opravy a modernizace budov), jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený soupis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Pelhřimov – Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy**“

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo

kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednavatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob,

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy

nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Pelhřimově, dne **1.7.-06-2020**

V Jihlavě dne **17. 06. 2020**

Za zhotovitele

Za objednatele



T&Nstav
stavební a obchodní s.r.o.
Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov
IČO: 28101171, DIČ: CZ28101171



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Karel Tománek
T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.
Jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A20-19-P
Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 11.5.2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T&N stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 28101171
DIČ: CZ28101171

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 598 334,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 598 334,00	545 650,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 143 984,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


T&Nstav
stavební a obchodní s.r.o.
Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov
IČO: 28101171, DIČ: CZ28101171

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A20-19-P

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy

Místo: Pelhřimov

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 598 334,00	3 143 984,14
D1_01	Terasa hlavní lůžkové budovy	2 482 334,00	3 003 624,14
D1_01_1	Stavební	2 455 285,40	2 970 895,33
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	27 048,60	32 728,81
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	116 000,00	140 360,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy

Objekt:

D1_01 - Terasa hlavní lůžkové budovy

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T&N stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28101171

DIČ:

CZ28101171

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 455 285,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 455 285,40	21,00%	515 609,93
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 970 895,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy
Objekt: D1_01 - Terasa hlavní lůžkové budovy
Soupis: D1_01_1 - Stavební

Místo: Pelhřimov

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 455 285,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 199 204,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	572 135,35
61 - Úprava povrchů vnitřní	13 371,65
62 - Úprava povrchů vnější	446 287,70
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	112 476,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	627 069,10
94 - Lešení a stavební výtahy	215 518,75
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	101 343,60
96 - Bourání konstrukcí	165 881,58
99 - Přesuny hmot a suti	144 325,17

PSV - Práce a dodávky PSV 1 256 080,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	83 806,87
713 - Izolace tepelné	74 731,69
762 - Konstrukce tesařské	9 654,89
764 - Konstrukce klempířské	271 255,00
766 - Konstrukce truhlářské	351 644,00
767 - Konstrukce zámečnické	433 122,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 916,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 949,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy
 Objekt: D1_01 - Terasa hlavní lůžkové budovy
 Soupis: D1_01_1 - Stavební

Místo: Pelhřimov
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Datum: 11.05.2020
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 455 285,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 199 204,45	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				572 135,35	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				13 371,65	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (2,0+2,05)*2*0,2*9	m2	14,580	660,00	9 622,80	CS ÚRS 2019 01
	VV				14,580			
2	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem (2,0+2,05*2)*9	m	54,900	35,00	1 921,50	CS ÚRS 2019 01
	VV				54,900			
3	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	57,645	31,70	1 827,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		54,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,645			
D	62		Úprava povrchů vnější				446 287,70	
4	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem (2,0+2,05*2)*9	m	54,900	35,00	1 921,50	CS ÚRS 2019 01
	VV				54,900			
5	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	57,645	31,70	1 827,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		54,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,645			
6	K	622273031	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 100 mm	m2	73,050	2 360,00	172 398,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		-včetně provětrávací Al lakované mřížky ve spodní a horní části					
	VV		Skladba W1					
	VV		35,0*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9		73,050			
7	K	622273091	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na hliníkový rošt	m	54,900	1 390,00	76 311,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		Skladba W1					
	VV		(2,0+2,05*2)*9		54,900			
8	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	93,996	1 300,00	122 194,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		35,0*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9		73,050			
	VV		(2,0+2,05*2)*0,3*9		16,470			
	VV		89,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		93,996			
9	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	10,098	650,00	6 563,70	CS ÚRS 2019 01
10	M	28376372	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2	10,603	297,00	3 149,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1					
	VV		35,0*0,27		9,450			
	VV		Skladba W2					
	VV		2,4*0,27		0,648			
	VV		10,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,603			
11	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	10,500	650,00	6 825,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	10,710	429,00	4 594,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		Doplnění zateplení na hraně terasy u kotvení zábradlí					
	VV		35,0*0,3		10,500			
	VV		10,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,710			
13	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	116,320	59,90	6 967,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1					
	VV		34,6*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9+(2,0+2,05*2)*0,3*9		88,320			
	VV		Skladba W2					
	VV		14,0*2		28,000			
14	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	116,320	330,00	38 385,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1					
	VV		34,6*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9+(2,0+2,05*2)*0,3*9		88,320			
	VV		Skladba W2					
	VV		14,0*2		28,000			
15	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,598	250,00	5 149,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Doplnění zateplení na hraně terasy u kotvení zábradlí					
	VV		35,0*0,3		10,500			
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Na XPS					
	VV		Skladba W1					
	VV		35,0*0,27		9,450			
	VV		Skladba W2					
	VV		2,4*0,27		0,648			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				112 476,00	
16	K	596811_R1	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2, tl.lože 40 mm - frakce 4-8 mm	m2	84,000	204,00	17 136,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		Skladba R1					
	VV		2,4*35,0		84,000			
17	M	59246_R1	dlažba plošná betonová terasová trýskaná, UV lakovaná 400x400x40mm	m2	84,000	480,00	40 320,00	vlastní
18	K	771591212	Rohož celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží do podlah	m2	84,000	655,00	55 020,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Polyetylenová folie s tvarovanými 8mm vysokými výlisky					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		Skladba R1					
	VV		2,4*35,0		84,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				627 069,10	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				215 518,75	
19	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	608,500	42,10	25 617,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,0*15,5		573,500			
	VV		35,0*1,0		35,000			
20	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	608,500	130,00	79 105,00	vlastní
	VV		"pol. 941211111:" 608,5		608,500			
21	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	608,500	26,20	15 942,70	CS ÚRS 2019 01
22	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	629,000	18,40	11 573,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,0*17		629,000			
23	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	629,000	120,00	75 480,00	vlastní
	VV		"pol. 944611111:" 629,0		629,000			
24	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	629,000	12,40	7 799,60	CS ÚRS 2019 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				101 343,60	
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	139,500	85,30	11 899,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dotčené místnosti					
	VV		15,5*9		139,500			
26	K	953511_R17	Rozebrání stávajících keramických obkladu provětrávané fasády a jejich zpětná montáž, rošt zachován	m2	28,000	400,00	11 200,00	vlastní
	VV		Skladba W2					
	VV		Boční stěny terasy					
	VV		14,0*2		28,000			
27	K	953511_R18	Rozebrání stávajících podhledů a jejich zpětná montáž, částečné doplnění nových podhledů - 5% plochy	m2	140,000	514,00	71 960,00	vlastní
	VV		Stávající místnosti pod terasou					
	VV							
	VV		140,0		140,000			
28	M	59036054	panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š. 15 tl 20mm	m2	7,350	855,00	6 284,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		140,0*0,05		7,000			
	VV		7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,350			
	D	96	Bourání konstrukcí				165 881,58	
29	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	84,000	11,30	949,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající skladba terasy					
	VV		Separace					
	VV		2,4*35,0		84,000			
30	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstrešní volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	84,000	25,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající skladba terasy					
	VV		Separace					
	VV		2,4*35,0		84,000			
31	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	35,000	144,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zábradlí					
	VV		35,0		35,000			
32	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,000	65,10	585,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0*9		9,000			
33	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	35,000	59,80	2 093,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		35,0		35,000			
34	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	35,000	85,50	2 992,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		35,0		35,000			
35	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,0*2		10,000			
36	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délkou do 1,0 m	kus	9,000	29,70	267,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		9		9,000			
37	K	767415_R1	Demontáž vnějšího obkladu zábradlí z vláknocementových desek budov v do 24 m nvtováním	m2	70,000	210,00	14 700,00	vlastní
	VV		35,0*1,0*2		70,000			
38	K	767416813	Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	88,320	907,00	80 106,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Cementovláknité desky včetně systémové konstrukce 34,6*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9+(2,0+2,05*2)*0,3*9		88,320			
39	K	713133832	Demontáž izolace tepelně vkládané do C-kazet neopékruvačí zámek budov v do 24 m	m2	116,320	60,90	7 083,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1 34,6*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9+(2,0+2,05*2)*0,3*9		88,320			
	VV		Skladba W2 14,0*2		28,000			
40	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	31,950	105,50	3 370,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,0*1,5+1,0*2,05)*9		31,950			
41	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1 250,000	14,10	17 625,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající zábradlí 1250		1 250,000			
42	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	10,878	1 890,00	20 559,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající skladba terasy 2,4*35,0*(0,107+0,152)/2		10,878			
43	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm ploch přes 1 m2	m2	84,000	87,60	7 358,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající skladba terasy 2,4*35,0		84,000			
	D	99	Přesuny hmot a suti				144 325,17	
44	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 24 m s omezením mechanizace	t	37,765	1 180,00	44 562,70	CS ÚRS 2019 01
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,765	215,00	8 119,48	CS ÚRS 2019 01
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	415,415	9,35	3 884,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,765*11 'Přepočtené koeficientem množství		415,415			
47	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	28,324	350,00	9 913,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,765*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		28,324			
48	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,888	1 740,00	3 285,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,765*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,888			
49	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,553	1 140,00	8 610,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,765*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,553			
50	K	997013-R3	Rozřídění stavebního odpadu na stavbě	t	37,765	500,00	18 882,50	vlastní
51	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	37,765	179,00	6 759,94	CS ÚRS 2019 01
52	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	113,295	52,60	5 959,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		37,765*3 'Přepočtené koeficientem množství		113,295			
53	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	31,570	1 088,00	34 348,16	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 256 080,95	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83 806,87	
54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	84,000	8,58	720,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1 2,4*35,0		84,000			
55	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,940	18,80	224,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1 (2,4*2+35,0)*0,3		11,940			
56	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,029	53 200,00	1 542,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		84,0*0,0003+11,94*0,00035		0,029			
57	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	84,000	11,80	991,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1					
	VV		Spodní hydroizolační pás 2,4*35,0		84,000			
58	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	10,746	21,30	228,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1					
	VV		Spodní hydroizolační pás (2,4*2+35,0)*0,27		10,746			
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	168,000	86,90	14 599,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1					
	VV		parotěsná vrstva 2,4*35,0		84,000			
	VV		Horní hydroizolační pás 2,4*35,0		84,000			
60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	22,686	100,00	2 268,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1					
	VV		parotěsná vrstva (2,4*2+35,0)*0,3		11,940			
	VV		Horní hydroizolační pás (2,4*2+35,0)*0,27		10,746			
61	M	62852-R00	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, s kombinovanou vložkou z Al folie a skelné rohože, tl. 4,0 mm, spodní	m2	110,928	132,00	14 642,50	vlastní
	VV		parotěsná vrstva 84,0*1,15+11,94*1,2		110,928			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační samolepící, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4,0 mm. spodní	m2	109,495	145,00	15 876,78	vlastní
	VV		Spodní hydroizolační pás 84,0*1,15+10,746*1,2		109,495			
63	M	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 5,2 mm, s minerálním posypem, kvasifikace Broof(T3) horní	m2	109,495	156,00	17 081,22	vlastní
	VV		Horní hydroizolační pás 84,0*1,15+10,746*1,2		109,495			
64	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M (2,4*2+35,0)*2	m	79,600	45,00	3 582,00	vlastní
	VV				79,600			
65	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	90,168	78,30	7 060,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1 35,0*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9+(2,0+2,05*2)*0,3*9		89,520			
	VV		Skladba W2 2,4*0,27		0,648			
66	M	69311118	textilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 600g/m2	m2	108,202	20,50	2 218,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		90,168*1,2 Přepočtené koeficientem množství		108,202			
67	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech v do 60 m	%	810,000	3,42	2 770,20	CS ÚRS 2019 01
	D	713	Izolace tepelné				74 731,69	
68	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Ukončení terasy pod desku 35,0*0,2	m2	7,000	19,40	135,80	CS ÚRS 2019 01
	VV				7,000			
69	M	28376361	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	7,140	155,00	1 106,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,140			
70	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,822	33,00	1 446,13	CS ÚRS 2019 01
71	M	63148173	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií $\lambda=0,033-0,035$ tl 100mm	m2	27,352	206,00	5 634,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W2 14,0*2-2,4*0,27		27,352			
72	M	63148201	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,030-0,32$ tl 30mm	m2	16,470	90,40	1 488,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1 - ostění (2,0+2,05*2)*0,3*9		16,470			
73	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	83,400	101,00	8 423,40	CS ÚRS 2019 01
74	M	28375_R1	deska EPS 150 šedá, tl 80mm, λ max. 0,030 W/mK2	m2	86,940	284,00	24 690,96	vlastní
	VV		Skladba R1 2,4*35,0-1,2		82,800			
	VV		82,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		86,940			
75	M	63140402	deska tepelné izolační minerální plochých střeš pochozích dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	0,600	359,00	215,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		V místě hromosvodu 2,4*0,25		0,600			
76	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	84,000	138,00	11 592,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1 Spádová vrstva 2,4*35,0		84,000			
77	M	28376142	křídla izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 šedá, spádový	m3	6,615	2 780,00	18 389,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba R1 Spádová vrstva 2,4*35,0*(0,04+0,11)/2		6,300			
	VV		6,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,615			
78	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	731,000	2,20	1 608,20	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				9 654,89	
79	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atikvi) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	14,000	652,00	9 128,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ukončení terasy pro přikotvení oplechování 35,0*0,2*2		14,000			
80	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	91,000	5,79	526,89	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské				271 255,00	
81	K	76420-R01	Ozn.K01 - Hliníková systémová lišta lakovaná pro ukončení teras, v=75 mm. D+M	m	39,900	344,00	13 725,60	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství 38,0*1,05		39,900			
82	K	76420-R02	Ozn.K02 - Hliníková systémová lišta lakovaná pro ukončení volné hran teras, D+M	m	39,900	1 202,00	47 959,80	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství 38,0*1,05		39,900			
83	K	76420-R03	Ozn.K03 - Hliníkový systémový ukončovací profil lakovaný s okapničkou, D+M	m	39,900	1 705,00	68 029,50	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství 38,0*1,05		39,900			
84	K	76420-R04	Ozn.K04 - Hliníkový systémový ukončovací profil lakovaný ve tvaru T, D+M	m	39,900	821,00	32 757,90	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		38,0*1,05		39,900			
85	K	76420-R05	Ozn.K05 - Systémová hliníková odbočka pro napojení na stávající měděný svod. D+M	kus	2,000	2 276,00	4 552,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
86	K	76420-R06	Ozn.K06 - Drenážní odvodňovací žlab z ušlechtilé ocele s roštem z pozinkované oceli, délka 1m, výška 40 mm, šířka 75 mm. D+M	kus	9,000	4 177,00	37 593,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		9		9,000			
87	K	76420-R07	Ozn.K07 - Nerezová systémová lišta ke žlabu, výška 75 mm. D+M	m	10,500	280,00	2 940,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10,0*1,05		10,500			
88	K	76420-R08	Ozn.K08 - Nerezová systémová lišta pro zakrytí napojení hydroizolace na rám dveřního otvoru. D+M	m	10,500	1 290,00	13 545,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10,0*1,05		10,500			
89	K	76420-R09	Ozn.K09 - Oplechování parapetů rovných z poplastovaného plechu tl.0,6 mm, rš 250 mm s celoplošnou podporou. D+M	m	9,450	350,00	3 307,50	vlastní
	VV		1,0*9*1,05		9,450			
90	K	76420-R10	Ozn.K10 - Oplechování zábradlí z poplastovaného plechu tl.0,6 mm, rš 490 mm s celoplošnou podporou. D+M	m	39,900	800,00	31 920,00	vlastní
	VV		38,0*1,05		39,900			
91	K	76420-R11	Ozn.K11 - Lišta pro zakrytí napojení hydroizolace na zdívo z poplastovaného plechu tl.0,6 mm, rš 250 mm, D+M	m	46,200	230,00	10 626,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		44,0*1,05		46,200			
92	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 670,000	1,61	4 298,70	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				351 644,00	
93	K	766622_R1	Plastové okno 1000/2100 mm + 1000/1450 mm, včetně vnitřních žaluzií. D+M	kus	9,000	38 700,00	348 300,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		9		9,000			
94	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3 040,000	1,10	3 344,00	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				433 122,21	
95	K	76735-R09	Ozn.Z01 - Zábradlí venkovní ocelové opláštěné vláknocementovými deskami v=1500 mm, žárový pozink. D+M	kus	1,000	420 040,30	420 040,30	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- hmotnost 1748 kg					
	VV		- plocha desek 97m2					
	VV		- kotvy 224 ks					
	VV		1		1,000			
96	K	76735-R10	Ozn.Z02 - Tvarovka pro prostup hromosvodu přes HI vrstvu. Žárový pozink, včetně utěsnění. D+M	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		2		2,000			
97	K	76735-R20	Ozn.O01 - Dřevotřískový vnitřní parapet pro hloubku stěny 370 mm s čelní hranou. D+M	m	18,000	650,00	11 700,00	vlastní
	VV		Viz. PD stavební část					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		18,0		18,000			
98	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	211,000	1,81	381,91	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				27 916,80	
99	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	116,320	240,00	27 916,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba W1					
	VV		34,6*3,0-(1,0*2,05+1,0*1,5)*9+(2,0+2,05*2)*0,3*9		88,320			
	VV		Skladba W2					
	VV		14,0*2		28,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 949,49	
100	K	784171001	Ólepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	72,900	8,23	599,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající místnosti pod terasou					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,0+2,05)*2*9		72,900			
101	M	581248380	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m	76,545	1,34	102,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		72,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,545			
102	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	4,29	171,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		40,0		40,000			
103	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,950	5,72	182,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stávající místnosti pod terasou					
	VV		.					
	VV		(1,0*2,05+1,0*1,5)*9		31,950			
104	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	75,548	3,55	268,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		71,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,548			
105	K	78421-R01	Nátěr N1 - Vysocě kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3.80 m. 1x penetrace. 2x vrchní nátěr nefeděný. D+M	m2	14,580	180,00	2 624,40	vlastní
	VV		Ostění					
	VV		.					
	VV		(2,0+2,05)*2*0,2*9		14,580			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy

Objekt:

D1_01 - Terasa hlavní lůžkové budovy

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T&N stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28101171

DIČ:

CZ28101171

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Škarek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 048,60

DPH základní
snížená

Základ daně

27 048,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 680,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 728,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy
Objekt: D1_01 - Terasa hlavní lůžkové budovy
Soupis: **D1_01_4g - Silnoprůdová elektrotechnika**

Místo: Pelhřimov

Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel: 12, Jihlava
Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 048,60

HROM - Hromosvod a uzemnění

27 048,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy
 Objekt: D1_01 - Terasa hlavní lůžkové budovy
 Soupis: D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pelhřimov
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Datum: 11.05.2020
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Zpracovatel: Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 048,60

D	HROM	Hromosvod a uzemnění						
1	M	T01Z420	Drát 8 N, drát O 8 mm (0,40kg/m), provedení nerez	m	40,000	15,60	624,00	
	VV		(4+4)*4		32,000			
	VV		"RM" 8		8,000			
2	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	40,000	161,00	6 440,00	CS ÚRS 2019 01
3	M	D01273741	273741, Podpěra vedení pro zateplovací systémy, odlitek Zn, pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou 180mm	ks	40,000	35,00	1 400,00	
	VV		"krajní" 13*2		26,000			
	VV		"střední" 7*2		14,000			
4	K	74142002-p	Montáž podpěry hromosvodové	kus	40,000	95,00	3 800,00	
5	M	T01VN2015	SS N, svorka spojovací, provedení nerez	ks	24,000	29,00	696,00	
	VV		2*(3+2+3+2)		20,000			
	VV		"PR" 4		4,000			
6	M	T01VN2030	SP N, svorka připojovací, provedení nerez	ks	8,000	36,00	288,00	
	VV		4		4,000			
	VV		4		4,000			
7	M	T01VN2075	SOc N, svorka na okapové žlaby, provedení nerez	ks	8,000	18,00	144,00	
	VV		(2*4)		8,000			
8	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	40,000	81,70	3 268,00	CS ÚRS 2019 01
9	M	K11kk00784	8032HF, TRUBKA TUHÁ 1250 N HF, ČERNÁ	m	10,000	110,00	1 100,00	
	VV		4*2		8,000			
	VV		"P+Z" 2		2,000			
10	M	K11kk00466	4132, KOLENO PVC, ČERNÁ/RAL9005/1250N	ks	2,000	54,00	108,00	
11	M	K11kk00409	3629 A, PRICHYTKA OBOUSTRANNA, PRO OHEBNÉ KOVOVÉ TRUBKY	ks	30,000	24,00	720,00	
	VV		30		30,000			
12	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	10,000	41,10	411,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	D01276056	276056, Manžeta proti zatékání vody, plast šedý, nastřížená D 37mm H 4.7mm B 7.5mm	ks	12,000	16,00	192,00	
	VV		4+4+2+2		12,000			
14	K	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	12,000	64,80	777,60	CS ÚRS 2019 01
15	K	741420001-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	40,000	97,00	3 880,00	
16	K	HZS1	Hodinová zúčtovací sazba - koordinace s dalšími profesemi	hod	1,000	400,00	400,00	
17	K	HZS2	Hodinová zúčtovací sazba - kompletace	hod	2,000	400,00	800,00	
18	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - bleskosvod	hod	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T&N stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28101171

DIČ:

CZ28101171

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
116 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 360,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

140 360,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Pelhřimov

Datum:

11.05.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

T&N stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

116 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

56 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

35 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy
 Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**
 Místo: Pelhřimov
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Uchazeč: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Datum: 11.05.2020
 Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava
 Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **116 000,00**

D VRN3 Zařízení staveniště **56 000,00**

1	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	--

vv "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně
 vv "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,
 vv "včetně zřízení sociálních zařízení.
 vv "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná
 vv povolení
 vv "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného
 vv prostranství
 vv "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.
 vv "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění
 vv díla tak,
 vv "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob
 vv "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a
 vv "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,
 vv "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
 vv "-Stavební výtah - není možnost používat vnitřní prostory
 vv objektu
 vv 1

1,000

2	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------	--

vv "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a
 vv "po skončení stavby oprava poškozených míst
 vv 1

1,000

3	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------	--

vv "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místnosti a komunikačních
 vv tras
 vv "ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními
 vv úpravami,
 vv "demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení
 vv vystěhovaného
 vv "zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany
 vv před
 vv "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze
 vv "demontovat nebo vystěhovat.
 vv "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v
 vv dotčených
 vv "místnostech objektu, případně jejich přemístění.
 vv 1

1,000

4	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

vv "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti
 vv "mechanickému poškození, prachu, zatečení
 vv "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících
 vv "a ostatních ponechávaných zařízení
 vv 1

1,000

5	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

vv "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní
 vv "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.
 vv "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
 vv "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do
 vv "původního stavu na náklady zhotovitele.
 vv 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost **35 000,00**

6	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

vv "- Kompletační a koordinační činnost
 vv dokladů
 vv "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.
 vv "3 x v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD nosiči, v
 vv obecně
 vv "dostupných formátech.
 vv 1

1,000

7	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

vv 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy **20 000,00**

8	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,				
	VV		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo- vány				
	VV		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s				
	VV		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku				
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující				
	VV		"stavební práce.				
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací				
	VV		"v důsledku provozu zdravotnického zařízení				
	VV		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení,				
	VV		"záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)				
	VV		1		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
9	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace				
	VV		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn				
	VV		"3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,				
	VV		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),				
	VV		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).				
	VV		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)				
	VV		"nebo DOC Microsoft Word).				
	VV		1		1,000		

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 387 33 Jihlava