



KUJIP01CEJLZ

20 sml. č. 29/20

č. 1598

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.1.2020 (ID smlouvy 130133) na akci
„OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602275, +420 564602213
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: VESAS s.r.o.
se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, Třebíč
zastoupený: Ing. Bohumilem Bobkem
zastoupený pro věci smluvní: Ing. Bohumil Bobek
zástupce pro věci technické: Ing. Bohumil Bobek
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Bohumil Bobek
tel ./fax: 777 650 200
IČO: 255 95 946
DIČ: CZ255 95 946
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-7738570247/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 36921

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.1.2020 (ID č. 130133) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, 8 a 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH

8 626 419,20 Kč

DPH 21%

1 811 548,03 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

10 437 967,23 Kč

slovy: deset miliónů čtyři sta třicet sedm tisíc devět set šedesát sedm korun českých, 23 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:

8 679 149,63 Kč

DPH 21%:

1 822 621,42 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:

10 501 771,05 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH

367 175,64 Kč

Cena méněprací bez DPH

- 419 906,07 Kč

Cena více-méněprací bez DPH

-52 730,43 Kč

3) Čl.8 Ostatní podmínky smlouvy, odst. 8.4 se mění takto:

Zrušený text odstavce:

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma Ing. Radovan Vejvoda, Gen. Franty 847, 674 01 Třebíč, IČO: 06997325 a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v bodu 1. této smlouvy.

Nový text odstavce:

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma Ing. David Urbánek, Jihlavská 165, 594 42 Měřín, IČO: 88520960 a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v bodu 1. této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)


V Třebíči, dne


13. 03. 2020

V Jihlavě, dne 23. 03. 2020

VESAS[®] s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 842 183
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946


Kraj Vysočina | 59
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


.....
Ing. Bohumil Bobek
jednatel společnosti


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SS 197_1** OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
DODATEK č.1

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Vesas s.r.o.** _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-225 203,14
PSV			172 472,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-52 730,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-52 730,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -52 730,43 CZK

v _____ dne _____

(Handwritten signature)

Za zhotovitele

VESAS s.r.o.

Cyrlometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
 tel./fax: 568 842 183
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
D.1	Dodatek	0,00	-52 730,43		-52 730,43	100
Dod 1b	Dodatek č.1 - odpočty	0,00	-419 906,07		-419 906,07	796
Dod 1b	Dodatek č.1 - přípočty	0,00	367 175,64		367 175,64	-696
Celkem za stavbu		0,00	-52 730,43	0,00	-52 730,43	100

Položkový rozpočet

S:	SS 197	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.1	SO01 Administrativní budova
R:	Dod 1b	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				986,00
251	31714 2448	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x2500 - vstupní příčka do soc. zařízení	kus	1,00000	986,00	986,00
Díl: 799		Sádkartonové konstrukce				85 830,93
279	76311 1318	Příčka SDK tl. 125mm, ocel. kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	85,03300	847,00	72 022,95
280	76311 1714	SDK příčka zalomení	m	3,50000	199,00	696,50
281	76311 1720	Příčka vyztužení pro osazení skříněk- příplatek UA profil	m	45,50000	125,00	5 687,50
282	76311 1717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	85,03300	51,00	4 336,68
115	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	6,61700	150,00	992,55
116	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,20500	950,00	2 094,75
Díl: 31		Zdi pozemních staveb				1 755,00
4	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm - překlad dveří	kus	5,00000	351,00	1 755,00
Díl: 34		Stěny a příčky				8 951,24
13	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm - zazdívká otvoru místn. 3.21 zazdívká dveřního otvoru míst. 3.21 : 0,9*1,97	m2	1,77300	835,00	1 480,46
18	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 - vstupní příčka do soc. zařízení 3.31 a 3.36 : (1,93+0,125+1,81)*3,5-0,8*1,97*3	m2	8,79950	849,00	7 470,78
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-98 507,25
253	61232 5412	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých - položka 48	m2	1 304,00000	100,00	130 400,00
33	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - položka 33	m2	-652,00000	40,00	-26 080,00
40	612143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	-160,08000	18,00	-2 881,44
48	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% - položka 48	m2	-1 304,79800	150,00	-195 719,70
41	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	-176,08800	24,00	-4 226,11
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				979,20
254	62913 5101	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 15 cm - statické zabezpečení stropu	m	24,00000	40,80	979,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				8 400,00
255	91973 5122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm - statické zabezpečení stropu 24*2	m	48,00000	175,00	8 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-47 534,82
256	96703 1744	Přisekání plošné zdíva cihelného na MC tl. 30 cm - vybourání větší příčky stáv. konstr pro 5ks dveří "3.01"0,78*2,1*2*5 : 16,38	m2	16,38000	655,00	10 728,90
84	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm. - vybourání příčky u sloupu m.č. 314 3,5*0,9*2	m2	6,30000	100,00	630,00
85	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - vstupní příčka do soc. zařízení	m2	8,80000	93,00	818,40

Položkový rozpočet

S:	SS 197	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
O:	D.1	SO01 Administrativní budova
R:	Dod 1b	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	967031743	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm - vybourání větší příčky stáv. konstr pro 5ks dveří	m2	-16,38000	524,00	-8 583,12

"3.01"0,78*2,1*2*5 :

-16,38

-16,38000

89	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - změna tl. bouraných podlah	m3	-34,08600	1 500,00	-51 129,00
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------	------------

"3.01C"70,82 :

"3.01E"1,77 :

"3.01F"2,1 :

"3.01G"29,78 :

"3.01H"3,58 :

"3.01I"9,6 :

"3.12"4,05 :

"3.13"60,08 :

"3.14"84,82 :

"3.15"4,62 :

"3.16"15,58 :

"3.17"19,29 :

"3.18"7,64 :

"3.19"5,67 :

"3.20"8,25 :

"3.21"19,57 :

"3.22"84,81 :

"3.23"84,85 :

"3.24"2,3 :

"3.25"20,06 :

"3.26"19,08 :

"3.27"9,78 :

568,1*0,1 'Přepočtené koeficientem množství :

-568,1*0,06

-34,08600

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-19 832,93			
257	97801 3141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % - položka 100	m2	1 304,79800	23,80	31 054,19
100	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % - položka 100	m2	-1 304,79800	39,00	-50 887,12
Díl: 99		Přesuny hmot a sutí	-80 399,58			
115	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-5,28100	950,00	-5 016,95
116	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-5,28100	150,00	-792,15
105	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-57,79519	290,00	-16 760,61
106	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-173,38557	55,20	-9 570,88
109	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-57,79519	210,00	-12 136,99

Položkový rozpočet

S:	SS 197	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.1	SO01 Administrativní budova
R:	Dod 1b	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-866,92785	15,00	-13 003,92
111	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-57,79519	400,00	-23 118,08
Díl: 722 Úprava ÚT u ředitelky						5 329,00
258	72217 0942	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod - úprava ÚT u ředitelky	kus	4,00000	222,00	888,00
259	73332 2212	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 20x2mm - úprava ÚT u ředitelky	m	7,00000	202,00	1 414,00
260	72312 0804	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 - úprava ÚT u ředitelky	m	7,00000	38,00	266,00
261	73319 1923	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 - úprava ÚT u ředitelky	kus	4,00000	234,00	936,00
262	73519 1910	Napuštění vody do otopného systému - demontáž radiátorů	m2	50,00000	12,50	625,00
60	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm - úprava ÚT u ředitelky	m	7,00000	50,00	350,00
152	735494811	Vypuštění vody z otopných těles - úprava ÚT u ředitelky	m2	50,00000	17,00	850,00
Díl: 724 Instalátorské úpravy v místnosti č. 3.19						38 489,34
263	97205 54341	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	3,00000	374,00	1 122,00
264	73311 3113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00000	105,00	210,00
265	73311 0806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,00000	24,80	148,80
266	73311 0808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	1,00000	51,30	51,30
267	73319 3810	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	4,00000	8,45	33,80
268	73511 1350	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160	m2	5,10000	1 950,00	9 945,00
269	735114 7110	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	5,10000	56,30	287,13
270	73511 8110	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	5,10000	53,10	270,81
29	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,00000	117,00	117,00
31	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	3,00000	24,00	72,00
33	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,00000	445,00	890,00
36	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,50000	287,00	1 865,50
42	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 50	kus	3,00000	58,00	174,00
52	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	13,00000	49,00	637,00
55	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR fiber basalt plus svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	25,00000	215,00	5 375,00
68	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	6,00000	150,00	900,00
69	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	6,00000	114,00	684,00
75	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	25,00000	34,00	850,00
271	724 01	Napojení stávajícího potrubí	ks	2,00000	248,00	496,00
90	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 034,00	2 068,00
99	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	4,00000	135,00	540,00
105	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,00000	110,00	220,00
139	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	16,00000	8,00	128,00

Položkový rozpočet

S:	SS 197	OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati
O:	D.1	SO01 Administrativní budova
R:	Dod 1b	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	11,50000	180,00	2 070,00
100	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	4,00000	100,00	400,00
106	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková Oras Safira 1015	kus	2,00000	1 306,00	2 612,00
91	642110460	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	2,00000	1 058,00	2 116,00
93	642110480	kryt na sifon LYRA plus bílý	kus	2,00000	1 053,00	2 106,00
60	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	25,00000	50,00	1 250,00
152	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,00000	17,00	850,00
Díl: 726 Ukotvení a upevňování stáv. potrubí v soc. zázemí						4 836,00
272	HZS2211	Hzs - Instalátér tř.7 - Upevňování a kotvení stávajícího potrubí - sociální zázemí	h	12,00000	403,00	4 836,00
Díl: 735 Otopná tělesa						6 820,70
273	73519 2911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových 66-4,8	m2	61,20000	25,00	1 530,00
66	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového - demontáž radiátorů 66-4,8	m2	61,20000	26,00	1 591,20
274	73519 1910	Napuštění vody do otopného systému - demontáž radiátorů	m2	61,20000	12,50	765,00
152	735494811	Vypuštění vody z otopných těles - demontáž radiátorů	m2	61,20000	17,00	1 040,40
153	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa - demontáž radiátorů	t	1,45700	1 300,00	1 894,10
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						24 805,14
275	76799 5111	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - statické zabezpečení stropu jackl 50/50/3 : 4,6*24 U : 2,69*14	kg	148,06000	119,00	17 619,14
276	001	Jekl 50/50/3 - statické zabezpečení stropu	m	24,00000	104,00	2 496,00
277	002	Účko 152X50 - zámečnický výrobek - statické zabezpečení stropu	m	14,00000	335,00	4 690,00
Díl: 783 Nátěry						1 142,40
278	78331 4101	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - statické zabezpečení stropu 12*0,45+2*0,5+0,05*4*24	m2	11,20000	102,00	1 142,40
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						5 219,20
239	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - položka 239, 240 1304,798*0,2	m2	260,95960	10,00	2 609,60
240	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - položka 239, 240 1304,798*0,2	m2	260,95960	10,00	2 609,60
Celkem						-52 730,43