

List opatření

Název opatření:	Mladé Buky - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100001
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	135

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09680	Mladé Buky	10108000	Úpa po soutok s tokem Ličná

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412077	Trutnov - ČOV	Úpa	41.92000	-626591,23	-1005594,8

Popis současného stavu:

V obci Mladé Buky byla projektována a vybudována oddílná kanalizace. Splaškovou kanalizací jsou odpadní vody odváděny do hlavního kanalizačního přivaděče Svoboda nad Úpou - Trutnov a tím ke zneškodnění na centrální čistírnu odpadních vod Trutnov. Do splaškové kanalizace jsou v menší míře zaústěny i dešťové vody. Kanalizace byla vybudována z betonových, kameninových a PVC trub v celkové délce 16,457 km. Původně oddílná kanalizační síť (napojeny lokality Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou a Janské Lázně) zakončená mechanicko-biologickou ČOV je v současné době stavební nekázní z části jednotná.

Popis navrhovaného stavu:

V rámci projektu „Čistá horní Úpa“, financovaného z převážné části z Fondu soudržnosti EU, bude provedena výstavba splaškové kanalizace v okrajových částech obce a provedena rekonstrukce hlavního sběrače (bezvýkopově). K řešení způsobu odkanalizování tak zůstává: Mladé Buky – postupná obnova poruchových a zastaralých kanalizačních sítí (do roku 2014 cca 10% z celkové délky současných 2 km kanalizace) a výstavba chybějící kanalizace v některých ulicích (Za zdravotním střediskem). Hertvíkovic, 180 obyvatel - odlehlá místní část (mimo aglomeraci), spádově do povodí Labe.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	6 431
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1200	Tlakový:	Ano	Tlaková:	348
			Počet ČS:	6	Celkem [m]:	6 779
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 47 712 000,0

Stav projekt. přípravy: REALIZACE

Předpokládané datum dokončení stavby: 11/2009

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: zdroje financování: EU, státní rozpočet, krajský rozpočet, vlastní zdroje

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury