

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Náchod - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100003
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	136

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10129	Babí	10202000	Metuje po ústí do toku Labe
10130	Běloves	10202000	Metuje po ústí do toku Labe
41037	Náchod	10202000	Metuje po ústí do toku Labe

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412105	Náchod - ČOV	Metuje	31.35000	-615811,06	-1024663,4
412357	Běloves - VK	Metuje	36.20000	-613339,22	-1022184,6

## Popis současného stavu:

Náchod: produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizační sítě z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběračů a stok na ČOV Náchod - Bražec. Ve městě je vybudována centrální ČOV. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 60 100 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 3 606 kg BSK5 a na průměrný nátok 25 200 m<sup>3</sup>. Čistírna je určena pro trvalé a účinné zneškodňování odpadních vod z lokality Hronov – Velké Poříčí – Náchod. V Babí je vybudována jednotná gravitační kanalizace. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizačních řadů z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběrače „M“ a kmenové stoky „A“ do ČOV Náchod - Bražec.

## Popis navrhovaného stavu:

Podle informací od provozovatele VAK Náchod bude rekonstrukce ČOV Náchod projekčně rozdělena na dvě části - vodní linku, kalové hospodářství. Kalové hospodářství vydané stavební povolení, zpracována realizační projektová dokumentace. Vodní linka souhlas podle § 15 stavebního zákona, dokumentace ke stavebnímu povolení, příprava žádosti o SP. Po rekonstrukci dojde ke zmenšení kapacity ČOV z 60 100 EO na 45 989 EO s garancí likvidace Pc a Nc podle NV 61/2003 Sb. VK – zpracovány dokumentace k ÚR a vydáno ÚR, OK – doplnění zpětných klapek, dokumentace k ÚR – souhlas podle § 15. Vše připraveno na žádost o dotaci z EU.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	452
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	250	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	452
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	45989	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	131 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	VL-DSP; KH-SP					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

## Poznámka:

**Provozovatel:** Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury