

List opatření

Název opatření:	Nové Město nad Metují - rekonstrukce a výstavba kanalizace i ČOV	ID_OP:	LA100004
Typ opatření:	Intenzifikace a výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	1,2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	138

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10648	Spy	10202000	Metuje po ústí do toku Labe
41042	Nové Město nad Metují	10202000	Metuje po ústí do toku Labe

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412108	Nové Město n. M. - SČOV Krčín	Metuje	16.50000	-619122,18	-1029665,9
412111	Nové Město n. M. - VK mimo ČOV	Metuje	20.80000	-617163,9	-1029719

Popis současného stavu:

V Novém Městě nad Metují je vybudovaná jednotná kanalizace (gravitační i tlaková), která odvádí většinu odpadních vod na ČOV Nové Město n. M. (napojeno 8562 obyvatel), ostatní jsou vypouštěny 3 volnými vyústmi do Metuje (napojeno 1014 obyvatel). Město tvoří spádově 5 hlavních oblastí. Nové Město nad Metují má vybudovanou centrální mechanicko-biologickou ČOV. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od 8 562 obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Mlýnského náhonu. Ostatní obyvatelé likvidují odpadní vody v septicích a bezdotkových jímkách. Místní část Spy má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci sloužící jako jednotná, kterou tvoří kameninové i betonové stoky DN 200-300 v délce 0,6 km. Kanalizace odvádí odpadní vody jednou vyústí do Janovského potoka a 2 vyústmi do silničních příkopů. Kanalizace byla postavena v letech 1980 – 1982 svépomocí občanů. Na kanalizaci je napojeno cca 80% obyvatel sídelní jednotky. Spy nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do 3 domovních ČOV (v provozu od roku 2003), dále do 40 ks septiků a 30 ks bezdotkových jímek. Obsah jímek je vyvážen na ČOV Nové Město nad Metují.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce ČOV Nové Město nad Metují souhlas podle §15 stavebního zákona, dokumentace ke stavebnímu povolení, příprava žádosti o SP. VK – Sepský most – výstavba nové ČOV, dokumentace k ÚR a vydáno ÚR. Rekonstrukce kanalizace – dokumentace k SP, vydáno ÚR. Vše připraveno na žádost o dotaci z EU.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ano	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	95 000 000,0
Stav projekt. přípravy:	DSP
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Do PO zahrnuta ČOV v nákladu 15 mil Kč.

Poznámka: ČOV Nové Město na Metují bude intenzifikována, v obci Spy je navržena nová ČOV.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury