

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Nové Město pod Smrkem - rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100005
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	169

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10652	Nové Město pod Smrkem	20796000	Lomnice po ústí do toku Smědá

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432006	Nové Město p. Smrkem - ČOV	Lomnice	8.400000	-674261,3	-957509,8

## Popis současného stavu:

Ve městě je vybudovaná převážně jednotná kanalizace s několika odlehčovacími komorami, v jižní části s několika větvemi oddílné splaškové kanalizace s jednou odlehčovací komorou. Kanalizace je zakončena mechanicko - biologickou ČOV. Textilana má vlastní průmyslovou ČOV, přičemž předčištěné textilní vody jsou dále svedeny a dočišťovány společně s městskými odpadními vodami na ČOV Nové Město pod Smrkem. Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací, strojním odvodňováním kalu a dmychárnou umístěnou ve stávající rekonstruované provozní budově. Odtok z ČOV je zaústěn do Lomnice. Dešťové vody jsou z části odváděny jednotnou kanalizací a z části pomocí příkopů a propustků do potoka nebo vsakovány do terénu.

## Popis navrhovaného stavu:

Návrh kanalizace předpokládá celkem osm nových staveb a jednu rekonstrukci (kmenová stoka A) stávající kanalizační sítě.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	7 246
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	7 246
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 61 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** Frýdlantské vodárenské sdružení

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury