

List opatření

Název opatření:	Nymburk - rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	LA100007
Typ opatření:	rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	4
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	404

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10838	Drahelice	11073000	Labe po soutok s tokem Jizera
40290	Nymburk	11073000	Labe po soutok s tokem Jizera

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442361	Nymburk - ČOV	Labe	169.0500	-698090,75	-1038767,2

Popis současného stavu:

Nymburk: Město Nymburk má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť (4/5). Zbývající část kanalizace je oddílná (odkanalizování sídliště). Na trase hlavních přívaděčů jsou vybudovány dešťové odlehčovače. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod. Čistírna byla vybudována v letech 1994 – 1995. Kapacita čistírny je 25 000 EO, Q = 6000 m³/den, BSK₅ = 1 500 kg/den. Intenzifikace ČOV byla dokončena v roce 2006 v hodnotě 63 mil. Kč, kapacita ČOV je 32.500 EO, zkušební provoz byl určen do 31.12.2007, průtok ČOV max. 180 l/s, 8775 m³/den, 2300000 m³/rok. Recipientem je Labe. Kanalizační stoky jsou celkové délky 48,419 km z DN50 - 1600 z kameniny, PE a PVC. Drahelice: Místní část Drahelice má vybudovanou splaškovou tlakovou kanalizační síť v celkové délce 2,4 km z plastových kanalizačních trub DN 63 - 110. Touto kanalizací jsou odpadní vody odváděny do kanalizační sítě města Nymburk. Kanalizace je dokončena v celém městě.

Popis navrhovaného stavu:

Systém kanalizace v městě Nymburk vyhovuje a zůstane zachován i do budoucnosti. S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály je třeba počítat s rekonstrukcí kanalizace v rozsahu 1200 m. Systém odkanalizování místní části Drahelice zůstane zachován i do budoucnosti.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 200
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 200
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 10 200 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: neupřesněno: vlastníci

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Nositel opatření: vlastníci infrastruktury