

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Pečky - výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100010
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	406

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02780	Dobřichov	11045000	Výrovka po ústí do toku Labe
11882	Pečky	11045000	Výrovka po ústí do toku Labe
17884	Velké Chvalovice	11040000	Šembera po ústí do toku Výrovka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442362	Pečky - ČOV	Výrovka	10.45000	-698675,41	-1047856,1

## Popis současného stavu:

Město Pečky je v současné době přibližně v polovině zástavby vybaveno jednotnou kanalizační sítí. Na železobetonovou a kameninovou kanalizaci DN 300 - 1000 v délce 11,399 km je napojeno 2500 obyvatel. Touto kanalizací jsou odpadní vody přiváděny z velké části na městskou čistírnu odpadních vod. Kanalizace a městská ČOV je ve správě Pečeckých služeb, s.r.o.

## Popis navrhovaného stavu:

Ve městě je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z PVC trub DN250 - 400 v délce 0,759 km, čímž bude odkanalizované celé město. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice ČS 3 (Q = 2,05 l/s, H = 8,6 m) a výtlačný řad z PVC trub DN 160 délky 382 m. Do této čerpací stanice jsou přiváděny i odpadní vody z obce Dobřichov. Část objektů (cca 25 objektů), ze kterých byly odpadní vody přiváděny na ČOV závodu ZPA budou po dokončení dostavby přiváděny k likvidaci na městskou ČOV. S ohledem na stáří kanalizace a použité trubi materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Část stávající kanalizace v délce 3,7 km doporučujeme zrekonstruovat do roku 2010. Do kanalizační sítě města Pečky budou přiváděny splaškové vody z obce Velké Chvalovice a z výše zmiňované obce Dobřichov. Dále se navrhuje intenzifikace ČOV.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	4 459
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	382
			<b>Počet ČS:</b>	1	<b>Celkem [m]:</b>	4 841
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	<b>EO</b>	
	Rekonstrukce:	Ano		0	<b>m<sup>3</sup>/den</b>	

Investiční náklady [Kč]: 117 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** Pečecké služby s.r.o.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury