

List opatření

Název opatření:	Rychnov nad Kněžnou - odstranění volných výustí, intenzifikace ČOV	ID_OP:	LA100014
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	144

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41066	Rychnov nad Kněžnou	10312000	Bělá po ústí do toku Divoká Orlice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412175	Rychnov nad Kněžnou - ČOV	Kněžná	6.405000	-611632,78	-1052590,9
412211	Rychnov nad Kněžnou - VK mimo ČOV	Kněžná	10.500000	-609970	-1050360

Popis současného stavu:

Město Rychnov nad Kněžnou má rozsáhlou síť jednotné kanalizace, ukončené mechanicko biologickou ČOV. Celková délka stokové sítě činí dle provozního řádu 37,7 km, na kanalizaci je 6 odlehčovacích komor. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel, z nichž cca 470 je napojena na kanalizaci, která prozatím napojená na ČOV není (tzv. volné výusti). V roce 2005 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v délce 1275 m. Akce byla realizována v hydrogeologicky významném území, které tvoří infiltrační oblast kvalitních podzemních vod artézského charakteru.

Popis navrhovaného stavu:

V investičním plánu jsou zařazeny akce:

- Rychnov – dostavba kanalizace (podchycení volných vpustí) na léta 2011 – 2012, intenzifikace ČOV

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	1 600
	Počet EO nově připoj. na kanal:	650	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 600
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	56 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury