

List opatření

Název opatření:	Teplice nad Metují - dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_OP:	LA100029
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	148

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16633	Horní Teplice	10160000	Metuje po soutok s tokem Židovka
16639	Teplice nad Metují	10160000	Metuje po soutok s tokem Židovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412101	Teplice n. M. - ČOV	Metuje	66.60000	-612271,82	-1004295,4
412114	Teplice n. M. - ČOV Střemenské Podhradí	Metuje	70.10000	-613639,34	-1002466,9

Popis současného stavu:

Teplice nad Metují mají vybudovanou centrální ČOV, do trvalého provozu byla uvedena v roce 1994. V roce 1999 proběhla rekonstrukce. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od 1350 obyvatel a 660 rekreatů. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Metuje. Ostatní obyvatelé likvidují odpadní vody v DČOV (30 obyvatel a 22 rekreatů) a bezodtokých jímkách (79 obyvatel a 168 rekreatů). Počet, stáří a technický stav DČOV a jímek není znám. V Teplících nad Metují je vybudována mechanicko-biologická ČOV s dlouhodobou aktivací a úplnou stabilizací kalu. Bohdašín: Bohdašín nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny od všech obyvatel i rekreatů do bezodtokých jímek, které se vyvážejí na ČOV Teplice n. M. Počet, stáří a technický stav jímek není znám.

Popis navrhovaného stavu:

Teplice nad Metují – ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění (ČS, česle, LP) – příprava projektové dokumentace. Horní Teplice – dostavba kanalizace, dokumentace k územnímu rozhodnutí, zažádáno o územní rozhodnutí. Vše připraveno na žádost o dotaci z EU.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 43 000 000,0

Stav projekt. přípravy: zažádáno o DUR kanalizace, ČOV příprava PD

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury