

List opatření

Název opatření:	Turnov - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100044
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	175

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10933	Ohrazenice	11185000	Jizera po soutok s tokem Mohelka
41101	Turnov	11185000	Jizera po soutok s tokem Mohelka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432154	Turnov - ČOV	Jizera	78.70000	-684422,62	-995534,46

Popis současného stavu:

Město Turnov má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na ČOV Turnov. Původní kanalizační síť byla na přelomu 80. a 90. let doplněna o kmenové stoky, které podchytily téměř všechny sběrače před jejich vyústěním do vodotečí. ČOV Turnov byla uvedena do provozu v roce 1967 a v letech 2000-2002 proběhla její kompletní rekonstrukce, přestavba a intenzifikace.

Popis navrhovaného stavu:

Cílem opatření je dořešit odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu se Směrnicemi 91/271 EHS a 86/278 EHS do konce roku 2010. Smyslem projektu je tedy splnění požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti projektu. Jedná se o rekonstrukce a výstavbu stok v Turnově a Ohrazenicích. Celková délka stok je 14 019 m.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	14 019
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	14 019
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	181 730 000,0					
Stav projekt. přípravy:						
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury