

List opatření

Název opatření:	Uhlířské Janovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100051
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	422

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
17321	Uhlířské Janovice	10998000	Výrovka po vzdutí Vavříneckého rybníka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442265	Uhlířské Janovice - ČOV	Výrovka	53.15000	-699872,07	-1070463,6

Popis současného stavu:

Město Uhlířské Janovice leží cca 17 km jihozápadně od města Kutná Hora. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Výrovka. Zástavba je členěna podle konfigurace terénu a lze ji rozdělit na čtyři celky zaústěné do kmenového sběrače "A", který je ukončen ČOV. Stoková síť byla vybudována v 70-tých letech. ČOV v roce 1993-4. Stoková síť je jednotná a sběračem "A" a jsou podchycena všechna volná vyústění do recipientu. V letech 2001-2002 byla kanalizační síť rozšířena v ulicích Lipová, U garáží, Zahradní, Tyršova a Fügnerova. Délka stokové sítě je 19,083 km, délka kanalizačních přípojek je 2,1 km, v počtu 471 ks. Na stokové síti se nachází 7 odlehčovacích komor vyústěných do toku Výrovka. ČOV je umístěna severovýchodně od obce.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce stokové sítě: Uhlířské Janovice – rekonstrukce kanalizace Smetanova ul. V centrální části města je v ulici Smetanova navržena rekonstrukce kanalizace v rozsahu od ul. Kolínské po ul. Okružní. Celková délka rekonstruované kanalizace je 565 m DN 300 - 400. Uhlířské Janovice – rekonstrukce kanalizace Kubátova ul. A ul. 28. října. V centrální části města je v ulici Kubátova a 28. října navržena rekonstrukce kanalizace v rozsahu od ul. Smetanovi po ul. Sportovní. Délka rekonstruovaných částí kanalizace je 241 m DN 300. Dostavba stokové sítě: Uhlířské Janovice – dostavba kanalizace ul. Prokopa Holého. V centrální části města v ulici Prokopa Holého je navržena dostavba kanalizace. S ohledem na konfiguraci terénu je navržena čerpací stanice a výtlač. Délka navrhované kanalizace je 216 m DN 250, 300 a 60 (z toho 89 m výtlač). Uhlířské Janovice – dostavba kanalizace ul. 28. října. V centrální části města je v ulici 28. října navržena dostavba kanalizace. S ohledem na konfiguraci terénu je navržena čerpací stanice a výtlač. Délka navrhované kanalizace je 533 m DN 300 a 800 (z toho 268 m výtlač). Uhlířské Janovice – dostavba kanalizace Ke koupališti. V jižní části města v oblasti ulice Ke koupališti není doposud vybudována kanalizace. Je navržena splašková kanalizace v rozsahu ulice Ke koupališti. Celková délka nové kanalizace je 279 m DN 300.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 477
	Počet EO nově přípoj. na kanal:	90	Tlakový:	Ano	Tlaková:	357
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	1 834
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 13 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: z celk. délky je 806 m rekonstrukce a 1028 dostavba; datum dokončení stavby dle administrace žádosti

Provozovatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury