

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Velké Hamry - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100056
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	176

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
17875	Velké Hamry	11153000	Kamenice po ústí do toku Jizera

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432081	Velké Hamry - ČOV	Kamenice	12.20000	-670552,57	-982397,62

## Popis současného stavu:

Koncem černa 2007 bylo dokončení prodloužení kanalizace v obci Velké Hamry. Celkové náklady: 24.831.000,- Kč.

## Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV vzhledem k nevyhovující kapacitě.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	1 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	300	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	1 500
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	<b>EO</b>	
	Rekonstrukce:	Ano		0	<b>m<sup>3</sup>/den</b>	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	46 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2009					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury