

List opatření

Název opatření:	Milovice - výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100060
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	396

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00206	Benátecká Vrutice	11073000	Labe po soutok s tokem Jizera
09519	Milovice	11073000	Labe po soutok s tokem Jizera
31849	Boží Dar	11049230	Vlkava po ústí do toku Labe
41511	Mladá	11073000	Labe po soutok s tokem Jizera

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432283	Benátecká Vrutice - ČOV	Mlynařice	12.05000	-710173,76	-1031692,5

Popis současného stavu:

Splaškové vody jsou přečerpávány z ČS vedle zrušené ČOV Milovice výtakem na ČOV v Benátecké Vrutici. Kanalizační řady: DN 150 KT - 67 m, DN 200 KT - 917 m, DN 300 KT - 531 m, DN 400 KT - 11044 m, DN 500 KT - 5306 m, DN 600 KT - 1268 m, DN 800 KT - 1694 m, DN 1000 KT - 1935m, DN 150 PVC - 674 m, DN 500 PVC - 616 m (celkem 24 052 m). Na kanalizační síť je napojeno 2200 obyvatel obce, 139 obyvatel vč. rekreatů akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na ČOV. Mladá: Odpadní vody jsou odváděny z Milovic a z místní části Mladá, výtlačným řadem na ČOV v Benátecké Vrutici. ČOV je mechanicko - biologická. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 2300 obyvatel a 200 obyvatel akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na místní ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Část Milovic Benátecká Vrutice nemá vybudován kanalizační systém na splaškové odpadní vody, připravuje se odkanalizování gravitační kanalizací s přečerpáváním na ČOV Benáteckou Vrutici pro cca 300 obyvatel. V části Milovice - Mladá je nutno počítat s rekonstrukcí a dostavbou splaškové kanalizace v rozsahu 1,1 km. V části Boží Dar, kde je v provozu ČOV pro 1000 EO a počítá se s velkým rozvojem území nutno počítat s rekonstrukcí a dostavbou kanalizace v rozsahu 5,2 km a současně s intenzifikací ČOV na 3000 EO.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:	300	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 25 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: neupřesněno: nespecifikována délka kanalizace Benáteckých Vrutic (délka je 1,1+5,2+kanalizace Benátecké Vrutice); přítok na ČOV; vlastník

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury