

List opatření

Název opatření:	Meziměstí - dostavba kanalizace	ID_OP:	LA100061
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	134

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09369	Meziměstí	20608000	Stěnavá po státní hranici
09371	Starostín	20608000	Stěnavá po státní hranici
09372	Vížňov	20608000	Stěnavá po státní hranici

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412102	Meziměstí - ČOV	Stěnavá	44.57000	-605889,09	-1000228,6

Popis současného stavu:

V Meziměstí je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť v délce 9,125 km. Na kanalizaci je napojeno 1921 trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Meziměstí. Způsob čištění odpadních vod ostatních obyvatel není znám. V meziměstí je vybudována centrální ČOV (mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou 2100 EO), kam jsou odváděny odpadní vody od 1921 obyvatel. Po přečištění jsou odpadní vody vypouštěny do Stěnavy. Starostín nemá vybudovanou centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (Starostínský potok a místní vodoteče) a do bezodtokých jímek. Počet septiků a jímek a jejich stáří ani technický stav není znám. Ve Vížňově není vybudována kanalizace, využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků. Vížňov a Pomeznice nemají vybudovanou centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokých jímek. Počet septiků a jímek a jejich stáří ani technický stav není znám.

Popis navrhovaného stavu:

Rozšíření stávající kanalizace o úseky z PVC DN 300 celkové délky cca 0,5 km.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	125	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	13 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:						
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: U částí Starostín a Vížňov jsou navrženy rekonstrukce stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry. Poznámka podle VAK Náchod

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s

Nositel opatření: vlastník infrastruktury