

List opatření

Název opatření:	Dolní Dobrouč - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	LA100064
Typ opatření:	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	284

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02891	Dolní Dobrouč	10347040	Dobroučka po ústí do toku Tichá Orlice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
422078	Dolní Dobrouč - VK	Potočnice	1.700000	-597120,5	-1070357

Popis současného stavu:

V obci Dolní Dobrouč a sídelní jednotce Horní Dobrouč není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Jsou zde realizovány dílčí stoky jednotné kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody a dešťové vody 29 výústěmi do recipientu Dobroučka. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace vypouštěny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Na kanalizaci je přes septik napojeno 980 trvale bydlicích obyvatel a 160 rekreatantů. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Dolní Dobrouč. V obci není centrální ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Dolní Dobrouč - Navržena je výstavba splaškové kanalizace PVC DN 250, 300 o délce 7,5 km, PVC DN 400 o délce 2 km a 6 ks OK s odvedením odpadních vod od všech obyvatel obce na novou centrální mechanicko-biologickou ČOV pro 2500 obyvatel.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	9 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	9 500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	96 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Na ČOV svoz z jímek - Horní Dobrouč, Lanšperk, Hnátnice, Žampach, Hlavná. Výstavba ČOV se předpokládala v letech 2003 - 2004, parametry ČOV 2500 obyvatel.

Provozovatel: obec Dolní Dobrouč

Nositel opatření: vlastník infrastruktury