

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Dolní Újezd - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100066
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	285

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03029	Dolní Újezd	10505000	Desná po ústí do toku Loučná

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obci je kanalizace vybudovaná jen částečně. Dešťové vody jsou odváděny ze zástavby do potoka Desná. Splaškové odpadní vody jsou ze 30% vypouštěny do stávající kanalizace, 60% obyvatel má septiky, jejichž přepady jsou rovněž vyústěny do stávající kanalizace. 10% má nepropustné jímky na vyvážení. Materiálem stávající kanalizace je beton a železobeton, délka 3,45 km.

### Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se dovybudovat novou soustavou jednotnou kanalizační síť v obci DN 300 - 400 v délce 9,2 km. Odpadní voda bude likvidována v nové mechanicko - biologické čistírně odpadních vod. Tato bude umístěna v meandru pod bývalým ovčínem. Výstavba nebyla doposud zahájena.

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	9 200
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	9 200
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	110 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury