

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Golčův Jeníkov - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100072
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	463

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03548	Golčův Jeníkov	10785000	Hostačovka po ústí do toku Doubrava
03553	Podmoky	10799000	Brslenka po ústí do toku Doubrava
14883	Stupárovice	10785000	Hostačovka po ústí do toku Doubrava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
422295	Golčův Jeníkov - ČOV	Výrovka	5.300000	-671767,75	-1080796,1

## Popis současného stavu:

Město Golčův Jeníkov má vybudovanou jednotnou kanalizaci, centrálně odvedenou na ČOV. Kanalizaci a ČOV vlastní a provozuje VaK Havlíčkův Brod, a.s. (kanalizaci od r. 2007). Kanalizační síť byla v posledních cca 30 letech budována dle potřeb výstavby a rozvoje města, většinou formou tzv. akcí "Z". O stavu původní starší kanalizace je velmi málo podkladů, je provedena bez potřebných objektů (revizních šachet apod.). Malá část odpadních vod je zachycována v bezodtokých jímkách a je pak vyvážena na ČOV. Stávající ČOV Golčův Jeníkov je řešena jako mechanicko biologická s anaerobní psychrofilní stabilizací kalu. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1993. Kapacita ČOV byla projektována na 5 990 EO, skutečné zatížení ČOV je do 2 tis. EO. V letech 2001 byla provedena rekonstrukce aeračního systému ČOV, v roce 2006 byly provedeny úpravy směřující k automatizaci a dálkovému přenosu dat z ČOV na dispečink VaK Havl. Brod.

Vlastníkem a provozovatelem ČOV jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Místní (městská) část Stupárovice - městská část Stupárovice nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Obec Podmoky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## Popis navrhovaného stavu:

Místní (městská) část Golčův Jeníkov

Ve městě Golčův Jeníkov byla v historické části Vyšehrad v letech 2005 a 2006 dokončena stavba kanalizace s napojením na stávající jednotný kanalizační systém města. Tím byla prakticky dokončeno odkanalizování města. Stávající ČOV Golčův Jeníkov vyhovuje požadavkům daných nařízením vlády 61/2003 Sb.. Vzhledem k požadavkům na ochranu recipientu bude nutné ČOV upravit tak, aby byla schopna denitrifikace a odbourávání fosforu.

Místní (městská) část Stupárovice

Ve Stupárovicích je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Golčův Jeníkov.

Městská část Podmoky

V Podmokách je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Golčův Jeníkov.

**Parametry opatření**

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	170	Tlakový:	Ano	Tlaková:	4 500
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	6 500
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	25 001 000,0					
Stav projekt. přípravy:						
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** Stav projektové připravenosti u jednotlivých projektů kanalizací je ve stádiu plánu nebo přípravy

**Provozovatel:** Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury