

List opatření

Název opatření:	Hořice - výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100079
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	125

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04521	Libonice	10903000	Bašnický potok po ústí do toku Bystřice
41024	Hořice	10903000	Bašnický potok po ústí do toku Bystřice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412373	Hořice - ČOV	Chlumský p.	1.400000	-653666,97	-1024629,5

Popis současného stavu:

Město Hořice má vybudován systém jednotné kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod. Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně sváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Z lokality Libonice jsou odpadní vody do stokové sítě přečerpávány. Proběhla výstavba akumulačního potrubí ve Švestkové ulici a trubní retence DN 1200 - 300 m v ul. Husova o objemu 340 m³, dále oprava stoky DN 1050/750 v ul. Žižkova v délce 350 m (slouží jako trubní retence o objemu 250 m³).

Popis navrhovaného stavu:

V části města Libonice je plánována výstavba poldru pro zachycování dešťových vod. Pro tento projekt je zpracována kompletní PD a vydaná patřičná povolení, ale zatím se nepodařilo získat dotaci ze SFŽP. Investiční náklady činí 6,5 mil. Kč.

Na rok 2009 je plánována výstavba nové splaškové kanalizace, na kterou bude připojeno dalších 10 rodinných domků (v současné době vypouštějí po individuálním předčištění do Starohoříckého potoka).

Při nové výstavbě je snaha o max. zasakování dešťových vod a zadržení vody v krajině, pokud to podloží nedovoluje, jsou budovány retenční nádrže, retenční potrubí v kombinaci s vírovými ventily.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ano	Gravitační: 650
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 650
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	7 800 000,0		
Stav projekt. přípravy:	REALIZACE		
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka:

Provozovatel: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury