

List opatření

Název opatření:	Hostinné - dostavba kanalizace	ID_OP:	LA100080
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	126

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41126	Hostinné	10032000	Čistá po ústí do toku Labe

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412072	Hostinné - ČOV	Labe	326.7940	-643546,22	-1006968,1

Popis současného stavu:

Město Hostinné má systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na ČOV Hostinné. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města (trvale bydlící obyvatelé – cca 99 %, přechodní návštěvníci – cca 16 %). Vlastníkem kanalizace a ČOV je město Hostinné a provozovatelem VaK Hostinné spol. s r.o. Kanalizace byla vybudována postupně z betonových, kameninových a PVC trub DN 200 – 1200. Kapacita čistírny je 1426 m³/den a BSK₅ je 433,8 kg/den. Odpadní vody z ostatních částí města jsou zachycovány v septicích s přepadem do povrchových vod. V současné době je ze dvou linek čistírny v provozu pouze jedna. Odtok z ČOV Hostinné je do řeky Labe.

V blízké budoucnosti (do 3-5 let) město počítá s napojením na městskou kanalizaci zástavby ze čtvrti Podháj, která je v současnosti odkanalizovaná přes septik do místní vodoteče. V Regionálním plánu implementace byla v Hostinném navržena postupná dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města. Celková produkce znečištění řadí aglomeraci Hostinné do kategorie nad 10 tis. EO. Přibližně 88 % znečištění však produkuje společnost KRPA a.s., která provozuje vlastní čistírnu odpadních vod. Město Hostinné provozuje městskou ČOV. Z tohoto důvodu byla aglomerace Hostinné zařazena do kategorie nad 10 tis. EO.

Popis navrhovaného stavu:

Ve městě Hostinné bude do konce roku 2010 provedena dostavba kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 - 300 v délce cca 0,7 km. V rámci této stavby budou přes dešťové oddělovače podchyceny i kanalizační sběrače z lokality Podháj, nyní zaústěné do Východního potoka. Stávající úroveň technologie čištění odpadních vod na ČOV je dostačující pro plnění parametrů vyčištěné odpadní vody předepsaných platným vodoprávním povolením i právoplatnými předpisy. Kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující po celé sledované období do roku 2015.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 460
	Počet EO nově přípoj. na kanal:	500	Tlakový:	Ano	Tlaková:	153
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	4 613
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 63 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2011

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: udané parametry nezahrnují celý rozsah rekonstrukcí a výstavby

Provozovatel: Mě VaK Hostinné spol. s r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury