

List opatření

Název opatření:	Kostelec nad Černými Lesy - zkapacitnění kanalizace	ID_OP:	LA100084
Typ opatření:	Výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	385

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07016	Kostelec nad Černými Lesy	11040000	Šembera po ústí do toku Výrovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442037	Kostelec n.Č.l. - ČOV Lázeňská	Jalový p.	10.50000	-712839,34	-1056967,4

Popis současného stavu:

Do konce června 2007 měla být dokončena kanalizace dle projektové dokumentace v celkové délce 12303 m. V současnosti je zrealizováno 8696,6 m. Rekonstrukce ČOV byla provedena v letech 2005 - 2006. Celkové náklady na stavbu jsou 85 798 675 Kč. Ze smlouvy se SFŽP je termín dokončení březen 2008.

Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se zkapacitnění kanalizace v délce 3,6 km.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	3 600
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	3 600
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	140 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury