

List opatření

Název opatření:	Harrachov, Nový Svět - rekonstrukce a dostavba kanalizace	ID_OP:	LA100100
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	159

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03723	Harrachov	11081000	Mumlava po soutok s tokem Milnice
03724	Ryžoviště	11081000	Mumlava po soutok s tokem Milnice
41084	Nový Svět	11082000	Milnice po ústí do toku Mumlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432146	Harrachov - ČOV	Velká Mumlava	2.210000	-663020,73	-976390,81

Popis současného stavu:

Město Harrachov má v současnosti vybudovaný celoplošný systém jednotné a oddílné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na centrální čistírnu odpadních vod. Kanalizační zařízení vlastní společnost SVS a.s. Teplice a jeho provozovatelem je firma SČVK a.s., závod Vratislavice. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od většiny obyvatel města. Mechanicko - biologická čistírna, vybudovaná v roce 1978, je určena pro čištění odpadních vod z vlastního Harrachova a lokalit Nový Svět a Ryžoviště. Čistírna je navržena na kapacitu 2573 m³/den a látkové zatížení 581 kg BSK₅/den. Některé rekreační objekty pouze s lůžkovou kapacitou mají své čistírny odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města v délce 1,8 km. Vzhledem ke kapacitním možnostem stávající kanalizační sítě budou do okrajových částí zástavby navrhovány pouze oddílné splaškové sběrače. Gravitační oddílná splašková kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250, DN 300. Je uvažováno s postupnou rekonstrukcí netěsných úseků stávající splaškové kanalizace, kterými je přiváděno velké množství balastních vod, v délce cca 2,5 km.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ano	Gravitační: Ano	Gravitační: 4 300
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 4 300
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 36 600 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: další úpravy jsou navrženy na ČS Nový Svět; v RPI je navržena intenzifikace ČOV. Upraveno dle připomínek SVS, a.s.

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury