

List opatření

Název opatření:	Raspenava - výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100102
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	171

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
13944	Raspenava	20807000	Smědá po státní hranici

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432136	Sídlíště Raspenava - štěrbinová nádrž	Pekelský p.	0.300000	-680299,6	-960165,88

Popis současného stavu:

Kanalizace v Raspenavě nevytváří žádný kanalizační systém, ale jedná se o několik samostatných kanalizačních úseků zaústěných do recipientu Smědá. Jednotlivé stoky byly vybudovány podle okamžité potřeby v různých profilech (většinou DN 300 a DN 400) a z nejrůznějších materiálů, také jejich stav je různorodý, většinou dosti špatný. Pro panelové sídlíště a mateřskou školu je vybudována jednotná kanalizace a v provozu je ČOV – EMŠERSKÁ NÁDRŽ s minimálním čistícím účinkem. Na toto zařízení je napojeno 320 obyvatel. Dále jsou v Raspenavě v provozu MČOV pro provozy města a podnikatelské aktivity – 5 ks. Na kanalizaci je napojeno 11 % obyvatel, 44 % obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 5 km. 44 % obyvatel má septik s přepadem do vodotečí. 1 % obyvatel má mikročistírnu vypouštěnou do vodotečí. 91 % rekreatantů odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 5 km. 9 % rekreatantů má septik s přepadem do vodotečí.

Popis navrhovaného stavu:

Dostavba kanalizační sítě a odvedení odpadních vod na ČOV Frýdlant.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	23 200
	Počet EO nově připoj. na kanal:	2300	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	23 200
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 250 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury