

List opatření

Název opatření:	Týniště nad Orlicí - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100104
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	150

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
17242	Týniště nad Orlicí	10403000	Orlice po soutok s tokem Dědina

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412177	Týniště n. O. - ČOV	Orlice	29.83000	-625500.5	-1050245.0

Popis současného stavu:

V současné době by měla probíhat rekonstrukce ČOV a výstavba nové kanalizace. Celá stavba by měla být dokončena do konce roku 2007. Celkové náklady na stavbu 92 600 000 Kč. Délka nové kanalizace 11470 m.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce ČOV, výstavba kanalizace Štěpánovsko a Albrechtice. Projektem bude řešeno odkanalizování obcí DSO Křivina - Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko včetně intenzifikace ČOV v Týništi nad Orlicí pro zajištění čištění odpadních vod z obcí tohoto svazku. V obci Albrechtice nad Orlicí bude dobudována nová gravitační kanalizace, v místní části města Týniště nad Orlicí - Štěpánovsko bude vybudován nový systém tlakové kanalizace a ve městě Týniště nad Orlicí bude dobudována část nové gravitační kanalizace včetně provedení rekonstrukce vybraných částí stávajícího kanalizačního systému. Projekt dále řeší odvedení odpadních vod novou i rekonstruovanou kanalizací na společnou ČOV v Týništi nad Orlicí, kde bude provedena rekonstrukce a intenzifikace tohoto zařízení odpovídající soustředění znečištění ze všech výše uvedených obcí.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	8 853
	Počet EO nově připoj. na kanal:	2070	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	8 853
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	7500	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	133 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR, DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury