

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Hrochův Týnec - výstavba ČOV včetně rekonstrukce přívodního řadu	<b>ID_OP:</b>	LA100116
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	04829

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04829	Hrochův Týnec	10656000	Ležák po ústí do toku Novohradka
04831	Stíčany	10662000	Novohradka po ústí do toku Chrudimka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
422185	Hrochův Týnec - VK	Novohradka	6.050000	-638634,04	-1069318,3

## Popis současného stavu:

V současné době je v obci Hrochův Týnec kanalizace bez centrální ČOV. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace a dále do řeky jsou předčištěny individuálně u jednotlivých nemovitostí v septicích apod.

## Popis navrhovaného stavu:

Do nově vybudované ČOV budou svedeny odpadní vody z obce Hrochův Týnec a místní části Stíčany, kde budou vybudovány nové kanalizační řady.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	1 696
	Počet EO nově připoj. na kanal:	500	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	84
			<b>Počet ČS:</b>	1	<b>Celkem [m]:</b>	1 780
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	2300	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		610	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	98 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

## Poznámka:

**Provozovatel:** Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury