

# List opatření

|                        |  |                |          |
|------------------------|--|----------------|----------|
| <b>Název opatření:</b> | Dolní Roveň - výstavba kanalizace a ČOV          | <b>ID_OP:</b>  | LA100131 |
| <b>Typ opatření:</b>   | Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace | <b>ID_KO:</b>  | 1,3      |
| <b>Vliv:</b>           | Bodové zdroje znečištění                         | <b>ID_AGL:</b> | 03008    |

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód   | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru             |
|-------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 03008 | Dolní Roveň      | 10554000     | Lodrantka po ústí do toku Loučná |
| 04397 | Horní Roveň      | 10554000     | Lodrantka po ústí do toku Loučná |
| 06869 | Komárov          | 10554000     | Lodrantka po ústí do toku Loučná |
| 08528 | Litětiny         | 10554000     | Lodrantka po ústí do toku Loučná |

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Obec nemá v současnosti vybudovanou kanalizační soustavu ani ČOV.

### Popis navrhovaného stavu:

V obci bude vybudována kanalizace a ČOV, na kterou budou OV odváděny. Dále je doporučeno sledovat připojení obcí (nebo jejich částí) Uherko, Trusnov, Franclina, Žika. Toto napojení by mělo být realizováno do roku 2014.

## Parametry opatření

|  |                                   |                             |                           |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Aglomerace:</b>                           | Ne                                | <b>Priorita:</b>            |                           |
| <b>Kanalizace:</b>                           | Nová výstavba: Ano                | <b>Systém</b>               | <b>Délka [m]</b>          |
|  | Rekonstrukce: Ne                  | <b>Gravitační:</b> Ne       | <b>Gravitační:</b> 27 500 |
|  | Počet EO nově připoj. na kanal: 0 | <b>Tlakový:</b> Ne          | <b>Tlaková:</b> 0         |
|  |                                   | <b>Počet ČS:</b> 0          | <b>Celkem [m]:</b> 27 500 |
| <b>Čistírna odpadních vod:</b>               | Nová výstavba: Ano                | <b>Navrhovaná kapacita:</b> | 2300 EO                   |
|  | Rekonstrukce: Ne                  |                             | 0 m <sup>3</sup> /den     |
| <b>Investiční náklady [Kč]:</b>              | 222 000 000,0                     |                             |                           |
| <b>Stav projekt. přípravy:</b>               | DSP                               |                             |                           |
| <b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b> | 2011                              |                             |                           |
| <b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>        | Plný rozsah                       |                             |                           |

**Poznámka:** k napojení obci bude vybudováno celkem 4 km kanalizace, napojeno bude 400 obyvatel, rok dokončení se předpokládá 2014

**Provozovatel:** VaK Pardubice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury