

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Moravany - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100134
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	09848

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09848	Moravany	10560000	Loučná po ústí do toku Labe

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
422049	Moravany - kořenová ČOV	Kostěnický p.	2.700000	-636052,89	-1065829,7
422128	Moravany - ČOV (býv. ČSAO)	Loučná	12.13000	-635267,41	-1066296,6

## Popis současného stavu:

Aglomerace zahrnuje dvě obce a tři místní části. V obci Moravany je vybudována na většině území kanalizace pro veřejnou potřebu ukončená ČOV. Kapacita ČOV není dostatečná a také fyzické opotřebení je značné. Na kanalizaci je napojeno 700 obyvatel z celkových 1 200.

## Popis navrhovaného stavu:

V Moravanech bude nutné dokončit kanalizaci a zejména zajistit intenzifikaci ČOV. Jako účelné dále doporučujeme sledovat připojení následujících obcí a jejich částí: Platenice - Plateňsko, Slepotice, Moravanský.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	25 660 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** V obcích které budou v budoucnu napojeny bude vybudováno 1600 m kanalizace a napojeno 730 obyvatel. Akce by měly proběhnout do roku 2014.

**Provozovatel:** VaK Pardubice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury