

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Nechanice - Staré Nechanice - dostavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100138
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	10247

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10248	Staré Nechanice	10910000	Bystřice po ústí do toku Cidlina

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412279	Nechanice - ČOV	Bystřice	20.30000	-655038,34	-1037536,8

## Popis současného stavu:

V lokalitě je nesoustavná dešťová kanalizace, která vznikla převážně zatrubněním silničních příkopů. Splaškové vody jsou u jednotlivých RD shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení nebo předčišťovány v biologických septicích a jsou odváděny přepadem do vodotečí.

## Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se provést výstavbu nové kanalizace, která odvede splaškové vody ze Starých Nechanic na stávající ČOV Nechanice. Navrženy jsou gravitační stoky A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1, C2, D, D1, D1-1, D1-2, E a 2 x ČS (strojní + elektro část) včetně výtlaku.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	4 108
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	500	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	728
			<b>Počet ČS:</b>	2	<b>Celkem [m]:</b>	4 836
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	<b>EO</b>	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne		0	<b>m<sup>3</sup>/den</b>	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	34 500 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DSP					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

## Poznámka:

**Provozovatel:** neurčen

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury