

List opatření

Název opatření:	Žamberk - dostavba kanalizace	ID_OP:	LA100157
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	309

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08885	Lukavice	10302000	Kněžná po soutok s tokem Javornický potok
19439	Dlouhoňovice	10347000	Lukavický potok po ústí do toku Tichá Orlice
41151	Žamberk	10265000	Divoká Orlice po soutok s tokem Zdobnice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412234	Žamberk - nová ČOV	Divoká Orlice	77.50000	-598114,9	-1060342
412235	Žamberk - ČOV I Špitálka (stará)	Horecký p.	0.400000	-599849,92	-1061378,9
412349	Žamberk - VK	Divoká Orlice	76.00000	-598980,5	-1059934

Popis současného stavu:

V Žamberku je jednotná kanalizační síť, přivaděče k ČOV jsou nové, původní stoky jsou jak vyhovující, tak problematické a mnohde nevyhovující. V některých případech je technická dokumentace kanalizace nedostupná. Jednotná kanalizace je svedena k ČOV I a II, dvě stoky jsou bez čištění. V roce 2001 má být provedeno přečerpávání na ČOV I.

Celková délka kanalizační sítě bez přípojek v Žamberku a Dlouhoňovicích je 16,906 km. Délka kanalizace v Dlouhoňovicích je 1,286 km, v Žamberku je to 15,620 km.

Na kanalizaci v Žamberku a Dlouhoňovicích je napojeno celkem 3 570 obyvatel (v Žamberku je to 3345 trvale bydlících obyvatel a v Dlouhoňovicích je to 225 trvale bydlících obyvatel).

Čerpací stanice U polikliniky – v provozu od roku 1984.

Čerpací stanice Dlouhoňovice – v provozu od roku 1999.

Další údaje viz Souhrnný popis kanalizací, podkapitola Žamberk.

V Žamberku jsou vybudovány dvě centrální ČOV. Nachází se zde 624 ks septiků a 85 ks bezodtokových jímek. Technický stav septiků je různý, některé jsou nevyhovující, netěsné. Odpady ze septiků jsou svedeny do kanalizace.

Další údaje viz Souhrnný popis kanalizací, podkapitola Žamberk.

Popis navrhovaného stavu:

Dostavba kanalizace a připojení okolních obcí.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 350
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 350
	Rekonstrukce:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
Investiční náklady [Kč]:	27 000 000,0			0	m ³ /den	
Stav projekt. přípravy:	REALIZACE					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2008					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: navržené úpravy měly být realizovány do r. 2004

Provozovatel: VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury