

List opatření

Název opatření:	Jizerní Vtelnno - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	LA100199
Typ opatření:	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	06145

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
06145	Jizerní Vtelnno	11269000	Jizera po ústí do toku Labe

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Obec Jizerní Vtelnno nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v Mladé Boleslavi (81 %), případně jsou zachycovány v septických, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace (19 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na čistírnu odpadních vod v Mladé Boleslavi (100 %). Část bezodtokových jímek je ve špatném technickém stavu.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce a je vyústěna do otevřeného příkopu. Dešťová kanalizace je dlouhá 2 345 m, je z betonových trub o profilu DN 400 mm a plní svou funkci v odvedení dešťových vod uspokojivě.

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba kanalizace pro 1462 EO v celkové délce 13,8 km. Dále výstavba ČOV - IN 15 mil. Kč.

Parametry opatření

Agglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	13 800
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1462	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	13 800
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	330 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR, DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: