

List opatření

Název opatření:	Praha - Vinoř - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	LA100208
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	356

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
12414	Podolanka	11335000	Labe po soutok s tokem Vltava
13530	Přezletice	11335000	Labe po soutok s tokem Vltava
13824	Radonice	11335000	Labe po soutok s tokem Vltava
18237	Vinoř	11335000	Labe po soutok s tokem Vltava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442593	Praha - Vinoř - ČOV	Vinořský p.	7.750000	-729335,08	-1037399,1

Popis současného stavu:

Na území městské části Praha – Vnoř je vybudovaná splašková kanalizace, na malé části území i dešťová kanalizace. Kanalizace je různého stáří a technického stavu. Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod s kapacitou 6 000 EO. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z čerpací stanice, kompaktní jednotky HUBER, akivačních nádrží „Kombiblok“ přebudovaných na R-D-N systém, dosazovacích nádrží, uskladňovacích nádrží kalu a měrného objektu. ČOV je vybavena chem. srážením fosforu. Kal se odváží k dalšímu zpracování. Na ČOV jsou kromě MČ Praha – Vnoř svedeny odpadní vody z území obcí Radonice.

Popis navrhovaného stavu:

V omezené míře se v budoucnu počítá s napojením Přezletic zároveň by mělo dojít i k rozšíření a intenzifikaci ČOV. V budoucnu je uvažováno napojení dalších lokalit - rozvoj Radonic, Podolanky a Vnoře, napojení Jenštejna, Dehtár. ČOV bude koncipována jako nadobecní ČOV. Pro rozvoj území, které bude napojeno je podmínkou její přestavba na kapacitu cca 25 000 EO. Do ČOV budou svedeny odpadní vody z Vnoře, Radonic, Přezletic, Podolanky a Jenštejna.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	25000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	221 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Stávající kapacita ČOV: 6000 EO, 1400 m³/den. Opatření upraveno dle připomínek PVK, a.s.

Provozovatel: PVK a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury