

List opatření

Název opatření:	Stěžery - dostavba kanalizace	ID_OP:	LA100215
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	15545

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
15545	Stěžery	10562000	Labe po soutok s tokem Chrudimka
15547	Stěžířky	10562000	Labe po soutok s tokem Chrudimka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412264	Stěžery - VK	Plačický p.	9.500000	-646351,4	-1041757

Popis současného stavu:

Do obecní kanalizace jsou vypouštěny splaškové vody, kanalizace je zaústěna do Plačického potoka.

Popis navrhovaného stavu:

V části Stěžer a Stěžířek budou dostavěny splaškové stoky. Celý systém bude deklarován jako jednotná kanalizace s odlehčením dešťových vod do Plačického potoka. Do systému budou zařazeny 2 čerpací stanice, které budou sloužit jako dešťové oddělovače. Čerpací stanice umožní dopravu splašků výtlačkem do gravitační kanalizace města Hradec Králové.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1450	Tlakový:	Ano	Tlaková:	2 500
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	5 500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	27 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	studie					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012 - 2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury