

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Praskačka - Vlčkovice - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100216
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	13291

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
13291	Praskačka	10562000	Labe po soutok s tokem Chrudimka
13293	Vlčkovice	10562000	Labe po soutok s tokem Chrudimka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Praskačka - zneškodnění splaškových vod u jednotlivých rodinných domů. Přepady z čistících zařízení u rodinných domů do stávající kanalizace, zaústění do bezejmenné vodoteče.

Vlčkovice – zneškodnění splaškových vod u jednotlivých rodinných domů. Přepady z čistících zařízení u rodinných domů do stávající kanalizace, zaústění do toku Pašát.

### Popis navrhovaného stavu:

Varianta I.

Vybudování oddílné kanalizace v Praskačce a Vlčkovících, splaškové vody přečerpát na nově navrženou ČOV ve Vlčkovících (původní varianta uvedená v PRVKUK). Délka tlakové kanalizace by v tomto případě byla 5000 m a byly by navrženy 3 čerpací stanice. Investiční náklady jsou uvažovány 50 000 000 Kč.

Varianta II.

Vybudování oddílné kanalizace v Praskačce a Vlčkovících, přečerpání splaškových vod do kanalizačního systému Hradce Králové. Délka tlakové kanalizace by v tomto případě byla 9000 m a bylo by navrženo 8 čerpacích stanic. Investiční náklady jsou uvažovány 60 000 000 Kč.

V současné době probíhá technicko – ekonomická analýza za účelem stanovení nejvýhodnější volby varianty z hlediska ekonomické výhodnosti. Výsledek bude znám v období 03 – 04/2009.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ano	<b>Gravitační:</b> 3 000
	Počet EO nově připoj. na kanal: 1000	<b>Tlakový:</b> Ne	<b>Tlaková:</b> 5 000
		<b>Počet ČS:</b> 3	<b>Celkem [m]:</b> 8 000
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	1000 EO
	Rekonstrukce: Ne		170 m <sup>3</sup> /den

Investiční náklady [Kč]: 50 000 000,0

Stav projekt. přípravy: studie

Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:** Jiné parametry II.varianty - čerpání na ČOV HK (9000 m tlakové kanalizace, 8 ČS, investiční náklady 60 mil. Kč)

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury