

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Úvaly - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100244
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
40311	Úvaly	11068000	Výmola po ústí do toku Labe

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442588	Úvaly - ČOV	Výmola	16.00000	-721679,84	-1046423,9

## Popis současného stavu:

Obec Úvaly je odkanalizována pouze ze 65%. Stávající ČOV Úvaly má kapacitu 3000 EO, ale ve skutečnosti je připojeno 3300 obyvatel.

## Popis navrhovaného stavu:

Dobudování kanalizace na minimálně 85%. Dovybavení ČOV technologií, dobudování hrubého předčištění, zvýšení kapacity na 6000 EO.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	11 300
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1100	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	
			<b>Počet ČS:</b>		<b>Celkem [m]:</b>	11 300
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	6000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 174 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** VAK Mladá Boleslav

**Nositel opatření:** město Úvaly