

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Přelouč - napojení obcí	<b>ID_OP:</b>	LA100133
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	13456

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00988	Brloh	10730000	Brložský potok po ústí do toku Labe
05680	Jankovice	10730000	Brložský potok po ústí do toku Labe
05681	Kozašice	10730000	Brložský potok po ústí do toku Labe
05682	Seník	10730000	Brložský potok po ústí do toku Labe
06613	Klenovka	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava
06613	Klenovka	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava
08111	Lhota	10730000	Brložský potok po ústí do toku Labe
08112	Škudly	10730000	Brložský potok po ústí do toku Labe
09818	Mokošín	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava
12290	Poběžovice u Přelouče	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava
16340	Štěpánov	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava
17154	Tupesy	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava
41051	Přelouč	10741000	Labe po soutok s tokem Doubrava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
442116	Přelouč - ČOV	Labe	223.4000	-662716,96	-1058174,2

## Popis současného stavu:

Město Přelouč má v současnosti jednotnou kanalizaci ukončenou ČOV (10 500 EO). Na tuto jsou napojeny dvě obce a některé místní části. V blízkosti města se nachází zdroj vody pro vodovod Přelouč, v jehož pásmu ochrany jsou obce bez vyřešené soustavné kanalizace a čištění odpadních vod. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit odkanalizování v těchto obcích a místních částech.

## Popis navrhovaného stavu:

Dále se připravuje napojení obcí Mokošín (studie), Brloh (studie), Jankovice (studie), Seník (studie), Kozašice (studie), Štěpánov (studie), Klenovka (studie), Tupesy (studie), Poběžovice (studie), Lhota pod Přeloučí (DSP) a Škudly (DSP).

**Parametry opatření**

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém		Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	8 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1380	Tlakový:	Ne	Tlaková:	3 000
			Počet ČS:	10	Celkem [m]:	11 500
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		0	EO
	Rekonstrukce:	Ne			0	m <sup>3</sup> /den
Investiční náklady [Kč]:	32 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	dle akcí					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2014					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** Bude vybudováno celkem 11500 m přiváděcích kanalizačních řadů a dále kanalizační systém v obcích.

**Provozovatel:** VaK Pardubice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury