

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Rokytno - připojení obcí	<b>ID_OP:</b>	LA100146
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	14107

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01723	Býšť	10474000	Ředický potok po ústí do toku Labe
01724	Hrachoviště	10562000	Labe po soutok s tokem Chrudimka
04025	Hoděšovice	10442040	Stříbrný potok po ústí do toku Orlice
05538	Chvojenec	10474000	Ředický potok po ústí do toku Labe
14107	Rokytno	10474000	Ředický potok po ústí do toku Labe
18821	Vysoké Chvojno	10474000	Ředický potok po ústí do toku Labe

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Aglomerace zahrnuje čtyři obce a jejich místní části. Odkanalizování a čištění odpadních vod je v této skupině provedeno pro obec Rokytno a Chvojenec (tlaková kanalizace, společná ČOV 1 600 EO).

### Popis navrhovaného stavu:

Jako účelné dále doporučujeme sledovat připojení následujících obcí a jejich částí:

- Býšť – 570 obyv., 500 m, bez povolení, 2013
- Hoděšovice (Býšť) – 150 obyv., 800 m, (v případě realizace kan. Býšť), bez povolení, 2013
- Hrachoviště (Býšť) – 90 obyv., 1 100 m, (v případě realizace kan. Býšť), bez povolení, 2013
- Vysoké Chvojno – 400 obyv., 800 m, bez povolení, 2014

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	21 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** V budoucnu napojeny obce Býšť, Hoděšovice, Hrachoviště, Vysoké Chvojno - celkem bude v souvislosti s napojením vybudováno 3200 m kanalizace, napojeno 850 obyvatel. Akce má být dokončena do roku 2014

**Provozovatel:** VaK Pardubice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury