

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Opatov - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	LA100160
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	11145

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
11145	Opatov	10360000	Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
422020	Opatov - VK	Třebovka	27.50000	-597697,89	-1089158,9

## Popis současného stavu:

Obec Opatov je rozložena v údolí Třebovky. Do tohoto potoka v intravilánu obce vtéká Černý potok a Děřichovský potok. Na jihu i na severu Opatova se nacházejí velké rybníky.

V obci není vybudována soustavná kanalizační síť. Splaškové odpadní vody od obyvatel obce jsou odváděny přes septiky do Třebůvky - 90 % a 10 % žumpy na vyvážení.

## Popis navrhovaného stavu:

V obci se navrhuje výstavba nové splaškové kanalizační sítě, která bude tvořena jednou páteřní stokou vedenou podél Třebovky, do níž budou napojeny kratší úseky vedlejších stok. Domy, které není možno na kanalizaci napojit gravitačně (na druhém břehu potoka), budou napojeny čerpáním délky 200 m.

Čistírna odpadních vod je uvažována na levém břehu Třebovky, nad jejím soutokem s Děřichovským potokem. Kal z ČOV bude odvážen k odvodnění na ČOV Svitavy. U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výstří z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV s odpovídajícím opatřením (dočištěním). Doba realizace výstavby v roce 2011 - 2012.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ne	<b>Gravitační:</b> 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	<b>Tlakový:</b> Ne	<b>Tlaková:</b> 0
		<b>Počet ČS:</b> 0	<b>Celkem [m]:</b> 0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m <sup>3</sup> /den

Investiční náklady [Kč]: 45 600 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:** parametry nejsou jednoznačně zadány

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury