

<b>Název opatření</b>	Cerekvice nad Loučnou - protipovodňová opatření		<b>ID OP</b>	LA200012
<b>Typ opatření</b>	pevné konstrukce		<b>ID KO</b>	39
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
617491	Cerekvice nad Loučnou	10560000	Loučná po ústí do toku Labe	
<b>Popis současného stavu</b>				
K vybřežování Loučné z koryta dochází při průtocích nižších než Q10. Při dosažení průtoku Q10 je zasažena obytná zástavba, která je výrazněji ohrožena až při vyšších průtocích a to zpravidla na levém břehu.				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
Ohrázování Loučné v intravilánu obce, kombinace betonových zídek a navýšení stávající zemní hrázky. Navržená ochrana je na průtok Q100. Akce je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 01 – ř. km 54,01 – 54,65 – ochrana na obou březích, SO 02 – levobřežní betonová zeď, ř. km 53,84 – 54,38, SO 03 – úprava zemních hrázek, ř. km 53,72 – 53,84, SO 04 – levobřežní betonová zeď, ř. km 53,60 – 53,70, SO 05 – levostranná betonová zeď, ř. km 53,34 – 53,60, SO 06 – ochrana ČOV.				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		5-20	50-100	
počet ochráněných obyvatel			180	
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		35,45	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování		129120	délka ochranných hrází (m)	400
stav projektové přípravy		DUR	max.výška (m)	
správce vodního toku		PLa	plocha mobilního hrazení (m2)	
navrhovatel		Obec	počet uzávěrových komor na kanalizaci	

poznámka: