

<b>Název opatření</b>	VD Fojtka - rekonstrukce koruny hráze		<b>ID OP</b>	LA200121
<b>Typ opatření</b>	rekonstrukce objektů VD		<b>ID KO</b>	
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
564231 697591	Mníšek u Liberce Fojtka	20755000 .	Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa .	
<b>Popis současného stavu</b>				
<p>Přemostění přelivů je tvořeno železobetonovou klenbou zapřenou do vyzděných pilířů. Beton je značně degradovaný vlivem zatékající vody z koruny hráze a následného působení klimatických vlivů. Je odpadlá krycí vrstva výztuže a výztuž koroduje. Železobetonová klenba je oddělena od krajních kamenných oblouků mostovky. Parapetní kvádry na návodní i vzdušné hraně koruny jsou vysunuty z původní polohy. Vodní dílo Fojtka je z hlediska TBD bezpečné a provozuschopné.</p>				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
<p>Rekonstrukce přemostění přelivů pro zajištění jejich bezpečnosti a provozuschopnosti a rekonstrukce koruny hráze pro zamezení vnikání srážkové vody do zdiva hráze z oblasti její koruny. Dále bude zpracován posudek bezpečnosti za povodní. V případě negativního výsledku bude přistoupeno k rozsáhlejším nápravným opatřením, zajišťujícím bezpečnost VD. Realizace do roku 2013.</p>				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		12,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování		129 170		
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: