



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 74982, číslo smlouvy zhotovitele: D50223/INV/2014/004
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro
akci:
„II/112 Báčovice – most ev. č. 112-049“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, k podpisu smlouvy pověřen
Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a
silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zástupce pro věci smluvní: Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod
Zástupce pro věci technické: Ing. Dušan Melzer, specialista v oboru mosty a inž. konstrukce
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2047610104/2600
IČO: 46678468
DIČ: CZ 46678468
Zápis v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: 74982, číslo smlouvy zhotovitele: D50223/INV/2014/004) uzavřené dne 28. 4. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2014:

1. Smluvní strany se dohodly a pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že předmět díla uvedený čl. 2 smlouvy o dílo se rozšířil o dodatečné stavební práce a ponížil o práce, které zhotovitel neprovedl, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly, že bod 4.3. článku 4 smlouvy o dílo, který zní:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	10 098 686,95 Kč
DPH 21 %:	2 120 724,26 Kč
cena celkem včetně DPH:	12 219 411,21 Kč

(slovy: dvanáctmilionůdvěstědevatenácttisícčtyřístajedenáctkorunčeskýchdvacetjednahaléřů)

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	9 799 585,65 Kč
DPH 21 %:	2 057 912,98 Kč
cena celkem včetně DPH:	11 857 498,63 Kč

(slovy: jedenáctmilionůosmsetpadesátsedmtisícčtyřístadevadesátosm korun českých a šedesáttří haléřů včetně DPH)

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech každý s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení „zhotovitel“.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 1.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis prací stavby II/112 Bácovice – most ev. č. 112-049 v rozsahu všech stavebních objektů, dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

V Jihlavě dne 10. 12. 2014

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne 9. 12. 2014

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Zach
Ředitel provozu Praha a Mosty
Hochtief CZ a.s.

.....
Václav Polák
Zástupce ředitele provozu Praha a Mosty
Hochtief CZ a.s.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dodatečné		cena	Celkem
				stavební práce	za MJ		
1 Zemní práce							
14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	59,700	300	17 910,00 Kč	
17	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	385,500	350	134 925,00 Kč	
2 Základy							
31	272325	Základy ze železobetonu betonu C30/37 - C30/37-XA1	M3	1,323	3500	4 630,50 Kč	
35	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	133,000	48	6 384,00 Kč	
3 Svislé konstrukce							
41	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) - C30/37-XF2, XD1	M3	1,277	3800	4 852,60 Kč	
7 Přidružená stavební výroba							
68	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	21,696	170	3 688,32 Kč	
70	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	27,120	35	949,20 Kč	

173 339,62 Kč

**HOCHTIEF**

Položkový soupis prací stavby II/112 Břecovice – most ev. č. 112-049 v rozsahu všech stavebních objektů, dodatečných stavebních prací i méněprací

Stavba : 0710-12-3 - II/112 Břecovice, most ev.č. 112-049

C e l k e m	bez DPH				DPH	Celkem s DPH
	původní cena díla	ZBV	nová cena díla			
SO 201 - Most- ev. č. 112-049	9 087 234,37 Kč	-299 101,30 Kč	8 788 133,07 Kč		1 845 507,94 Kč	10 633 641,01 Kč
SO 001 - Dočasné dopravní opatření	586 510,00 Kč	0,00 Kč	586 510,00 Kč		123 167,10 Kč	709 677,10 Kč
SO 000.201 - Vedlejší a ostatní náklady (SO 201 - Most ev.č. 112-049)	248 942,58 Kč	0,00 Kč	248 942,58 Kč		52 277,94 Kč	301 220,52 Kč
SO 000.001 - Vedlejší a ostatní náklady (SO 001-Dočasné dopravní opatření)	176 000,00 Kč	0,00 Kč	176 000,00 Kč		36 960,00 Kč	212 960,00 Kč
CELKEM	10 098 686,95 Kč	-299 101,30 Kč	9 799 585,65 Kč		2 057 912,98 Kč	11 857 498,63 Kč



Stavba : 0710-12-3 - II/112 Blacovice, most ev.č. 112-049
Číslo a název SO: SO 201 - Most- ev. č. 112-049

Č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena/MJ	Cena celkem		
				PDPs	RDS	RDS-PDPs		PDPs	RDS	RDS-PDPs
1 Zemní práce										
1	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	90,000	90,000	0,00	40,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	0,00 Kč
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ	KUS	1,000	1,000	0,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	70,425	70,425	0,00	550,00 Kč	38 733,75 Kč	38 733,75 Kč	0,00 Kč
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	277,275	277,275	0,00	320,00 Kč	88 728,00 Kč	88 728,00 Kč	0,00 Kč
5	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	73,400	73,400	0,00	900,00 Kč	66 060,00 Kč	66 060,00 Kč	0,00 Kč
6	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	432,000	432,000	0,00	60,00 Kč	25 920,00 Kč	25 920,00 Kč	0,00 Kč
7	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	60,000	60,000	0,00	1 500,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	89,600	89,600	0,00	70,00 Kč	6 272,00 Kč	6 272,00 Kč	0,00 Kč
9	12521	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 3	M3	541,400	541,400	0,00	90,00 Kč	48 726,00 Kč	48 726,00 Kč	0,00 Kč
10	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	110,875	110,875	0,00	300,00 Kč	33 262,50 Kč	33 262,50 Kč	0,00 Kč
11	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. 3	M3	1 698,460	1 698,460	0,00	188,00 Kč	319 310,48 Kč	319 310,48 Kč	0,00 Kč
12	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. 4	M3	124,790	124,790	0,00	250,00 Kč	31 197,50 Kč	31 197,50 Kč	0,00 Kč
13	13221	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3	M3	72,510	72,510	0,00	280,00 Kč	20 302,80 Kč	20 302,80 Kč	0,00 Kč
14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	304,980	364,980	59,70	300,00 Kč	91 494,00 Kč	109 404,00 Kč	17 910,00 Kč
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	2 443,980	2 443,980	0,00	20,00 Kč	48 879,60 Kč	48 879,60 Kč	0,00 Kč
16	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	489,996	104,496	-385,50	80,00 Kč	39 199,68 Kč	8 359,68 Kč	-30 840,00 Kč
17	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,640	394,140	385,50	350,00 Kč	3 024,00 Kč	137 949,00 Kč	134 925,00 Kč
18	18110	Úprava pláně se zhutněním přechodové oblasti a podkladní betony	M2	609,880	609,880	0,00	30,00 Kč	18 296,40 Kč	18 296,40 Kč	0,00 Kč
19	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŤNĚNÍ	M2	257,000	257,000	0,00	20,00 Kč	5 140,00 Kč	5 140,00 Kč	0,00 Kč
20	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	257,000	257,000	0,00	40,00 Kč	10 280,00 Kč	10 280,00 Kč	0,00 Kč
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	257,000	257,000	0,00	20,00 Kč	5 140,00 Kč	5 140,00 Kč	0,00 Kč
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	257,000	257,000	0,00	10,00 Kč	2 570,00 Kč	2 570,00 Kč	0,00 Kč
				998 136,71 Kč			1 120 131,71 Kč			
							121 995,00 Kč			
2 Základy										
23	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	62,600	62,600	0,00	180,00 Kč	11 268,00 Kč	11 268,00 Kč	0,00 Kč
24	21363	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	175,950	175,950	0,00	120,00 Kč	21 114,00 Kč	21 114,00 Kč	0,00 Kč
25	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,981	0,9806	0,00	79 000,00 Kč	77 467,40 Kč	77 467,40 Kč	-31,60 Kč
26	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	288,000	288,000	0,00	880,00 Kč	253 440,00 Kč	253 440,00 Kč	0,00 Kč
27	23568	TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	230,344	230,3438	0,00	200,00 Kč	46 068,80 Kč	46 068,76 Kč	-0,04 Kč
28	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM	M	144,000	144,0000	0,00	900,00 Kč	129 600,00 Kč	129 600,00 Kč	0,00 Kč
29	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM	M	192,000	192,0000	0,00	950,00 Kč	182 400,00 Kč	182 400,00 Kč	0,00 Kč
30	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR. V NA POVRCHU D DO 35MM VČETNĚ VLEPENÍ	M	17,500	17,5000	0,00	1 100,00 Kč	19 250,00 Kč	19 250,00 Kč	0,00 Kč
31	272325	Základy ze železobetonu betonu C30/37 - C30/37-XA1	M3	48,840	50,1630	1,323	3 500,00 Kč	170 940,00 Kč	175 570,50 Kč	4 630,50 Kč
32	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505	T	7,808	5,1860	-2,62	19 200,00 Kč	149 913,60 Kč	99 571,20 Kč	-50 342,40 Kč
33	28995	KOTVENÍ SÍŤE PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	175,950	175,9500	0,00	150,00 Kč	26 392,50 Kč	26 392,50 Kč	0,00 Kč
34	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1 407,600	1 407,6000	0,00	120,00 Kč	168 912,00 Kč	168 912,00 Kč	0,00 Kč
35	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	228,000	361,0000	133,000	48,00 Kč	10 944,00 Kč	17 328,00 Kč	6 384,00 Kč
36	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	228,000	228,0000	0,00	100,00 Kč	22 800,00 Kč	22 800,00 Kč	0,00 Kč
				1 290 541,90 Kč			1 251 182,36 Kč			
							-39 359,54 Kč			

3 Svislé konstrukce

		KG	438,900	438,900	0,00	130,00 Kč	57 057,00 Kč	57 057,00 Kč	0,00 Kč
37 31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY								
38 317325	Římsy ze železobetonu do B40 - C30/37 - C30/30-XF4, XD3	M3	20,882	20,882	0,00	5 000,00 Kč	104 410,00 Kč	104 410,00 Kč	0,00 Kč
39 317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505	T	3,028	2,3088	-0,72	19 200,00 Kč	58 137,60 Kč	44 290,56 Kč	-13 847,04 Kč
40 327115	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEZ Z DILCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	7,680	7,680	0,00	6 800,00 Kč	52 224,00 Kč	52 224,00 Kč	0,00 Kč
41 333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37-XF2, XD1	M3	131,023	132,300	1,277	3 800,00 Kč	497 887,40 Kč	502 740,00 Kč	4 852,60 Kč
42 333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	21,618	13,3512	-8,27	19 200,00 Kč	415 065,60 Kč	256 343,04 Kč	-158 722,56 Kč
							1 184 781,60 Kč	1 017 064,60 Kč	-167 717,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce

		M3	28,012	28,012	0,00	3 340,00 Kč	93 560,08 Kč	93 560,08 Kč	0,00 Kč
43 420324	PRÉCHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3							
44 420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	T	5,042	3,7082	-1,33	19 200,00 Kč	96 806,40 Kč	71 216,64 Kč	-25 589,76 Kč
45 422325	MOSTNÍ NOSNÉ TRAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 -	M3	196,355	193,9545	-2,40	7 120,00 Kč	1 398 047,60 Kč	1 380 956,04 Kč	-17 091,56 Kč
46 422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	29,453	21,5355	-7,92	19 200,00 Kč	565 497,60 Kč	413 480,64 Kč	-152 016,96 Kč
47 422373	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRAM KONSTR. PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ. PŘEDP.J	T	4,486	4,4860	0,00	48 000,00 Kč	215 328,00 Kč	215 328,00 Kč	0,00 Kč
48 42338	KLOBUŽ ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	20,600	20,600	0,00	600,00 Kč	12 360,00 Kč	12 360,00 Kč	0,00 Kč
49 43412	SCHODIŠTĚ STUPNĚ Z DILCŮ ŽELEZOBETON	M3	1,9580	1,8225	-0,14	8 000,00 Kč	15 664,00 Kč	14 580,00 Kč	-1 084,00 Kč
50 451311	PODKL. A VÝPLŇ VRSŤVY Z PROST. BET. DO B12,5	M3	40,621	40,6210	0,00	2 030,00 Kč	82 460,63 Kč	82 460,63 Kč	0,00 Kč
51 45160	PODKL. A VÝPLŇ VRSŤVY Z MEZEROVITÉHO BETONU- drenážní obetánování	M3	3,420	3,420	0,00	2 400,00 Kč	8 208,00 Kč	8 208,00 Kč	0,00 Kč
52 45747	VYROVNAVACÍ A SPÁD VRSŤVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,254	0,0000	-0,25	90 000,00 Kč	22 860,00 Kč	0,00 Kč	-22 860,00 Kč
53 45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	621,930	621,930	0,00	470,00 Kč	292 307,10 Kč	292 307,10 Kč	0,00 Kč
54 45734	VYROVNAVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,046	0,0459	0,00	150 000,00 Kč	6 900,00 Kč	6 885,00 Kč	-15,00 Kč
55 461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	51,996	51,996	0,00	2 100,00 Kč	109 191,60 Kč	109 191,60 Kč	0,00 Kč
56 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	52,6220	52,6220	0,00	1 900,00 Kč	99 981,80 Kč	99 981,80 Kč	0,00 Kč
57 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - vč. podkladního betonu	M3	109,9780	109,9780	0,00	2 600,00 Kč	285 942,80 Kč	285 942,80 Kč	0,00 Kč
							3 305 115,61 Kč	3 086 458,33 Kč	-218 657,28 Kč

5 Komunikace

		M3	129,800	129,800	0,00	600,00 Kč	77 880,00 Kč	77 880,00 Kč	0,00 Kč
58 56330	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI	M3							
59 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M2	35,280	35,280	0,00	700,00 Kč	24 696,00 Kč	24 696,00 Kč	0,00 Kč
60 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	156,000	156,000	0,00	110,00 Kč	17 160,00 Kč	17 160,00 Kč	0,00 Kč
61 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	813,750	813,750	0,00	20,00 Kč	16 275,00 Kč	16 275,00 Kč	0,00 Kč
62 572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1588,750	1588,750	0,00	14,00 Kč	22 242,50 Kč	22 242,50 Kč	0,00 Kč
63 574151	ASFALTOVÝ BETON TRÍ TL. 60MM - ACL 16+	M2	790,500	790,500	0,00	280,00 Kč	221 340,00 Kč	221 340,00 Kč	0,00 Kč
64 574131	ASFALTOVÝ BETON TRÍ TL. 40MM - ACO 11+	M2	775,000	775,000	0,00	190,00 Kč	147 250,00 Kč	147 250,00 Kč	0,00 Kč
65 574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TRÍ - ACP 22+	M3	73,2380	73,2380	0,00	4 300,00 Kč	314 923,40 Kč	314 923,40 Kč	0,00 Kč
66 58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1,360	1,360	0,00	1 500,00 Kč	2 040,00 Kč	2 040,00 Kč	0,00 Kč
67 57517	LITÝ ASFALT TL. 35MM	M2	242,600	242,600	0,00	400,00 Kč	97 040,00 Kč	97 040,00 Kč	0,00 Kč
							940 846,90 Kč	940 846,90 Kč	0,00 Kč

7 Příkladná stavební výroba


		M2	215,500	237,196	21,696	170,00 Kč	36 635,00 Kč	40 323,32 Kč	3 688,32 Kč
68 711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2							
69 711442	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSŤVOU	M2	312,740	312,740	0,00	435,00 Kč	136 041,90 Kč	136 041,90 Kč	0,00 Kč
70 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	215,500	242,620	27,12	35,00 Kč	7 542,50 Kč	8 491,70 Kč	949,20 Kč
71 78382	NATĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	24,480	24,480	0,00	160,00 Kč	3 916,80 Kč	3 916,80 Kč	0,00 Kč
72 78383	NATĚRY BETON KONSTR. TYP OS - C	M2	122,940	122,940	0,00	190,00 Kč	23 358,60 Kč	23 358,60 Kč	0,00 Kč
73 78384	NATĚRY BETON KONSTR. TYP OS - D I	M2	20,340	20,340	0,00	630,00 Kč	12 814,20 Kč	12 814,20 Kč	0,00 Kč
							220 309,00 Kč	224 946,52 Kč	4 637,52 Kč

8	Potrubi		KUS	4 000	4 000	0,00	2 100,00 Kč	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč	0,00 Kč
74	89536	DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST. BETONU	KUS	4 000	4 000	0,00	2 100,00 Kč	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč	0,00 Kč
9		Ostatní konstrukce a práce								
75	911512	Ocelové silitní svodidlo na jednostranné se sloupy a 2,0m žáz zink ponorem JSNH4/H1 a N2	M	83,200	83,200	0,00	910,00 Kč	75 712,00 Kč	75 712,00 Kč	0,00 Kč
76	911733	Ocelové zábradlí svodidlo s vod výpni se sloupky po 2,0m žárově zinkované a s natěrem ZSNH4/H2	M	72,000	72,000	0,00	4 080,00 Kč	293 760,00 Kč	293 760,00 Kč	0,00 Kč
77	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,00	230,00 Kč	1 840,00 Kč	1 840,00 Kč	0,00 Kč
78	91235	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NAST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	8,000	8,000	0,00	230,00 Kč	1 840,00 Kč	1 840,00 Kč	0,00 Kč
80	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,00	100,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
81	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,00	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
82	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	50,625	50,625	0,00	110,00 Kč	5 568,75 Kč	5 568,75 Kč	0,00 Kč
83	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	50,625	50,625	0,00	290,00 Kč	14 681,25 Kč	14 681,25 Kč	0,00 Kč
84	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	52,000	52,000	0,00	200,00 Kč	10 400,00 Kč	10 400,00 Kč	0,00 Kč
85	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	130,800	130,800	0,00	60,00 Kč	7 848,00 Kč	7 848,00 Kč	0,00 Kč
86	93118	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,298	0,298	0,00	5 000,00 Kč	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	0,00 Kč
87	93121	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	M2	34,200	34,200	0,00	180,00 Kč	6 156,00 Kč	6 156,00 Kč	0,00 Kč
88	931327	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2	M	92,800	92,800	0,00	100,00 Kč	9 280,00 Kč	9 280,00 Kč	0,00 Kč
89	93135	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFÍLEM	M	44,000	44,000	0,00	240,00 Kč	10 560,00 Kč	10 560,00 Kč	0,00 Kč
90	93160	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,798	0,798	0,00	120 000,00 Kč	95 760,00 Kč	95 760,00 Kč	0,00 Kč
91	93639	ZAUŠTĚNÍ SKLŮZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	2,000	0,00	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč
92	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2,000	2,000	0,00	7 800,00 Kč	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00 Kč
93	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	10,000	10,000	0,00	480,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	0,00 Kč
94	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA MOSTĚ	KUS	10,000	10,000	0,00	500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
95	93657	Tabulka s letopočtem	KUS	1,000	1,000	0,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
96	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	812,1420	812,1420	0,00	500,00 Kč	406 071,00 Kč	406 071,00 Kč	0,00 Kč
97	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	205,5660	205,5660	0,00	500,00 Kč	102 783,00 Kč	102 783,00 Kč	0,00 Kč
98	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM	M3	17,3360	17,3360	0,00	800,00 Kč	13 868,80 Kč	13 868,80 Kč	0,00 Kč
99	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLI	M	48,000	48,000	0,00	100,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	0,00 Kč
100	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM	M3	5,000	5,000	0,00	650,00 Kč	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč	0,00 Kč
101	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE S ODVOZEM A ULOŽENÍM NA SKLÁDKU	M2	239,265	239,265	0,00	90,00 Kč	21 533,85 Kč	21 533,85 Kč	0,00 Kč
							1 139 102,65 Kč	1 139 102,65 Kč		0,00 Kč
		C e l k e m						9 087 234,37 Kč	8 788 133,07 Kč	-299 101,30 Kč



Stavba : 0710-12-3 - II/112 Bacovice, most ev.č. 112-049
Číslo a název SO: SO 001 - Dočasné dopravní opatření

Č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství		RDS-PDPS	Cena/MJ	Cena celkem		RDS-PDPS
				PDPS	RDS			PDPS	RDS	
1 Zemní práce										
1	111372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	Vs	120 000	120 000	0,00	500,00	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
								60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
5 Komunikace										
2	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	O	2 400 000	2400	0,00	13,00 Kč	31 200,00 Kč	31 200,00 Kč	0,00 Kč
3	57414	ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM	O	2 400 000	2400	0,00	120,00 Kč	288 000,00 Kč	288 000,00 Kč	0,00 Kč
								319 200,00 Kč	319 200,00 Kč	0,00 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce										
4	914114	DOPRAV ZNÁČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ - DOD. MONT. DEMONT.	KUS	132 000	132 000	0,00	1 200,00	158 400,00 Kč	158 400,00 Kč	0,00 Kč
5	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLAD	M2	61 000	61 000	0,00	110,00	6 710,00 Kč	6 710,00 Kč	0,00 Kč
6	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ vč. pronájmu - celk.	KUS	2 000	2 000	0,00	1 900,00	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	0,00 Kč
7	916824	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	M	32 000	32 000	0,00	1 200,00	38 400,00 Kč	38 400,00 Kč	0,00 Kč
								207 310,00 Kč	207 310,00 Kč	0,00 Kč
Celkem										
								586 510,00 Kč	586 510,00 Kč	0,00 Kč



0710-12-3 - I/112 Bacovice, most ev.č. 112-049

C. poř.	Kod položky	Název položky	MJ	Množství		Cena		RDS	RDS-PDPS	CenaMJ	PDPS	RDS	RDS-PDPS
				PDPs	RDS								
0 Všeobecné konstrukce a práce													
POPLATKY ZA SKLADKU													
1	014101	poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku	M3	1 832,180	1 832,180	0,00	1,00	1 832,18 Kč	1 832,18 Kč			1 832,18 Kč	0,00 Kč
Trvalá skládka v režii dodavatele stavby s poplatkem a evidencí.													
2	014121	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S II	M3	70,400	70,400	0,00	1,00	70,40 Kč	70,40 Kč			70,40 Kč	0,00 Kč
poplatky za uložení materiálu se živnicemi a pojivy na asfaltové bázi celkem - 70,4													
Trvalá skládka v režii dodavatele stavby s poplatkem a evidencí.													
3	014131	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S III	M3	1 040,000	1 040,000	0,00	1,00	1 040,00 Kč	1 040,00 Kč			1 040,00 Kč	0,00 Kč
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene													
Trvalá skládka v režii dodavatele stavby s poplatkem a evidencí.													
4	02620	ZKOUSĚNÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč			1 000,00 Kč	0,00 Kč
Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných pro zjištění kvality zemní, náspů, výkopů, tak i pro výměnu podloží) vč. další zkoušek požadovaných investorem. Nezahrnuje náklady na povinné provozní zkoušky.													
5	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč			2 000,00 Kč	0,00 Kč
Zajištění inženýrských sítí - vyvážení, zajištění proti poškození - případně inženýrské sítě													
6	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU STÁVAJÍCÍ ZELENĚ	KPL	1,000	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč			2 000,00 Kč	0,00 Kč
Zajištění stávající zeleně v prostoru dočasného zaboru stavby a staveniště, která není určena k odstranění a případné náhradě (obednění, ohrazení, kontrola, posudky, uvedení do původního stavu)													
7	02740	POMOC PRÁCE S ODSTRANĚNÍM STÁVAJÍCÍHO STÁLÉHO ZARÍZENÍ	KPL	1,000	1,000	0,00	100,00	100,00 Kč	100,00 Kč			100,00 Kč	0,00 Kč
Celkem odstranění stálého zařízení dle požadavku VOUS (viz dokladová část dokumentace DSP)													
8	02860	PRŮZKUMNÉ PRÁCE-DOPLNKOVY IG PRŮZKUM	KČ	1,000	1,000	0,00	30 000,00	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč	0,00 Kč
Práce geotechnika na stavbě. Geotechnik dodavatele dle požadavku PD, TKP, TP a ČSN včetně Tep. IG průzkum s provedením převzetí základové spáry a převzetí hlubinného založení mostu													
9	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,00	80 000,00	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč			80 000,00 Kč	0,00 Kč
vyřizovací práce + cena za vyřízení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborné způsobilými osobami veškeré geodetické práce v průběhu výstavby SO 201													
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 výtahovcích (grafika + diskety)													
cena za zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem													
10	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU	KČ	1,000	1,000	0,00	11 000,00	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč			11 000,00 Kč	0,00 Kč
Mostní list na objekt mostu ev.č. 112-049 + hlavní mostní prohlídka, komplet včetně zadání dat HMP a ML do systému BMS													
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1,000	0,00	80 000,00	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč			80 000,00 Kč	0,00 Kč
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)													
Kompletní RDS dokumentace v elektronické podobě na CD a v tištěné podobě. Celkem požadavek objednatel ve 3 paré a dále dle ZOP.													
12	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1,000	0,00	24 900,00	24 900,00 Kč	24 900,00 Kč			24 900,00 Kč	0,00 Kč
cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)													
Kompletní DSPS dokumentace v elektronické podobě na CD a v tištěné podobě. Celkem požadavek objednatel ve 3 paré a dále dle ZOP.													
13	02945	FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč			1 000,00 Kč	0,00 Kč
3x závěrečná fotodokumentace v elektronické formě s časovou osou záznamu postupu výstavby.													
14	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KČ	1,000	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč			2 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem práce související s demontáží a případným osazením níveletní značky na mostě ve správě CÚZK. Kompletní řešení problematik níveletní značky CÚZK dle výjádření uvedeného v příloze projektové dokumentace a požadavku CÚZK.													
15	02990	OSTATNÍ požadavky - zhotovení 2ks informační tabule pro označení stavby	KS	2,000	2,000	0,00	6 000,00	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč			12 000,00 Kč	0,00 Kč
komplet dle ZOP dodavatele a daného vzoru.													
									248 942,58 Kč	248 942,58 Kč		248 942,58 Kč	0,00 Kč



Stavba : 0710-12-3 - II/112 Bacovice, most ev.č. 112-049
Číslo a název SO: SO 000.001 - Vedlejší a ostatní náklady (SO 001-Dočasné dopravní opatření)

Č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena/MJ	Cena celkem			
				PDPs	RDS	RDS-PDPS		PDPs	RDS	RDS-PDPS	
1 Zemní práce											
1	02943a	Ostatní požadavky – vypracování dokumentace celkem vypracování DIO jako realizační dokumentace vč. Projednání, odsouhlasení a stanovení na DIO	KPL	1,000	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	
2	029511a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Komplet dodávka - pasportizace objízdné trasy před a po převedení dopravy. Fotodokumentace. Obsahuje vyhodnocení a projednání s dotčenými orgány (posudky, kontroly, revizní zprávy) - celkem předpoklad - 1osoba*20h=20,000 [A]	KPL	1,000	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	
3	03100	Staveniště Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště (položka společná pro SO 001, SO 201)	KPL	1,000	1,000	0,00	150 000,00	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	
4	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Vymezení, vyznačení a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců, cyklistů a dopravy přes prostor staveniště (veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i peši) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi) - položka společná pro SO001+SO201	KPL	1,000	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	
								176 000,00 Kč	176 000,00 Kč	0,00 Kč	