

**PLÁN AKCÍ KSÚSV - 50 mil. - ROK 2016**

| Pořadí | Číslo silnice                  | Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd. | Návrh technologie - investice nebo opravy   | Staničení v km  | Odůvodnění  |
|--------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 1/TR   | III/39013                      | Budišov - Hodov                                      | Oprava a zesílení krytu ACO 11 nebo PMH, opravy propustů, příkopy, krajnice   | 0,267 - 3,543   | Havarijní stav silnice, navazují další opravené nebo opravované úseky, dar obce 1 mil.Kč  |
| 2/TR   | III/39016                      | Křiž. III/39014 Smrk - Valdíkov                      | Vyrovánka a zesílení krytu ACO 5 cm, příkopy, oprava propustu, lokální sanace krajů                                       | 0,000 - 2,060   | Havarijní stav silnice, využívané propojení na Vel. Meziříčí  |
| 3/TR   | III/36059                      | Křiž. II/360 - Přeckov                               | Vyrovánka a zesílení krytu ACO 11 cm, příkopy, oprava propustků, sanace krajů   | 0,000 - 2,100   | Havarijní stav extravilánového úseku  |
| 4/HB   | III/33924                      | Vrbka - Kozlov                                       | Zesílení krytu vozovky, sanace krajů, obnova odvodnění, svodidla, most dl. přemostění 3,0 m - oprava čel a říms           | 0,000 - 1,500   | Nově převedeno do krajské sítě silnic   |
| 5/HB   | III/3478                       | Kunemil - Sázavka                                    | Lokální zpevnění neúnosných úseků v krajích vozovky, vyrovnání příčného a podélného profilu, pokládka ACO 11 5 cm         | 0,000 - 3,032   | Velmi špatný stav vozovky, nevyhovující odvodnění, žádost obce Sázavka  |
| 6/HB   | III/1304                       | Chlumek - hr. kraje                                  | Vyrovnaní deformací v krajích vozovky, krajnice, pokládka ACO 11 4 cm   | 0,000 - 0,988   | Oprava vozovky po objízdné trase SŽDC, finanční spoluúčast SŽDC   |
| 7/ZR   | III/35421                      | Jámy průtah  | Oprava a dokončení vozovky v průtahu po kanalizaci  | 6,050 - 6,200   | Dokončení souvislého intravilánového úseku  |
| 8/ZR   | II/390;<br>II/392;<br>III/3923 | Tasov průtah   | Oprava vozovek po kanalizaci, pokládka ACO 11 5 cm  | 23,830 - 24,140<br>9,130 - 9,700<br>0,000 - 0,170     | Vozovky v průtahu v havarijním stavu  |
| 9/ZR   | II/353                         | Nové Veselí průtah                                   | Frézování obrusné vrstvy, sanace ložních vrstev, geomříže, nová obrusná vrstva ACO 11 5 cm                                | 40,400 - 40,600<br>40,644 - 40,975<br>40,990 - 41,300 | Velmi špatný stav krytu vozovky v průjezdním úseku  |
| 10/PE  | III/13215                      | Počátky - Polesí                                     | Úsek 1: Volmanec - Polesí (frézování 50 mm + pokládka ACO 50 mm); Úsek 2: Počátky - Volmanec (sanace + rozšíření silnice) | 0,100 - 4,650   | Napojení z roku 2015, velmi špatný stav povrchu vozovky (zejména v úseku: Počátky - Volmanec), propadlé kraje, deformace, výtluky |
| 11/JI  | II/523                         | Ústí, most 523-004 (přes Hejšt'ský potok)            | Sanace NK a spodní stavby, nové římsy, svodidla na mostě a na předmostích   | 21,106  | Dokončení opravy mostu na akci z programu ROP 2015  |
| 12/ZR  | III/3853                       | Blažejovice - křiž. II/388                           | vyrovnaní, obrusná vrstva ACO 11+   | 3,850 - 5,850   | havarijní stav  |
| 13/HB  | III/34810                      | Květinov průtah                                      | fréza, řešení odvodnění, ACO 5 cm   | 0,000 - 0,633   | oprava po kanalizaci  |
| 14/ZR  | II/353                         | Rudolec - křiž. II/388                               | fréza, ACO 5 cm   | 47,580-49,030   | oprava páteřní sítě   |
| 15/TR  | III/35122                      | Plešice-Chroustov-kř.III/35123 Stropošín             | Nátěr z asfaltové emulze  | 1,950-4,567   | prodloužení životnosti  |
| 16/TR  | III/35116                      | křiž. III/36060 - Benetice                           | Nátěr z asfaltové emulze  | 6,830 - 9,850   | prodloužení životnosti  |
| 17/ZR  | II/357                         | Unčín - Jimramov                                     | Nátěr z asfaltové emulze  | 50,600 - 54,250                                       | prodloužení životnosti  |
| 18/ZR  | III/36042                      | Mirošov - Blažkov                                    | Vyrovnaní, obrusná vrstva ACO 11+   | 1,900- 3,200  | havarijní stav, doprava z lomu Mirošov, prodloužení úseku zařazeného v D1   |

**CELKEM SILNICE 50 mil. Kč**