






105249

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Veřejná zakázka Úspory energií - SŠ PTA Jihlava - smlouva o dílo			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík			
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	27.6.2017	Č.usnesení: 1206/22/2017/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	TERNI s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	16158245.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	28.7.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Tvrzová	26.7.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	26.7.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	26.7.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	26.7.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	26.7.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace: ORR/I. Fryšová	26.7.2017	
	Správce rozpočtu: OE/H. Sošková	26.7.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 42634296), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 26.07.2017 07:57:36):

Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - SŠ PTA Jihlava


Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 16158245, Datum Od: 1.8.2017, Datum do: 31.5.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 2115, ORJ: 9000, ORG: 0001787000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJIP012QKWN


Kraj Vysočina

4806/17

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci
„Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
564 602 205, 724 650 190

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211011832/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

TERNI s.r.o.

Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Ing. Prokopem Hávou, jednatelem

Ing. Prokop Háva

Ing. Prokop Háva, Roman Kubelka

Ing. Jan Kabátek

567 330 270

42634296

CZ42634296

Komerční banka, a.s.

433446681/0100

KS Brno, oddíl C, vložka 4215

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,



prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátcce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Vlastním předmětem díla je celkové systémové zateplení třech stávajících objektů v areálu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, Školní 4265, Jihlava.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“, vypracované v 12/2015 dodavatelem FORTIS spol. s r.o., Husova 46, Jihlava, IČO 181 98 414. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena



„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50



kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat provoz v areálu školy, tj. školní výuku v období mimo školních prázdnin, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po jeho odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy.



3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: areál Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, Školní 4265, Jihlava, z toho:

Objekt SO 01 (budova č.5) je situován na pozemku parcelní číslo st. 1180,
objekt SO 02 (budova č.7) na pozemku parcelní číslo st. 1024 a
objekt SO 03 (budova č.2) na pozemku parcelní číslo st. 685 vše v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava.

3.2. Zhotovitel je povinen **úplně** dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31. 5. 2018**. Smluvní strany současně sjednávají tyto dílčí termíny dokončení jednotlivých etap:

I. etapa (SO 03) :

zahájení: **červenec 2017** dokončení: **31. 12. 2017**

II. etapa (SO 01 + SO 02)

zahájení: **červenec 2017** dílčí dokončení: **31. 8. 2017**

III. etapa (SO 01 + SO 02)

zahájení: **leden 2018** dokončení: **31. 5. 2018**

3.3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.4. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky



- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	13 353 921,20 Kč
DPH 21%:	2 804 323,60 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	16 158 244,80 Kč

slovy: šestnáctmilionůstopadesátosmtisícdvěstačtyřicetčtyřikorunyosmdesátaléřů českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace



použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.5.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.5.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je



považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“ a číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001600.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.



6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dílo předáváno po dokončení dílčích etap v termínech stanovených v čl. 3, odst. 3.3. této Smlouvy. Pro předávání díla po etapách platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou etapu všechna ustanovení tohoto článku.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,



- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na probíhající výuku v době mimo školních prázdnin (např. regulace hlučných prací v období maturit). Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: FORTIS spol. s r.o., Husova 46, Jihlava, IČO 181 98 414

Koordinátor BOZP: *bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy*

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.



8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajišťuje zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů



připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel



k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:



11.1.1. Při prodlení s dokončením dílčí etapy díla (specifikace prací dle schváleného harmonogramu prací) v termínu dle odst. 3.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem a za každou vadu.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.10. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy



Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kraj Vysočina

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
Harmonogram prací

26. 07. 2017
V Jihlavě

Za zhotovitele

Ing. Prokop Háva
jednatel

TERNI s.r.o.
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270

27. 07. 2017
V Jihlavě

Za objednatele

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 877
IČ: 9984296, DIČ: CZ42634296

Vypracoval: Ing. Prokop Háva
V Jihlavě, dne 31.7.2017

druh prací/stavby/objektu	RN	2017					2018				
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
I. ETAPA											
SO 03											
II. ETAPA											
SO 01 + SO 02											
III. ETAPA											
SO 01 + SO 02											
I. ETAPA - finanční plnění	13 353 921,20	450 000,00	730 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	1 250 000,00	1 950 000,00	2 200 000,00	1 323 921,20

TERNI
s.r.o.

Úspory energií SŠ PTA Jihlava
HARMONOGRAM PRACÍ

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Akce : Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč : TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

ČÁST	Částka bez DPH	21 % DPH	Částka vč. 21 % DPH
SO 01 na p.č. st. 1180	3 498 647,81	734 716,10	4 233 363,91
SO 02 na p.č.st. 1024	3 332 224,68	699 767,20	4 031 991,88
SO 03 na p.č. st. 865	6 523 048,71	1 369 840,30	7 892 889,01
CELKEM	13 353 921,20	2 804 323,60	16 158 244,80

Datum : 7.6.2017



TERNI s.r.o.
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihl

Místo: Datum: 7.6.2017

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o. DIČ: CZ18198414

Poznámka:
VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH	3 498 647,81
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 498 647,81	734 716,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 233 363,91
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Ji
Místo: Datum: ##
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 498 647,81	4 233 363,91	
1	Stavební práce na objektu	3 294 531,84	3 986 383,54	STA
2	Elektroinstalace	157 615,97	190 715,37	STA
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	46 500,00	56 265,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 1 - Stavební práce na objektu
KSO:
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: IČ: Kraj Vysočina DIČ:
Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296
Projektant: IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o. DIČ: CZ18198414
Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH		3 294 531,84	
DPH základní	21,00%	ze	3 294 531,84
snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 986 383,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 1 - Stavební práce na objektu

Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 294 531,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 054 778,21
1 - Zemní práce	26 157,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 465,50
5 - Komunikace	38 111,40
61 - Úprava povrchů vnitřní	130 051,22
62 - Úprava povrchů vnější	534 368,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	109 600,73
94 - Lešení a stavební výtahy	138 164,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 648,05
99 - Přesun hmot	66 210,79
PSV - Práce a dodávky PSV	2 239 753,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 303,44
741 - Elektromontáže	4 500,00
762 - Konstrukce tesařské	36 601,22
764 - Konstrukce klempířské	821 489,19
766 - Konstrukce truhlářské	10 850,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 228 034,99
771 - Podlahy z dlaždic	54 497,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 023,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 454,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 1 - Stavební práce na objektu

Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 294 531,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 054 778,21
1 - Zemní práce 26 157,98

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách "okop pro okapový chodník" (33,8+16,8+13,2+1+1)*1*0,3 "plocha pod přístřeškem kompresoru" 1,5*2*0,3	m3	20,640	431,40	8 904,10	CS ÚRS 2013 01
2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	20,640	90,60	1 869,98	CS ÚRS 2013 01
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,640	33,40	689,38	CS ÚRS 2013 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,640	227,00	4 685,28	CS ÚRS 2013 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,640	14,90	307,54	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,088	140,00	4 912,32	CS ÚRS 2013 01
7	K	181111121	20,64*1,7 Přepočtené koeficientem množství Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř t až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5 "začištění za okapovým chodníkem" (33,8+16,8+13,2+1+1)*0,5	m2	32,900	30,00	987,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "začištění za okapovým chodníkem" (33,8+16,8+13,2+1+1)*0,5	m2	32,900	37,90	1 246,91	CS ÚRS 2013 01
9	M	M005	ornice pro úpravy terénu vč. dovozu 32,9*0,15 Přepočtené koeficientem množství	m3	4,935	400,00	1 974,00	
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "začištění za okapovým chodníkem" (33,8+16,8+13,2+1+1)*0,5	m2	32,900	15,40	506,66	CS ÚRS 2013 01
11	M	005724100	osivo směs travní parková 32,9*0,025 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,823	90,90	74,81	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 465,50

12	K	311238459	Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P 15 lepených celoplošně maltou "zazdivka okna" 3,6*1,5	m2	5,400	1 220,00	6 588,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	349231821	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm "v objektu p.č.st. 1181" 0,45*1,5	m2	0,675	1 300,00	877,50	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace 38 111,40

14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 "okapový chodník" (33,8+16,8+13,2+1+1)*0,5 "asfalt. plocha před vraty zpětné doplnění" 29,5*0,5 "plocha pod přístřeškem kompresoru" 1,5*2	m2	50,650	79,38	4 020,60	CS ÚRS 2013 01
15	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	50,650	207,00	10 484,55	CS ÚRS 2013 01
16	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do "okapový chodník" (33,8+16,8+13,2+1+1)*0,5 "plocha pod přístřeškem kompresoru" 1,5*2	m2	35,900	150,30	5 395,77	CS ÚRS 2013 01
17	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá 35,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	37,695	207,00	7 802,87	CS ÚRS 2013 01
18	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopectech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	14,750	341,10	5 031,23	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"asfalt. plocha před vraty zpětné doplnění" 29,5*0,5		14,750			
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	14,750	364,50	5 376,38	CS ÚRS 2013 01
61 - Úprava povrchů vnitřní							130 051,22	
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	82,778	565,00	46 769,57	CS ÚRS 2013 01
			((3,6+2*1,5)*24+(3,6+2*0,9)*3+(1,2+2*1,5)+(2,15+2*1,5))*0,45		82,778			
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,400	214,00	1 155,60	CS ÚRS 2013 01
			"zazdívká okna" 3,6*1,5		5,400			
22	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	142,000	22,70	3 223,40	CS ÚRS 2013 01
			"práce v interiéru na výplních" (4*2+31,5*2)*2		142,000			
23	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	183,950	48,45	8 912,38	CS ÚRS 2013 01
			(3,6+2*1,5)*24+(3,6+2*0,9)*3+(1,2+2*1,5)+(2,15+2*1,5)		183,950			
24	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	193,148	15,68	3 028,56	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			183,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		193,148			
25	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	144,345	20,24	2 921,54	CS ÚRS 2013 01
			3,6*1,5*24+3,6*0,9*3+1,2*1,5+2,15*1,5		144,345			
26	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	284,500	127,00	36 131,50	CS ÚRS 2013 01
			"u oken" (3,6*2+2*1,5)*24+(3,6*2+2*0,9)*3+(1,2*2+2*1,5)+(2,15*2+2*1,5)		284,500			
27	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	45,248	539,00	24 388,67	CS ÚRS 2013 01
			"parapety" (3,6*27+1,2+2,15)*0,45		45,248			
28	K	K007	sestěhování vnitřního vybavení a zakrývání před zahájením výměny výplní	hod	16,000	220,00	3 520,00	
62 - Úprava povrchů vnější							534 368,44	
29	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	441,674	34,38	15 184,75	CS ÚRS 2013 01
			"pro S1" 398,175		398,175			
			"pro S2" 43,499		43,499			
30	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,400	158,40	855,36	CS ÚRS 2013 01
			"zazdívká okna" 3,6*1,5		5,400			
31	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm ze suchých směsí	m2	88,335	169,20	14 946,28	CS ÚRS 2013 01
			"vyrovnání z 20% pro S1" 398,175*0,2		79,635			
			"pro S2" 43,499*0,2		8,700			
32	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	43,499	448,20	19 496,25	CS ÚRS 2013 01
			"S2" (16,03*2+32,55*2-3,25)*0,5-(3,54*0,3)*3-(0,9*0,3)		43,499			
33	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 120 mm	m2	44,369	292,50	12 977,93	CS ÚRS 2013 01
			43,499*1,02 Přepočtené koeficientem množství		44,369			
34	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	398,175	502,20	199 963,49	CS ÚRS 2013 01
			"S1" (32,85*2+16,33*2)*5,64-(3,25*2,8)+(16,33*0,365)*2+(16,33*1,4/2)*2		580,433			
			-(3,6*1,5*24+3,6*0,9*3+1,2*1,5+2,15*1,5)-(3,54*3,57)*3		-182,258			
35	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm lam=0,04 W/m.K	m2	406,139	122,40	49 711,41	CS ÚRS 2013 01
			398,175*1,02 Přepočtené koeficientem množství		406,139			
36	K	622212051	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	32,040	180,00	5 767,20	CS ÚRS 2013 01
			"vrata" (3,54+3,57*2)*3		32,040			
37	M	M004	tepelněizolační desky z fenolické pěny tl. 30mm pro ostění - 0,021 W/(m*K)	m2	15,860	283,50	4 496,31	
			"vrata" (3,54+3,57*2)*3*0,45		14,418			
			14,418*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	441,674	12,69	5 604,84	CS ÚRS 2013 01
			43,499+398,175		441,674			
39	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	87,740	79,38	6 964,80	CS ÚRS 2013 01
			"S1" (32,85*2+16,33*2)-3,54*3		87,740			
40	M	590516360	lišta základací LO 153 mm tl. 1,0mm	m	96,514	42,12	4 065,17	CS ÚRS 2013 01
			87,74*1,1 Přepočtené koeficientem množství		96,514			
41	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	528,290	48,45	25 595,65	CS ÚRS 2013 01
42	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	193,148	15,68	3 028,56	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			(3,6+2*1,5)*24+(3,6+2*0,9)*3+(1,2+2*1,5)+(2,15+2*1,5)		183,950			
			183,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		193,148			
43	M	590514840	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	255,980	6,30	1 612,67	CS ÚRS 2013 01
			"okna" (3,6+2*1,5)*24+(3,6+2*0,9)*3+(1,2+2*1,5)+(2,15+2*1,5)		183,950			
			"vrata" (3,54+3,57*2)*3		32,040			
			"objekt" 6,15*4+0,4*8		27,800			
			243,79*1,05 Přepočtené koeficientem množství		255,980			
44	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	102,561	22,50	2 307,62	CS ÚRS 2013 01
			(3,6)*24+(3,6)*3+(1,2)+(2,15)		100,550			
			100,55*1,02 Přepočtené koeficientem množství		102,561			
45	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	440,186	251,10	110 530,70	CS ÚRS 2013 01
			"S1" (32,85*2+16,33*2)*5,64-(3,25*2,8)+(16,33*0,365)*2+(16,33*1,4/2)*2		580,433			
			-(3,6*1,5*24+3,6*0,9*3+1,2*1,5+2,15*1,5)-(3,54*3,57)*3		-182,258			
			"ostění vrat" (3,54+3,57*2)*3*0,45		14,418			
			"ostění okna" ((3,6+2*1,5)*24+(3,6+2*0,9)*3+(1,2+2*1,5)+(2,15+2*1,5))*0,15		27,593			
46	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	24,717	495,00	12 234,92	CS ÚRS 2013 01
			"S2 nad terénem" (16,03*2+32,55*2-3,25)*0,3-(3,54*0,3)*3-(0,9*0,3)		24,717			
47	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	144,345	20,24	2 921,54	CS ÚRS 2013 01
			3,6*1,5*24+3,6*0,9*3+1,2*1,5+2,15*1,5		144,345			
48	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	136,470	57,69	7 872,95	CS ÚRS 2013 01
			"K1" 27*3,68		99,360			
			"K2" 1,28		1,280			
			"K3" 2,23		2,230			
			"K4" 4*8,4		33,600			
49	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,555	539,00	5 150,15	CS ÚRS 2013 01
			"vyrovnání ubouraného zdiva pro vložení pozedničky" (31,85*2)*0,15		9,555			
50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	441,674	29,80	13 161,89	CS ÚRS 2013 01
			"pro S1" 398,175		398,175			
			"pro S2" 43,499		43,499			
51	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	50,000	25,02	1 251,00	CS ÚRS 2013 01
			"předpoklad" 50		50,000			
52	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti nad 200 x 200 mm	kus	2,000	50,40	100,80	CS ÚRS 2013 01
			"M1" 2		2,000			
53	M	ozn. M1	mřížka fasádní 400*600mm z poplast. plechu viz. specifikace M1	kus	2,000	1 376,10	2 752,20	
54	K	K030	přeložení slabopoudého "talíře" na novou fasádu vč. konzoly	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
55	K	K005	pomocné geodetické měřičské práce pro srovnání výšek parapetů	hod	8,000	333,00	2 664,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

109 600,73

56	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100	m2	487,410	20,32	9 904,17	CS ÚRS 2013 01
			"stávající izolace stropu" 7,7*2*31,65		487,410			
57	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	102,870	38,88	3 999,59	CS ÚRS 2013 01
			"dle nových" 102,87		102,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	764430850	Demontáž oplechování zdi rš 600 mm "dle nových" 4*8,4	m	33,600	85,68	2 878,85	CS ÚRS 2013 01
59	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° "dle nových" 32,85*2	m	65,700	37,44	2 459,81	CS ÚRS 2013 01
60	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm "dle nových" 6*2+6+6,5	m	24,500	28,80	705,60	CS ÚRS 2013 01
61	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 31,8*8,25*2	m2	524,700	46,80	24 555,96	CS ÚRS 2013 01
62	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2 "vyrovnání pro S2 z 50%" ((16,03*2+32,55*2-3,25)*0,5-(3,54*0,3)*3-(0,9*0,3))*0,5	m2	21,750	216,16	4 701,48	CS ÚRS 2013 01
63	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm "ubourání zdiva pro vložení pozedničky" (31,85*2)*0,15	m2	9,555	146,72	1 401,91	CS ÚRS 2013 01
64	K	968072356	Vybourání kovových rámtů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 3,6*0,9*3+1,2*1,5+2,4*1,5	m2	15,120	131,20	1 983,74	CS ÚRS 2013 01
65	K	968072357	Vybourání kovových rámtů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 3,6*1,5*25	m2	135,000	103,20	13 932,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 3,6*3,6*3	m2	38,880	69,12	2 687,39	CS ÚRS 2013 01
67	K	919735113	asfalt. plocha před vraty pro zateplení soklu" 29,5+1+1	m	31,500	61,04	1 922,76	CS ÚRS 2013 01
68	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiniých tl 150 mm "asfalt. plocha před vraty pro zateplení soklu" 29,5*0,5	m2	14,750	142,24	2 098,04	CS ÚRS 2013 01
69	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm "okapový chodník" (33,5+16,5+13+1+1)*0,5	m2	32,500	344,96	11 211,20	CS ÚRS 2013 01
70	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm "asfalt. plocha před vraty pro zateplení soklu" 29,5*0,5 "okapový chodník" (33,5+16,5+13+1+1)*0,5	m2	47,250	95,76	4 524,66	CS ÚRS 2013 01
71	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm "prostup viz. tab." 1	kus	1,000	67,20	67,20	CS ÚRS 2013 01
72	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "prostup viz. tab" 4	kus	4,000	117,04	468,16	CS ÚRS 2013 01
73	K	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % "vyrovnání z 20% pro S1" 398,175 "pro S2" 43,499	m2	441,674	5,58	2 464,54	CS ÚRS 2013 01
74	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 "stávající obklad soklu" (32,55+16,03)*0,3	m2	14,574	83,44	1 216,05	CS ÚRS 2013 01
75	K	K027	zasekání slaboproudého vedení na fasádě vč. uložení flexibilních chrániček 16+1+1+32,5	m	50,500	125,00	6 312,50	
76	K	K029	demontáž stávajícího přístřešku kompresoru vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
77	K	K014	demontáž stávající kovové zábrany vč. odvozu a likvidace	kus	3,000	2 240,00	6 720,00	
78	K	K004	demontáž stávajících vzduchotechnických a ostatních fasádních mřížek	kus	2,000	52,56	105,12	
79	K	K018	demontáže ostatních nejmenovaných konstrukcí na fasádě	hod	5,000	176,00	880,00	
94 - Lešení a stavební výtahy					138 164,10			
80	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 35*2*6+18*2*7,5-3,5*3	m2	679,500	39,50	26 840,25	CS ÚRS 2013 01
81	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ŽKD den	m2	61 155,000	1,00	61 155,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"předpoklad 3 měsíce" 679,5*30*3					61 155,000			
82	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	679,500	24,50	16 647,75	CS ÚRS 2013 01
83	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	679,500	13,70	9 309,15	CS ÚRS 2013 01
84	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ŽKD den použití	m2	61 155,000	0,10	6 115,50	CS ÚRS 2013 01
"předpoklad 3 měsíce" 679,5*30*3					61 155,000			
85	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	679,500	9,24	6 278,58	CS ÚRS 2013 01
86	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 3,6*3	m	10,800	136,00	1 468,80	CS ÚRS 2013 01
87	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ŽKD den použití	m	972,000	3,60	3 499,20	CS ÚRS 2013 01
"předpoklad 3 měsíce" 10,8*30*3					972,000			
88	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	10,800	90,90	981,72	CS ÚRS 2013 01
89	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 "práce v interiéru na výplních" (4*2+31,5*2)*1,5	m2	106,500	55,10	5 868,15	CS ÚRS 2013 01
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					4 648,05			
90	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 193,5+9+126+6+128+7	m2	469,500	9,90	4 648,05	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot					66 210,79			
91	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	43,733	223,36	9 768,20	CS ÚRS 2013 01
92	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,733	134,40	5 877,72	CS ÚRS 2013 01
93	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km 43,733*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	612,262	7,30	4 469,51	CS ÚRS 2013 01
94	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,733	350,00	15 306,55	CS ÚRS 2013 01
95	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	75,522	407,68	30 788,81	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV					2 239 753,63			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					25 303,44			
96	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním "S2" (16,03*2+32,55*2-3,25)*0,5-(3,54*0,3)*3-(0,9*0,3)	m2	43,499	17,20	748,18	CS ÚRS 2013 01
97	M	111631500	lak asfaltový ba 9 kg Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 43,499*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,013	48 700,00	633,10	CS ÚRS 2013 01
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP "S2" (16,03*2+32,55*2-3,25)*0,5-(3,54*0,3)*3-(0,9*0,3)	m2	43,499	93,00	4 045,41	CS ÚRS 2013 01
99	M	628321340	pás těžký asfaltovaný modifikovaný 43,499*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	45,674	115,00	5 252,51	CS ÚRS 2013 01
100	K	711161531	Izolace fóliemi nepovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 "S2" (16,03*2+32,55*2-3,25)*0,25	m2	23,478	237,00	5 564,29	CS ÚRS 2013 01
101	K	711161571	Ukončovací profil pro nopové fólie "S2" (16,03*2+32,55*2-3,25)	m	93,910	88,50	8 311,04	CS ÚRS 2013 01
102	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	245,545	3,05	748,91	CS ÚRS 2013 01
741 - Elektromontáže					4 500,00			
103	K	ozn. E	úpravy rozvodů VZT, elektroinstalace a osvětlení v místech trasy sekčních vrat	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
762 - Konstrukce tesařské					36 601,22			
104	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu "pozednička" 31,85*2	m	63,700	471,00	30 002,70	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,637	822,00	523,61	CS ÚRS 2013 01
			"pozednička" 31,85*2*0,1*0,1		0,637			
106	K	K026	kotvení pozednic do zdiva pomocí táhel z pasoviny a hmoždin	m	63,700	65,00	4 140,50	
			"pozednička" 31,85*2		63,700			
107	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	346,668	5,58	1 934,41	CS ÚRS 2013 01

764 - Konstrukce klempířské							821 489,19	
108	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	562,471	147,25	82 823,85	CS ÚRS 2013 01
			31,85*8,83*2		562,471			
109	M	M003	střešní sendvičové panely z PIR pěny s horní profilací T35, šířka panelů 1000mm tl. izolace 160mm, vzdálenst vln 333,3mm, tl. plechu 0,5mm a 0,4mm, 0,13 W/m2K, hm. 13,63 kg/m2, třída reakce na oheň B-s1, d0., vč. 582,471, 1,03 Přepočtené koeficientem množství	m2	590,595	990,00	584 689,05	
110	K	K002	systémový hřeben střešní krytiny vč. ukotvení a těsnění dle předepsaného postupu	m	31,850	684,00	21 785,40	
111	K	K003	systémové štítové ukončení střešní krytiny vč. ukotvení a těsnění dle předepsaného postupu	m	2,240	807,50	1 808,80	
			0,56*4		2,240			
112	K	764430250r	Oplechování zdí z Pz poplastovaného plechu rš 650 mm včetně rohů	m	33,600	541,50	18 194,40	
			"K4" 4*8,4		33,600			
113	K	764352205r	Žlab z Pz poplastovaného plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm vč. doplňků	m	65,700	484,50	31 831,65	
			32,85*2		65,700			
114	K	764410240r	Oplechování parapetů z Pz poplastovaného plechu rš 270 mm včetně lepení	m	102,870	418,00	42 999,66	
			"K1" 27*3,68		99,360			
			"K2" 1,28		1,280			
			"K3" 2,23		2,230			
115	K	764454203r	Odpadní trouby z Pz poplastovaného plechu kruhové D 125 mm	m	24,500	874,00	21 413,00	
			6*2+6+6,5		24,500			
116	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8 088,708	1,56	12 618,38	CS ÚRS 2013 01
117	K	ozn. V	provedení prostupu střechou pro odkouření plyn. kotle pr. 160mm vč. oplechování dle náležitostí krytiny	kus	1,000	3 325,00	3 325,00	

766 - Konstrukce truhlářské							10 850,00	
118	K	K028	přístřešek kompresoru z OSB desek s otevíravými dvířky, střechou z plech. krytiny, vč. ukotvení a montáže, viz specifikace v.č.	kus	1,000	10 850,00	10 850,00	

767 - Konstrukce zámečnické							1 228 034,99	
119	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	38,448	9,50	365,26	CS ÚRS 2013 01
			"L nosníky pro ostění sekčních vrat, viz. výpis vrat" (3,6*2*3)*1,78		38,448			
120	M	132313300	tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 30x30x4 mm	t	0,038	38 000,00	1 444,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Hmotnost: 1,78 kg/m 30,440 0,001 Přepočtené koeficientem množství		0,038			
121	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 341,552	9,00	12 073,97	CS ÚRS 2013 01
			"výměny pro zavěšení vrat" (12*3,8)*29,42		1 341,552			
122	M	134325551	tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR140x140x14 mm	t	1,476	38 000,00	56 088,00	
			Poznámka k položce: Hmotnost: 25,45 kg/m 1341,552*0,0011 Přepočtené koeficientem množství		1,476			
123	K	K027.1	úprava zámků vrat na společný centrální klíč dle požadavku provozovatele	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
124	K	ozn. 01	okno hliníkové 3600*1500mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace 01	kus	24,000	34 712,74	833 105,76	
125	K	ozn. 02	okno hliníkové 3600*900mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace 02	kus	3,000	18 221,47	54 664,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	ozn. 03	okno hliníkové 1200*1500mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace 03	kus	1,000	15 036,94	15 036,94	
127	K	ozn. 04	okno hliníkové 2150*1500mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace 04	kus	1,000	21 999,01	21 999,01	
128	K	ozn. V1	sekční vrata průmyslová 3570*3570mm kompletní vč. dveří, pohonu a osazení, provedení dle specifikace V1	kus	3,000	70 300,00	210 900,00	
129	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	12 116,774	1,35	16 357,64	CS ÚRS 2013 01

771 - Podlahy z dlaždic							54 497,30	
130	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	34,800	61,40	2 136,72	CS ÚRS 2013 01
			"parapety" (27+1+1)*2*0,6		34,800			
131	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	60,330	273,00	16 470,09	CS ÚRS 2013 01
			"parapety" (3,6*27+1,2+2,15)*0,6		60,330			
132	K	K031	dlažba keramická pro parapety oken a soklíky	m2	69,380	468,00	32 469,84	
			60,33*1,15 Přepočtené koeficientem množství		69,380			
133	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	60,330	9,85	594,25	CS ÚRS 2013 01
134	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	516,709	5,47	2 826,40	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry							56 023,04	
135	K	783103811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním	m2	208,000	65,00	13 520,00	CS ÚRS 2013 01
			"vazníky" (7,8*2*0,6)*10		93,600			
			"krokvičky" (520/2)*(0,12*2+0,1*2)		114,400			
136	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	236,128	180,00	42 503,04	CS ÚRS 2013 01
			"vazníky" (7,8*2*0,6)*10		93,600			
			"krokvičky" (520/2)*(0,12*2+0,1*2)		114,400			
			"výměny pro zavěšení vrat" (12*3,8)*0,14*4		25,536			
			"L nosníky pro ostění sekčních vrat, viz. výpis vrat" (3,6*2*3)*0,03*4		2,592			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 454,45	
137	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	98,178	25,00	2 454,45	CS ÚRS 2013 01
			((3,6+2*1,5)*24+(3,6+2*0,9)*3+(1,2+2*1,5)+(2,1 5+2*1,5))*0,45		82,778			
			"zazdivka okna" 3,6*1,5		5,400			
			"drobné opravy" 10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

Projektant:
FORTIS spol. s r.o.

IČ: 18198414
DIČ: CZ18198414

Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH				157 615,97
DPH základní	21,00%	ze	157 615,97	33 099,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	190 715,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	157 615,97
PSV - PSV	157 615,97
a - Elektromontáže	76 447,31
b - Zemní práce	14 582,16
c - Rozvaděč R1	61 999,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 157 615,97

PSV - PSV 157 615,97

1	K	ppv	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	celk	1,000	4 586,84	4 586,84	
---	---	-----	---------------------------------------	------	-------	----------	----------	--

a - Elektromontáže 76 447,31

2	K	K038	Krabice odb. plastová, krytí IP 67,s průraz. membránou	ks	4,000	193,95	775,80	
3	K	K039	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LA d 20 mm, pevně	m	25,000	37,80	945,00	
4	K	K040	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 62/50 s víkem	m	50,000	242,10	12 105,00	
5	K	K041	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY: J 3x2.5 mm2 , pevně	m	45,000	25,02	1 125,90	
6	K	K042	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY: J 5x1.5 mm2 , pevně	m	45,000	25,20	1 134,00	
7	K	K043	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY: J 5x2.5 mm2 , pevně	m	90,000	34,20	3 078,00	
8	K	K044	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY: J 5x4 mm2 , pevně	m	5,000	54,00	270,00	
9	K	K045	DRÁTY AlMgSi Drát 8 AlMgSi T/2	ks	220,000	82,08	18 057,60	
10	K	K046	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10,PVC (0,62kg/m), pevně	m	40,000	37,35	1 494,00	
11	K	K047	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	140,000	38,25	5 355,00	
12	K	K048	PODPĚRKY MONTÁŽNÍ PRÁCE štítek pro označení svodu	ks	16,000	9,00	144,00	
13	K	K049	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	16,000	56,88	910,08	
14	K	K050	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR 2b svorka páska-páska	ks	6,000	65,07	390,42	
15	K	K051	JÍMACÍ TYČE, OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK OU1,7m ochranný úhelník 1700mm	ks	8,000	299,70	2 397,60	
16	K	K052	PODPĚRA VEDENÍ DUZ držák úhel.do zdi	ks	16,000	19,80	316,80	
17	K	K053	PODPĚRA VEDENÍ PV 200mm,do fasády	ks	48,000	17,10	820,80	
18	K	K054	PODPĚRA VEDENÍ Prodloužení podpěrky PV do fasády o 15cm	ks	48,000	13,50	648,00	
19	K	K055	PODPĚRA VEDENÍ nerezový držák bezšroubový s podložkou-kostička	ks	140,000	22,50	3 150,00	
20	K	K056	PODPĚRA VEDENÍ PV44 pro FeZn30x4 na žel.konstrukci	ks	15,000	9,45	141,75	
21	K	K057	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ Sza zkušební	ks	8,000	81,90	655,20	
22	K	K058	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS svorka spojovací	ks	31,000	40,05	1 241,55	
23	K	K059	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	12,000	66,42	797,04	
24	K	K060	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SJ1 k jímací tyči, D=20	ks	4,000	75,51	302,04	
25	K	K061	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SOa okapová	ks	16,000	56,61	905,76	
26	K	K062	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	1,000	41,85	41,85	
27	K	K063	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA J 4,0 AlMgSi s rovným koncem, L 4000mm	ks	4,000	575,10	2 300,40	
28	K	K064	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJZ do zdiva, D20mm	ks	8,000	25,20	201,60	
29	K	K065	Ochranná stříška OS01 horní, FeZn	ks	4,000	54,00	216,00	
30	K	K066	Ochranná stříška Výstražná tabulka ke svodu	ks	8,000	36,00	288,00	
31	K	K067	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajícího hromosvodu	hod	40,000	207,00	8 280,00	
32	K	K068	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Úprava stavajícího rozvadece	hod	8,000	216,00	1 728,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	K069	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce spojené s montáží	hod	40,000	45,00	1 800,00	
34	K	K070	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	216,00	864,00	
35	K	K071	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Revizní technik	hod	8,000	270,00	2 160,00	
36	K	K072	Podružný materiál	celk	1,000	1 406,12	1 406,12	

b - Zemní práce					14 582,16			
37	K	K032	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostoru	km	0,200	1 008,00	201,60	
38	K	K033	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	30,000	52,56	1 576,80	
39	K	K034	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	8,000	69,57	556,56	
40	K	K035	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	120,000	44,55	5 346,00	
41	K	K036	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	120,000	46,17	5 540,40	
42	K	K037	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3	m2	60,000	22,68	1 360,80	

c - Rozvaděč R1					61 999,66			
43	M	M007	57N,Nástenná rozvodnicová skříň EO-IP55	ks	1,000	5 223,60	5 223,60	
44	M	M008	G3L-1000-10C	ks	4,000	264,60	1 058,40	
45	M	M009	vyp-32-3	ks	1,000	540,90	540,90	
46	M	M010	Svodíc prepeti SVB+C-12,5-1	ks	2,000	2 350,80	4 701,60	
47	M	M011	vyp-32-1	ks	2,000	187,20	374,40	
48	M	M012	jlst. B/1 do 25A	ks	4,000	148,95	595,80	
49	M	M014	jlst. B/3 do 25A	ks	3,000	404,10	1 212,30	
50	M	M015	styk SI-20-20 20A	ks	2,000	455,40	910,80	
51	M	M016	svorka zapojena RS 6	ks	21,000	34,20	718,20	
52	M	M017	vyvodka do P42	ks	8,000	22,05	176,40	
53	M	M018	programovací jednotka a zdroj 24 V, dva okruhy	ks	1,000	5 774,40	5 774,40	
54	M	M019	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů	ks	2,000	3 551,40	7 102,80	
55	M	M020	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	bal	10,000	157,50	1 575,00	
56	M	M021	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	bal	1,000	157,50	157,50	
57	M	M022	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	m	25,000	59,40	1 485,00	
58	M	M023	topný kabel 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	ks	2,000	13 833,00	27 666,00	
59	K	K073	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	celk	1,000	2 726,56	2 726,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:
Uchazeč: IČ: 42634296
TERNÍ s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296
Projektant: IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o. DIČ: CZ18198414
Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH				46 500,00
DPH základní	21,00%	ze	46 500,00	9 765,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	56 265,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	46 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.01 na p.č.st. 1180, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 500,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							46 500,00	
1	K	K015	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kom	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kom	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kom	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště - BOZP na staveništi	kom	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kom	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	K017	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	kom	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	K023	Zajištění koordinace zhotovitele s provozovatelem během provádění prací	kom	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kom	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	K013	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kom	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kom	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihl

Kraj Vysočina

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

FORTIS spol. s r.o.

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

7.6.2017

42634296

CZ42634296

18198414

CZ18198414

Cena bez DPH				3 332 224,68
DPH základní	21,00%	ze	3 332 224,68	699 767,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	4 031 991,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:		F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Ji		
Místo:		Datum: ##		
Zadavatel:		Projektant: FORTIS spol. s r.o.		
Uchazeč:		Kraj Vysočina		
		TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava		
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 332 224,68	4 031 991,88	
1	Stavební práce na objektu	3 115 365,76	3 769 592,66	STA
2	Elektroinstalace	170 358,92	206 134,32	STA
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	46 500,00	56 265,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:		F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy	
Objekt:		1 - Stavební práce na objektu	
KSO:			
Místo:		Datum: 07.06.2017	
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina		DIČ:	
Uchazeč:		IČ: 42634296	
TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ42634296	
Projektant:		IČ: 18198414	
FORTIS spol. s r.o.		DIČ: CZ18198414	
Poznámka:			

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKÝ LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH		3 115 365,76	
DPH základní	21,00%	ze	3 115 365,76
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		v CZK 3 769 592,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
 Objekt: 1 - Stavební práce na objektu
 Místo: Datum: 07.06.2017
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
 Uchazeč: TERNÍ s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 115 365,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 225 533,57
1 - Zemní práce	22 935,71
2 - Zakládání	23 106,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	146 526,39
4 - Vodorovné konstrukce	27 388,65
5 - Komunikace	23 339,02
61 - Úprava povrchů vnitřní	88 199,72
62 - Úprava povrchů vnější	523 423,34
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 771,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	159 713,58
94 - Lešení a stavební výtahy	120 944,72
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 980,00
99 - Přesun hmot	82 204,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 889 832,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 959,34
741 - Elektromontáže	1 500,00
762 - Konstrukce tesařské	41 657,59
764 - Konstrukce klempířské	904 666,51
767 - Konstrukce zámečnické	825 457,98
771 - Podlahy z dlaždic	23 507,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	60 313,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 769,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
 Objekt: 1 - Stavební práce na objektu
 Místo: Datum: 07.06.2017
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
 Uchazeč: TERNÍ s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 115 365,76	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 225 533,57	
1 - Zemní práce							22 935,71	
1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách "výkop pro okap. chodník" (16,6-1,3*3+0,82+3,85+5,54+5,54+3,52+4,6+14,4+2,5+2,65+0,95)*1*0,3	m3	17,136	431,40	7 392,47	CS ÚRS 2013 01
2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	17,136	90,60	1 552,52	CS ÚRS 2013 01
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,136	33,40	572,34	CS ÚRS 2013 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,136	227,00	3 889,87	CS ÚRS 2013 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	17,136	14,90	255,33	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,131	140,00	4 078,34	CS ÚRS 2013 01
7	K	181111121	17,136*1,7 Přepočtené koeficientem množství Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5 "úprava za okap. chodníkem" (16,6-1,3*3+5,25+0,82+3,85+5,54+9+5,54+3,52+4,6+14,4+2,55+2,65+0,95)*0,5	m2	35,685	30,00	1 070,55	CS ÚRS 2013 01
8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "úprava za okap. chodníkem" (16,6-1,3*3+5,25+0,82+3,85+5,54+9+5,54+3,52+4,6+14,4+2,55+2,65+0,95)*0,5	m2	35,685	37,90	1 352,46	CS ÚRS 2013 01
9	M	M005	ornice pro úpravy terénu vč. dovozu 35,685*0,15 Přepočtené koeficientem množství	m3	5,353	400,00	2 141,20	
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "úprava za okap. chodníkem" (16,6-1,3*3+5,25+0,82+3,85+5,54+9+5,54+3,52+4,6+14,4+2,55+2,65+0,95)*0,5	m2	35,685	15,40	549,55	CS ÚRS 2013 01
11	M	005724100	osivo směs travní parková 33,000*0,020 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,892	90,90	81,08	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání							23 106,36	
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 "nové v místě dozdívek zdiva" (3,15*1,3+3,5*2+5,3*1,6)*0,4	m3	7,830	1 950,00	15 268,50	CS ÚRS 2013 01
13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "nové v místě dozdívek zdiva" (3,15*0,6*2+3,5*2*1+5,3*2*0,8)	m2	19,260	325,50	6 269,13	CS ÚRS 2013 01
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	19,260	81,45	1 568,73	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							146 526,39	
15	K	310236251	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm "poodvětrání na fasádě" 1+1	kus	2,000	202,00	404,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	311238734	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 250 mm U=0,32W/m2K lepené celoplošně "roh 1.14" (4,5+8,9)*4,16+(8,9*1,3/2)-3,5*2,35	m2	53,304	1 098,00	58 527,79	CS ÚRS 2013 01
17	K	311238735	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 300 mm U=0,27W/m2K lepené celoplošně "přezdílení oken JZ" 0,45*1,65+0,7*1,65+0,3*1,65	m2	35,942	1 395,00	50 139,09	CS ÚRS 2013 01
							33,549	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,047	30 150,00	1 417,05	CS ÚRS 2013 01
			"P3" (2*1,2)*11,1/1000		0,027			
			"P4" (2*0,9)*11,1/1000		0,020			
19	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,641	31 230,00	20 018,43	CS ÚRS 2013 01
			"P1" (2*4)*17,9/1000		0,143			
			"P2" (2*4,2)*17,9/1000*2		0,301			
			"P5" (2*4,5)*21,9/1000		0,197			
20	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,118	2 700,00	3 018,60	CS ÚRS 2013 01
			"obetonování překladů P1" (4)*0,25*0,2		0,200			
			"P2" (2*4,2)*0,3*0,2		0,504			
			"P5" (4,5)*0,32*0,2		0,288			
			"P3" (1,2)*0,3*0,2		0,072			
			"P4" (0,9)*0,3*0,2		0,054			
21	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	13,190	711,00	9 378,09	CS ÚRS 2013 01
			"obetonování překladů P1" (4)*(0,25+2*0,2)		2,600			
			"P2" (2*4,2)*(0,3+2*0,2)		5,880			
			"P5" (4,5)*(0,32+2*0,2)		3,240			
			"P3" (1,2)*(0,3+2*0,2)		0,840			
			"P4" (0,9)*(0,3+2*0,2)		0,630			
22	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	13,190	186,00	2 453,34	CS ÚRS 2013 01
23	K	340238225	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 300 mm	m2	0,900	1 300,00	1 170,00	CS ÚRS 2013 01
			"okno přístavby" (0,6*1,5)		0,900			

4 - Vodorovné konstrukce

27 388,65

24	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,882	2 610,00	7 522,02	CS ÚRS 2013 01
			"v místě dozdívek zdíva" (4,535+9)*0,25*0,15		0,508			
			"na nadezdívkami pod pozedničku" (36,25*2-9,2)*0,25*0,15		2,374			
25	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	23,051	411,00	9 473,96	CS ÚRS 2013 01
			"v místě dozdívek zdíva" (4,535+9)*2*0,15		4,061			
			"na nadezdívkami pod pozedničku" (36,25*2-9,2)*2*0,15		18,990			
26	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	23,051	89,70	2 067,67	CS ÚRS 2013 01
27	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,333	25 000,00	8 325,00	CS ÚRS 2013 01
			"v místě dozdívek zdíva pr. 10mm +6 mm" ((4,535+9)*4*0,617+(0,25*2+0,15*2)*60*0,222)/1000*1,1		0,048			
			"na nadezdívkami pod pozedničkupr. 12mm+6mm" ((36,25*2-9,2)*4*0,89+(0,25*2+0,15*2)*190*0,222)/1000*1		0,285			

5 - Komunikace

23 339,02

28	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100	m2	35,685	79,38	2 832,68	CS ÚRS 2013 01
			"okap. chodník" (16,6-1,3*3+5,25+0,82+3,85+5,54+9+5,54+3,52+4,6+14,4+2,55+2,65+0,95)*0,5		35,685			
29	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	35,685	207,00	7 386,80	CS ÚRS 2013 01
30	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do "okap. chodník" (16,6-1,3*3+5,25+0,82+3,85+5,54+9+5,54+3,52+4,6+14,4+2,55+2,65+0,95)*0,5	m2	35,685	150,30	5 363,46	CS ÚRS 2013 01
31	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	37,469	207,00	7 756,08	CS ÚRS 2013 01
			35,685*1,05 Přepočtené koeficientem množství		37,469			

61 - Úprava povrchů vnitřní

88 199,72

32	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000	96,90	193,80	CS ÚRS 2013 01
			"poodvětrání na fasádě" 1+1		2,000			
33	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	0,900	382,00	343,80	CS ÚRS 2013 01
			"okno přístavby" (0,6*1,5)		0,900			
34	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabciovým pletivem	m2	18,780	126,00	2 366,28	CS ÚRS 2013 01
			"potaženípřekladů P1" (4)*(0,25*2+2*0,2)		3,600			
			"P2" (2*4,2)*(0,3*2+2*0,2)		8,400			
			"P5" (4,5)*(0,32*2+2*0,2)		4,680			
			"P3" (1,2)*(0,3*2+2*0,2)		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P4" (0,9)*(0,3*2+2*0,2)		0,900			
35	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	60,796	565,00	34 349,74	CS ÚRS 2013 01
			((3,5+2*2,35)*6+(4+2*0,82)+(0,6+2*0,9)*3+(1,5+2*1,2)*2+(3,8+2*2)*3+(0,6+2*1,5)+(0,9+2*1,5))*0		40,296			
			((3,1+2*3,3)*3+(2,4+2*2,2))*0,4		14,360			
			((1+2*2,1)*2+(0,95+2*2))*0,4		6,140			
36	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou 100*2	m2	200,000	22,70	4 540,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	151,990	48,45	7 363,92	CS ÚRS 2013 01
			(3,5+2*2,35)*6+(4+2*0,82)+(0,6+2*0,9)*3+(1,5+2*1,2)*2+(3,8+2*2)*3+(0,6+2*1,5)+(0,9+2*1,5)		100,740			
			(3,1+2*3,3)*3+(2,4+2*2,2)		35,900			
			(1+2*2,1)*2+(0,95+2*2)		15,350			
38	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	159,590	15,68	2 502,37	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			151,99*1,05 Přepočtené koeficientem množství		159,590			
39	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací listy	m2	124,970	20,24	2 529,39	CS ÚRS 2013 01
			(3,5*2,35)*6+(4*0,82)+(0,6*0,9)*3+(1,5*1,2)*2+(3,8*2)*3+(0,6*1,5)+(0,9*1,5)		82,900			
			3,1*3,3*3+2,4*2,2		35,970			
			(1*2,1)*2+(0,95*2)		6,100			
40	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	172,390	127,00	21 893,53	CS ÚRS 2013 01
			((3,5+2*2,35)*6+(4+2*0,82)+(0,6+2*0,9)*3+(1,5+2*1,2)*2+(3,8+2*2)*3+(0,6+2*1,5)+(0,9+2*1,5))		100,740			
			((3,1+2*3,3)*3+(2,4+2*2,2))		35,900			
			((1+2*2,1)*2+(0,95+2*2))		15,350			
			"parapety" (6+1+3+2+3+1+1)*2*0,6		20,400			
41	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	19,215	539,00	10 356,89	CS ÚRS 2013 01
			"parapety" ((3,5)*6+(4)+(0,6)*3+(1,5)*2+(3,8)*3+(0,6)+(0,9))*0,45		19,215			
42	K	K007	sestěhování vnitřního vybavení a zakrývání před zahájením výměny výplní	hod	8,000	220,00	1 760,00	

62 - Úprava povrchů vnější

523 423,34

43	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	374,085	34,38	12 861,04	CS ÚRS 2013 01
			"pro zateplení S1 a S2" 319,685+54,4		374,085			
44	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm ze suchých směsí	m2	74,817	169,20	12 659,04	CS ÚRS 2013 01
			pro zateplení S1 a S2 z zve (319,685+54,4)*0,2		74,817			
45	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	54,400	448,20	24 382,08	CS ÚRS 2013 01
			"S2" (15,37*2+36,27*2-3,1*3+2,4+3,94-1*2-0,95-1,6+2,56)*0,5+(8*0,3)+(2,56+2,16+0,95)*0,5		54,400			
46	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 mm	m2	55,488	292,50	16 230,24	CS ÚRS 2013 01
			54,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		55,488			
47	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	319,685	502,20	160 545,81	CS ÚRS 2013 01
			"S1" (36,57*2+15,65*2)*3,96+(15,65*1,345/2*2)+(2,6*2,15)-(1,6*0,75)+(3,96*0,1)*32+(1,1*0,1)		451,804			
			((3,5*2,35)*6+(4*0,82)+(0,6*0,9)*3+(1,5*1,2)*2+(3,1*3*3+2,4*2+3,94*2,77))		-82,900			
			-((1*1,9)*2+(0,95*1,9))		-43,614			
					-5,605			
48	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm lam=0,04 W/m.K	m2	326,079	122,40	39 912,07	CS ÚRS 2013 01
			319,685+54,4 Přepočtené koeficientem množství		326,079			
49	K	K025	příplatek za ztíženou montáž zateplovacího systému v místě nosných sloupů	kus	18,000	252,00	4 536,00	
50	K	K022	příplatek za vypnění dutin mezi zateplením a nosnými sloupů PU pěnou	kus	18,000	1 935,00	34 830,00	
51	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	3,900	125,10	487,89	CS ÚRS 2013 01
			"okno přístavby" (0,9+1,5*2)		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	M004	tepelněizolační desky z fenolické pěny tl. 30mm pro ostění - 0,021 W/(m²K) "okno přístavby" (0,9+1,5*2)*0,15	m2	0,585	283,50	165,85	
53	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm "sekční vrata" (3,1+2*3,3)	m	9,700	180,00	1 746,00	CS ÚRS 2013 01
54	M	M004	tepelněizolační desky z fenolické pěny tl. 30mm pro ostění - 0,021 W/(m²K) "sekční vrata" (3,1+2*3,3)*0,47 4,559*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	5,015	283,50	1 421,75	
55	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu 319,685+54,4	m2	374,085	12,69	4 747,14	CS ÚRS 2013 01
56	K	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení S1 (3,0+3,1+3,0+3,1)*2*(0,9+1,5) + (0,9+1,5) -(3,1*3+2,4+3,94) -((1)*2+(0,95))	m	402,592	79,38	31 957,75	CS ÚRS 2013 01
57	M	590516360	lišta základací LO 153 mm tl. 1,0mm 402,592*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m	442,851	42,12	18 652,88	CS ÚRS 2013 01
58	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	510,430	48,45	24 730,33	CS ÚRS 2013 01
59	M	590514750	Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm (3,5+2*2,35)*6+(4+2*0,82)+(0,6+2*0,9)*3+(1,5+2*1,2)*2+(3,8+2*2)*3+(0,6+2*1,5)+(0,9+2*1,5) (3,1+2*3,3)*3+(2,4+2*2,2) (1+2*2,1)*2+(0,95+2*2) 151,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	159,590	15,68	2 502,37	CS ÚRS 2013 01
60	M	590514840	lišta parapetní PVC 100 mm tl. 2 m "okna" (3,5+2*2,35)*6+(4+2*0,82)+(0,6+2*0,9)*3+(1,5+2*1,2)*2+(3,8+2*2)*3+(0,6+2*1,5)+(0,9+2*1,5) "vrata" (3,1+2*3,3)*3+(2,4+2*2,2) "dveře" (1+2*2,1)*2+(0,95+2*2) "objekt" 3,95*35+5+0,5*35+3 315,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	331,527	6,30	2 088,62	CS ÚRS 2013 01
61	M	590514940	lišta parapetní PVC 100 mm tl. 2 m (3,5)*6+(4)+(0,6)*3+(1,5)*2+(3,8)*3+(0,6)+(0,9) 42,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	43,554	22,50	979,97	CS ÚRS 2013 01
62	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn "S1" (36,57*2+15,65*2)*3,96+(15,65*1,345/2*2)+(2,6*2,15)-(1,6*0,75)+(3,96*0,1)*32+(1,1*0,1) - (3,5*2,35)*6+(4*0,82)+(0,6*0,9)*3+(1,5*1,2)*2+ -(3,1*3*3+2,4*2+3,94*2,77) -((1*1,9)*2+(0,95*1,9)) "sekční vrata" (3,1+2*3,3)*0,47 "ostění otvorů" ((3,5+2*2,35)*6+(4+2*0,82)+(0,6+2*0,9)*3+(1,5+2*1,2)*2+(3,8+2*2)*3+(0,6+2*1,5)+(0,9+2*1,5)*2)*0,15 (3,1+2*3,3)*3+(2,4+2*2,2)*0,15 (1+2*2,1)*2+(0,95+2*2)*0,15	m2	347,628	251,10	87 289,39	CS ÚRS 2013 01
63	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších "S2 nad terénem" (15,37*2+36,27*2-3,1*3+2,4+3,94-1*2-0,95-1,6+2,56)*0,25+(8*0,4/2)+(2,56+2,16+0,95)*0,4	m2	28,451	495,00	14 083,25	CS ÚRS 2013 01
64	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty (3,5*2,35)*6+(4*0,82)+(0,6*0,9)*3+(1,5*1,2)*2+(3,8*2)*3+(0,6*1,5)+(0,9*1,5) 3,1*3,3*3+2,4*2,2 (1*2,1)*2+(0,95*2) 6,100	m2	124,970	20,24	2 529,39	CS ÚRS 2013 01
65	K	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm "K1-7"66,04	m	66,040	57,69	3 809,85	CS ÚRS 2013 01
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou "pro zateplení S1 a S2" 319,685+54,4	m2	374,085	29,80	11 147,73	CS ÚRS 2013 01
67	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě "předpoklad" 150	m	150,000	25,02	3 753,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	1,000	40,32	40,32	CS ÚRS 2013 01
69	M	553414200	průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm	kus	1,000	88,38	88,38	CS ÚRS 2013 01
70	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti nad 200 x 200 mm "M1" 1	kus	1,000	50,40	50,40	CS ÚRS 2013 01
71	M	ozn. M1	mřížka fasádní 400*400mm z poplast. plechu viz. specifikace M1	kus	1,000	1 090,80	1 090,80	
72	K	K005	pomocné geodetické měřické práce pro srovnání výšek parapetů	hod	8,000	333,00	2 664,00	
73	K	K097	zpětná montáž odvětrávacího potrubí na fasádě vč. nového ukotvení	kus	2,000	720,00	1 440,00	

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

74	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým "podlahy v místě dozdívek zdiva" (4,3+8,6)*0,5*0,2 "zabetonování uzemňovacího pásku elektroinstalace" 10*0,15*0,2	m3	1,590	3 630,00	5 771,70	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

75	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 stav. izot. stropu, tloušťka 206+(7,7*2+2,3)	m2	549,420	20,32	11 164,21	CS ÚRS 2013 01
76	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm "dle nových" 66,04 -2*3,8+8,9	m	67,340	38,88	2 618,18	CS ÚRS 2013 01
77	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° 36,65*2+2,6	m	75,900	37,44	2 841,70	CS ÚRS 2013 01
78	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm 4*2+4,3*2+2,7	m	19,300	28,80	555,84	CS ÚRS 2013 01
79	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého "stávající v místě dozdívek zdiva" (3,15+8,75)*0,5*1	m3	5,950	1 411,20	8 396,64	CS ÚRS 2013 01
80	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC "parapety oken JZ" (3,8*0,35)*0,32*2 "stávající parapetní zdivo v místě dozdívek části haly" (4,5+8,8)*0,2*0,5	m3	2,181	323,68	705,95	CS ÚRS 2013 01
81	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC "3 komín nad střechou" 0,65*0,4*1,35	m3	0,351	379,68	133,27	CS ÚRS 2013 01
82	K	964011351	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 250 kg/m "v místě překladů P2" (2*4,2)*0,32*0,25	m3	0,672	896,00	602,11	CS ÚRS 2013 01
83	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm "stříška nad dveřmi JZ" 1,4	m	1,400	255,92	358,29	CS ÚRS 2013 01
84	K	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm "stávající obložení fasád" (15,5*2+36,45*2-9)*4+(15,5*1,3/2*2)-2,7*2,3 ((3,5*2,35)*5+(4*0,82)+(0,6*0,9)*3+(1,5*1,2)*2+ -(3,1*3,3*3+2,4*2,2) -((1*2,1)*2+(0,95*2))	m	77,550	38,88	3 015,14	CS ÚRS 2013 01
85	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m "stávající obložení fasád" (15,5*2+36,45*2-9)*4+(15,5*1,3/2*2)-2,7*2,3 ((3,5*2,35)*5+(4*0,82)+(0,6*0,9)*3+(1,5*1,2)*2+ -(3,1*3,3*3+2,4*2,2) -((1*2,1)*2+(0,95*2))	m2	278,355	100,80	28 058,18	CS ÚRS 2013 01
86	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	278,355	21,60	6 012,47	CS ÚRS 2013 01
87	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel "nosná konstrukce opláštění" 278,355	m2	278,355	61,20	17 035,33	CS ÚRS 2013 01
88	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 8,15*2*36,625	m2	596,988	46,80	27 939,04	CS ÚRS 2013 01
89	K	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° 8,15*4	m	32,600	20,88	680,69	CS ÚRS 2013 01
90	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	700,000	9,36	6 552,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"ocelová konstrukce v místě provádění vyzdění části haly z TR 100 a dalších prvků - předoklad" 700		700,000			
91	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	10,880	216,16	2 351,82	CS ÚRS 2013 01
			"vyrovnání pro S2 z 20%" 54,4*0,2		10,880			
92	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,870	324,00	1 253,88	CS ÚRS 2013 01
			0,6*0,9*3+0,6*1,5+0,9*1,5		3,870			
93	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,600	187,20	673,92	CS ÚRS 2013 01
			1,5*1,2*2		3,600			
94	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,280	131,20	430,34	CS ÚRS 2013 01
			4*0,82		3,280			
95	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	72,150	103,20	7 445,88	CS ÚRS 2013 01
			3,5*2,35*6+3,8*2*3		72,150			
96	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,100	187,20	1 141,92	CS ÚRS 2013 01
			1*2,1*2+0,95*2		6,100			
97	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	47,672	69,12	3 295,09	CS ÚRS 2013 01
			3,1*3,3*3+2,4*2,2+3,94*2,97		47,672			
98	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	12,900	170,80	2 203,32	CS ÚRS 2013 01
			"podlahy v místě dozdívek zdíva" (4,3+8,6)		12,900			
99	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	14,250	239,68	3 415,44	CS ÚRS 2013 01
			"stávající šterkové plochy pro okap. chodník" (5,25+9)*1		14,250			
100	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000	117,04	468,16	CS ÚRS 2013 01
			"prostup viz. ozn. V" 4		4,000			
101	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,405	700,00	283,50	CS ÚRS 2013 01
			"okno přístavby" (0,6*1,5)*0,3		0,270			
			"ostění okna přístavby" 0,3*0,3*1,5		0,135			
102	K	971035351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm	kus	1,000	197,68	197,68	CS ÚRS 2013 01
			"pro odvětrání na fasádě" 1		1,000			
103	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,200	129,92	675,58	CS ÚRS 2013 01
			"pro překlady P5" 2*0,25*2		1,000			
			"P3" (1,2)*2		2,400			
			"P4" (0,9)*2		1,800			
104	K	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	374,085	5,58	2 087,39	CS ÚRS 2013 01
			"pro vyrovnání pro zateplení S1 a S2 " (319,685+54,4)		374,085			
105	K	K011	demontáž stávající okenní mříže na přístavbě vč. odvozu a likvidace	kus	2,000	672,00	1 344,00	
106	K	K014	demontáž stávajících fasádních svítidel vč. odvozu a likvidace	kus	7,000	100,00	700,00	
107	K	K027	zasekání slaboproudého vedení na fasádě s držáky vč. uložení do flexibilních chrániček	m	39,500	125,00	4 937,50	
			39,5		39,500			
108	K	K004	demontáž stávajících vzduchotechnických a ostatních fasádních mřížek	kus	2,000	52,56	105,12	
109	K	K029	demontáž stávajícího přístřešku kompresoru vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
110	K	K099	demontáž odvětrávacího potrubí na fasádě pro zpětnou montáž	kus	2,000	104,00	208,00	
111	K	K100	demontáž přístřešku nad dvoukřídlými vraty vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	400,00	400,00	
112	K	K009	demontáž vestibulu u jednokřídlových dveří se všemi součástmi vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	5 840,00	5 840,00	
113	K	K008	demontáž světelné tabule vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
114	K	K018	demontáže ostatních nejmenovaných konstrukcí na fasádě	hod	6,000	176,00	1 056,00	

94 - Lešení a stavební výtahy

120 944,72

115	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	529,000	39,50	20 895,50	CS ÚRS 2013 01
			38*4,5*2+17*5,5*2		529,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	47 610,000	1,00	47 610,00	CS ÚRS 2013 01
			"předpodklad 3 měsíce" 529*30*3		47 610,000			
117	K	941211812	Demontáž lešení řadového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	529,000	24,50	12 960,50	CS ÚRS 2013 01
118	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	529,000	13,70	7 247,30	CS ÚRS 2013 01
			38*4,5*2+17*5,5*2		529,000			
119	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	47 610,000	0,10	4 761,00	CS ÚRS 2013 01
			"předpodklad 3 měsíce" 529*30*3		47 610,000			
120	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	529,000	9,24	4 887,96	CS ÚRS 2013 01
121	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	19,400	136,00	2 638,40	CS ÚRS 2013 01
			1,2*3+2,5+3,1*3+4		19,400			
122	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 746,000	3,60	6 285,60	CS ÚRS 2013 01
			"předpodklad 3 měsíce" 19,4*30*3		1 746,000			
123	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	19,400	90,90	1 763,46	CS ÚRS 2013 01
124	K	K001	ochrana střežů sousedních budov při stavbě lešení	m	2,500	350,00	875,00	
125	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	55,10	11 020,00	CS ÚRS 2013 01
			"pro práce na obvod. pláštů uvnitř "100*2		200,000			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 980,00

126	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	200,000	9,90	1 980,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

99 - Přesun hmot

82 204,38

127	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	50,774	223,36	11 340,88	CS ÚRS 2013 01
128	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,774	134,40	6 824,03	CS ÚRS 2013 01
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	710,836	7,30	5 189,10	CS ÚRS 2013 01
			50,774*14 Přepočtené koeficientem množství		710,836			
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,774	350,00	17 770,90	CS ÚRS 2013 01
131	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	100,764	407,68	41 079,47	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 889 832,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 959,34

132	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,990	7,88	31,44	CS ÚRS 2013 01
			"pod novým zdivem části haly" (4,5+8,8)*0,3		3,990			
133	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t	0,001	48 700,00	48,70	
			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
			3,99*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,001			
134	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	54,400	17,20	935,68	CS ÚRS 2013 01
			"S2" (15,37*2+36,27*2-3,1*3+2,4+3,94-1*2-0,95-1,6+2,56)*0,5+(8*0,3)+(2,56+2,16+0,95)*0,5		54,400			
135	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t	0,016	48 700,00	779,20	
			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
			54,4*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,016			
136	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,990	81,00	323,19	CS ÚRS 2013 01
			"pod novým zdivem části haly" (4,5+8,8)*0,3		3,990			
137	M	628321340	pás těžký asfaltovaný modifikovaný	m2	4,589	115,00	527,74	
			3,99*1,15 Přepočtené koeficientem množství		4,589			
138	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	54,400	93,00	5 059,20	CS ÚRS 2013 01
			"S2" (15,37*2+36,27*2-3,1*3+2,4+3,94-1*2-0,95-1,6+2,56)*0,5+(8*0,3)+(2,56+2,16+0,95)*0,5		54,400			
139	M	628321340	pás těžký asfaltovaný modifikovaný	m2	57,120	115,00	6 568,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					57,120			
140	K	711161531	Izolace fóliemi nepovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 "ochrana skladby S2 pod terénem" (15,37*2+36,27*2-3,1*3+2,4+3,94-1*2-0,95-1,6+2,56)*0,25+(8*0,3)+(2,56+2,16+0,95)*0,5	m2	29,818	237,00	7 066,87	CS ÚRS 2013 01
					29,818			
141	K	711161571	Ukončovací profil pro nopové fólie "ochrana skladby S2 pod terénem" (15,37*2+36,27*2-3,1*3+2,4+3,94-1*2-0,95-1,6+2,56)	m	98,330	88,50	8 702,21	CS ÚRS 2013 01
					98,330			
142	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	300,430	3,05	916,31	CS ÚRS 2013 01
741 - Elektromontáže							1 500,00	
143	K	ozn. E	úpravy rozvodů VZT, elektroinstalace a osvětlení v místech trasy sekčních vrat	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
762 - Konstrukce tesařské							41 657,59	
144	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu "pozedničky" 36,25*2	m	72,500	471,00	34 147,50	CS ÚRS 2013 01
					72,500			
145	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny "pozedničky" 36,25*2*(0,1*0,1)	m3	0,725	822,00	595,95	CS ÚRS 2013 01
					0,725			
146	K	K026	kotvení pozednic do zdíva	m	72,500	65,00	4 712,50	
147	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	394,560	5,58	2 201,64	CS ÚRS 2013 01
764 - Konstrukce klempířské							904 666,51	
148	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	618,944	147,25	91 139,50	CS ÚRS 2013 01
					618,944			
149	M	M003	střešní sendvičové panely z PIR pěny s horní profilací T35, šířka panelů 1000mm tl. izolace 160mm, vzdálenst vln 333,3mm, tl. plechu 0,5mm a 0,4mm, 0,13 W/m2K , hm. 13,63 kg/m2, třída reakce na oheň B-s1, d0, vč. 010,244 přepočtené koeficientem množství	m2	649,891	990,00	643 392,09	
					649,891			
150	K	K002	systémový hřeben střešní krytiny vč. ukotvení a těsnění dle předepsaného postupu	m	36,820	684,00	25 184,88	
					36,820			
151	K	K003	systémové štítové ukončení střešní krytiny vč. ukotvení a těsnění dle předepsaného postupu	m	33,620	807,50	27 148,15	
					33,620			
152	K	K006	systémové oplechování komínu vč. ukotvení a utěsnění dle předepsaného postupu	kus	1,000	5 225,00	5 225,00	
153	K	764352205r.1	Žlab z Pz poplastovaného plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm vč. doplňků	m	76,300	484,50	36 967,35	
					76,300			
154	K	764410240r.1	Oplechování parapetů z Pz poplastovaného plechu rš 270 mm včetně lepení	m	66,040	418,00	27 604,72	
					21,480			
					24,480			
					2,040			
					4,740			
					11,640			
					0,680			
					0,980			
155	K	764454203r	Odpadní trouby z Pz poplastovaného plechu kruhové D 125 mm	m	20,100	874,00	17 567,40	
					20,100			
156	K	ozn. K9	demontáž a nové provedení krytiny elektropilíře vč. ukotvení a odvozu a likvidace	m2	1,020	1 757,50	1 792,65	
					1,020			
157	K	ozn. K8	demontáž a nové provedení falcované krytiny přístavby vč. nátěru, ukotvení a odvozu a likvidace původní viz. popis v.č. D.1.1.11	m2	6,500	1 757,50	11 423,75	
					6,500			
158	K	ozn. V	provedení prostupu střechou pro odkouření plyn. kotle pr. 160mm vč. oplechování dle náležitostí krytiny	kus	1,000	3 325,00	3 325,00	
159	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8 907,705	1,56	13 896,02	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
767 - Konstrukce zámečnické							825 457,98	
160	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	10,680	9,50	101,46	CS ÚRS 2013 01
					10,680			
161	M	132313300	tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 30x30x4 mm	t	0,011	38 000,00	418,00	CS ÚRS 2013 01
					0,011			
162	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	447,184	9,00	4 024,66	CS ÚRS 2013 01
					447,184			
163	M	134325551	tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR140x140x14 mm	t	0,492	38 000,00	18 696,00	
					0,492			
164	K	ozn. O1	okno hliníkové 3600*2350mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O1	kus	6,000	52 551,18	315 307,08	
165	K	ozn. O2	okno hliníkové 4000*820mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O2	kus	1,000	19 612,21	19 612,21	
166	K	ozn. O3	okno hliníkové 600*900mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O3	kus	3,000	9 324,48	27 973,44	
167	K	ozn. O4	okno hliníkové 1500*1200mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O4	kus	2,000	15 263,55	30 527,10	
168	K	ozn. O5	okno hliníkové 3600*2000mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O5	kus	3,000	43 595,12	130 785,36	
169	K	ozn. O6	okno hliníkové 600*1500mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O6	kus	1,000	11 579,85	11 579,85	
170	K	ozn. O7	okno hliníkové 900*1500mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O7	kus	1,000	13 313,57	13 313,57	
171	K	ozn. V1	křídlová vrata průmyslová 3100*3300mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace V1	kus	1,000	45 570,00	45 570,00	
172	K	ozn. V2	sekční vrata průmyslová 3940*2970mm kompletní vč. dveří, pohonu a osazení, provedení dle specifikace V2	kus	1,000	64 960,00	64 960,00	
173	K	ozn. V3	křídlová vrata průmyslová 2400*2200mm s prosklením kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace V3	kus	1,000	33 160,00	33 160,00	
174	K	ozn. D1	dveře vstupní ocelové se zárubní, roz. 1000*2100mm s prosklením a mřížkou, kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace D1	kus	1,000	17 725,00	17 725,00	
175	K	ozn. D2	dveře vstupní ocelové se zárubní, roz. 1000*2100mm s prosklením kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace D2	kus	1,000	16 300,00	16 300,00	
176	K	ozn. D3	dveře vstupní ocelové se zárubní, roz. 1000*2100mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace D3	kus	1,000	13 409,00	13 409,00	
177	K	K027.1	úprava zámků vrat a dveří na společný centrální klíč dle požadavku provozovatele	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
178	K	K088	přístřešek kompresoru z ocel. konstrukce a plechů s otevíravými dvířky, střechou z trapéz. krytiny, vč. ukotvení a montáže, viz. stávající a specifikace v.č. D1.1.11	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
179	K	ozn. Z1	kovová mříž okna přístavby 600*1500 vč. nátěru a osazení dle specifikace Z1	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
180	K	ozn. Z2	kovová mříž okna přístavby 900*1500 vč. nátěru a osazení dle specifikace Z2	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	
181	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	8 144,627	1,35	10 995,25	CS ÚRS 2013 01

771 - Podlahy z dlaždic							23 507,01	
182	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	20,400	61,40	1 252,56	CS ÚRS 2013 01
					20,400			
183	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	25,620	273,00	6 994,26	CS ÚRS 2013 01
					25,620			
184	K	K031	dlažba keramická pro parapety oken a soklíky	m2	29,463	468,00	13 788,68	
					29,463			
185	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	25,620	9,85	252,36	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	222,879	5,47	1 219,15	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry						60 313,86		
187	K	783103811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním	m2	238,580	65,00	15 507,70	CS ÚRS 2013 01
					84,240			
					131,120			
					23,220			
188	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	247,812	180,00	44 606,16	CS ÚRS 2013 01
					84,240			
					131,120			
					23,220			
					8,512			
					0,720			
189	K	K016	nátěr skříně HUP	kus	1,000	200,00	200,00	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety						1 769,90		
190	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "ostění měněných otvorů"	m2	70,796	25,00	1 769,90	CS ÚRS 2013 01
					40,296			
					14,360			
					6,140			
					10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Kraj Vysočina
Datum: 07.06.2017
IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ42634296
Projektant: IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o.
DIČ: CZ18198414
Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH				170 358,92
DPH základní	21,00%	ze	170 358,92	35 775,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				206 134,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	170 358,92
PSV - PSV	170 358,92
a - Elektromontáže	84 756,18
b - Zemní práce	19 761,30
c - Rozvaděč R1	58 084,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 358,92

PSV - PSV 170 358,92

1	K	K070	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	Celk	1,000	2 671,87	2 671,87	
2	K	K071	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	Celk	1,000	5 085,37	5 085,37	

a - Elektromontáže 84 756,18

3	K	K036	Krabice odb. plastová, krytí IP 67,s průraz. membránou	ks	4,000	193,95	775,80	
4	K	K037	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LA d 20 mm, pevně	m	15,000	37,80	567,00	
5	K	K038	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 62/50 s víkem	m	50,000	242,10	12 105,00	
6	K	K039	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY J 3x2.5 mm2 , pevně	m	85,000	25,02	2 126,70	
7	K	K040	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY J 5x1.5 mm2 , pevně	m	85,000	25,20	2 142,00	
8	K	K041	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY J 5x2.5 mm2 , pevně	m	25,000	34,20	855,00	
9	K	K042	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY J 5x4 mm2 , pevně	m	5,000	54,00	270,00	
10	K	K043	DRÁTY AlMgSi Drát 8 AlMgSi T/2	ks	260,000	82,08	21 340,80	
11	K	K044	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10,PVC (0,62kg/m), pevně	m	50,000	37,35	1 867,50	
12	K	K045	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	155,000	38,25	5 928,75	
13	K	K046	PODPĚRKY MONTÁŽNÍ PRÁCE Stítek pro označení svodu	ks	20,000	9,00	180,00	
14	K	K047	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	24,000	56,88	1 365,12	
15	K	K048	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2b svorka páska-páska	ks	8,000	65,07	520,56	
16	K	K049	JÍMACÍ TYČE,OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OU1,7m ochranný úhelník 1700mm	ks	8,000	299,70	2 397,60	
17	K	K050	JÍMACÍ TYČE,OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK DUZ držák úhel.do zdi	ks	16,000	19,80	316,80	
18	K	K051	PODPĚRA VEDENÍ PV 200mm,do fasády	ks	60,000	17,10	1 026,00	
19	K	K052	PODPĚRA VEDENÍ Prodloužení podpěrky PV do fasády o 15cm	ks	60,000	13,50	810,00	
20	K	K053	PODPĚRA VEDENÍ nerezový držák bezšroubový s podložkou-kostička	ks	160,000	22,50	3 600,00	
21	K	K054	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SZA zkušební	ks	8,000	81,90	655,20	
22	K	K055	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS svorka spojovací	ks	36,000	40,05	1 441,80	
23	K	K056	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	15,000	66,42	996,30	
24	K	K057	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SJ1 k jímací tyči,D=20	ks	5,000	75,51	377,55	
25	K	K058	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SOa okapová	ks	20,000	56,61	1 132,20	
26	K	K059	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	3,000	41,85	125,55	
27	K	K060	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA J 4,0 AlMgSi s rovným koncem, L 4000mm	ks	5,000	575,10	2 875,50	
28	K	K061	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJZ do zdiva, D20mm	ks	10,000	25,20	252,00	
29	K	K062	Ochranná stříška OS01 horní, FeZn	ks	5,000	54,00	270,00	
30	K	K063	Ochranná stříška Výstražná tabulka ke svodu	ks	8,000	36,00	288,00	
31	K	K064	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajících hromosvodu	hod	40,000	207,00	8 280,00	
32	K	K065	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Uprava stavajících rozvadece	hod	8,000	216,00	1 728,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	K066	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBYPráce spojené s montáží	hod	80,000	45,00	3 600,00	
34	K	K067	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBYKoordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	216,00	864,00	
35	K	K068	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Revizní technik	hod	8,000	270,00	2 160,00	
36	K	K069	Podružný materiál	celk	1,000	1 515,45	1 515,45	

b - Zemní práce

19 761,30

37	K	K012	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostoru	km	0,200	1 008,00	201,60	
38	K	K030	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	80,000	52,56	4 204,80	
39	K	K032	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	30,000	69,57	2 087,10	
40	K	K033	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	130,000	44,55	5 791,50	
41	K	K034	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	130,000	46,17	6 002,10	
42	K	K035	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3	m2	65,000	22,68	1 474,20	

c - Rozvaděč R1

58 084,20

43	M	M001	57N,Nástenná rozvodnicová skříň EO,IP55	ks	1,000	5 223,60	5 223,60	
44	M	M002	G3L-1000-10C	ks	4,000	264,60	1 058,40	
45	M	M006	vyp.-32-3	ks	1,000	540,90	540,90	
46	M	M007	Svodic prepeti SVB+C-12,5-1	ks	2,000	2 350,80	4 701,60	
47	M	M008	vyp.-32-1	ks	2,000	187,20	374,40	
48	M	M009	jíst B/1 do 25A	ks	4,000	148,95	595,80	
49	M	M010	jíst B/3 do 25A	ks	1,000	404,10	404,10	
50	M	M011	styk-20-20 20A	ks	2,000	455,40	910,80	
51	M	M012	svorka zapojena RS 6	ks	15,000	22,50	337,50	
52	M	M013	vyvodka do P42	ks	8,000	22,05	176,40	
53	M	M014	programovací jednotka a zdroj 24 V, dva okruhy	ks	1,000	5 774,40	5 774,40	
54	M	M015	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů	ks	2,000	3 551,40	7 102,80	
55	M	M016	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	bal	10,000	157,50	1 575,00	
56	M	M017	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	bal	1,000	157,50	157,50	
57	M	M018	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	m	25,000	59,40	1 485,00	
58	M	M019	topný kabel 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	ks	2,000	13 833,00	27 666,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy		
Objekt:	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
KSO:			
Místo:			Datum: 07.06.2017
Zadavatel:			IČ:
Kraj Vysočina			DIČ:
Uchazeč:			IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			DIČ: CZ42634296
Projektant:			IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o.			DIČ: CZ18198414
Poznámka:			

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU,MONTÁŽ,PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH				46 500,00
DPH základní	21,00%	ze	46 500,00	9 765,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				56 265,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	46 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.02 na p.č.st. 1024, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 500,00

1	K	K015	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kom	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	řm	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	řm	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště - BOZP na staveništi	řm	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	řm	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	K017	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	řm	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	K023	Zajištění koordinace zhotovitele s provozovatelem během provádění prací	kom	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	řm	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	K013	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kom	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	řm	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihla

Místo: Datum: 7.6.2017

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o. DIČ: CZ18198414

Poznámka:
VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH	6 523 048,71
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	6 523 048,71	1 369 840,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 892 889,01
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jih

Místo: Datum: ##

Zadavatel: Kraj Vysočina **Projektant:** FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 523 048,71	7 892 889,01	
1	Stavební práce na objektu	6 170 159,06	7 465 892,56	STA
2	Elektroinstalace	306 389,65	370 731,55	STA
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	46 500,00	56 265,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy

Objekt: 1 - Stavební práce na objektu

KSO:

Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

IČ: 18198414

DIČ: CZ18198414

Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH		6 170 159,06	
DPH základní	21,00%	ze	6 170 159,06
snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 465 892,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 1 - Stavební práce na objektu
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	6 170 159,06
HSV - Práce a dodávky HSV	2 490 001,81
1 - Zemní práce	27 147,31
2 - Zakládání	30 106,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	314 874,18
4 - Vodorovné konstrukce	93 904,19
5 - Komunikace	97 942,57
61 - Úprava povrchů vnitřní	203 353,66
62 - Úprava povrchů vnější	958 679,65
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 169,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	240 352,00
94 - Lešení a stavební výtahy	215 769,82
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	21 354,30
99 - Přesun hmot	279 348,32
PSV - Práce a dodávky PSV	3 680 157,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	78 390,37
722 - Zdravotechnika - vodovod	600,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 725,00
741 - Elektromontáže	59 670,00
751 - Vzduchotechnika	5 000,00
762 - Konstrukce tesařské	93 630,11
764 - Konstrukce klempířské	1 518 756,71
767 - Konstrukce zámečnické	1 587 306,46
771 - Podlahy z dlaždic	43 014,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	280 810,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 253,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 1 - Stavební práce na objektu
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 170 159,06

HSV - Práce a dodávky HSV 2 490 001,81

1 - Zemní práce 27 147,31

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách "výkop pro okapový chodník SZ a část zděná JZ" (9,2+15,75+0,75*3+1,4)*0,75*0,5	m3	10,725	431,40	4 626,77	CS ÚRS 2013 01
2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř.	m3	10,725	90,60	971,69	CS ÚRS 2013 01
3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 "pro nový základ zdíva JV štítu, dokopávka po vybourání" 15,2*0,3*0,7	m3	3,192	1 080,00	3 447,36	CS ÚRS 2013 01
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 10,725+3,192	m3	13,917	33,40	464,83	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,917	227,00	3 159,16	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,917	14,90	207,36	CS ÚRS 2013 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 13,917*1,7 Přepočtené koeficientem množství	t	23,659	140,00	3 312,26	CS ÚRS 2013 01
8	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5 "začištění zeminy u okap. chodníků" (63,65*2+15,75+0,75*6+1,4+1,6)*0,5	m2	75,275	30,00	2 258,25	CS ÚRS 2013 01
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "začištění za okapovým chodníkem" (63,65*2+15,75+0,75*6+1,4+1,6)*0,5	m2	75,275	37,90	2 852,92	CS ÚRS 2013 01
10	M	M005	ornice pro úpravy terénu vč. dovozu 75,275*0,15 Přepočtené koeficientem množství	m3	11,291	400,00	4 516,40	
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "začištění za okapovým chodníkem" (63,65*2+15,75+0,75*6+1,4+1,6)*0,5	m2	75,275	15,40	1 159,24	CS ÚRS 2013 01
12	M	005724100	osivo směs travní parková 13,473 0,023 Přepočtené koeficientem množství	kg	1,882	90,90	171,07	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání 30 106,56

13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 "nový základ zdíva JV štítu" 15,2*1,2*0,7	m3	12,768	1 950,00	24 897,60	CS ÚRS 2013 01
14	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "nový základ zdíva JV štítu" 16*0,8	m2	12,800	325,50	4 166,40	CS ÚRS 2013 01
15	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	12,800	81,45	1 042,56	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 314 874,18

16	K	310236251	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm "pozn. Z1" 1	kus	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "viz. Z2" 0,9*1,2*0,4	m3	0,432	4 190,00	1 810,08	CS ÚRS 2013 01
18	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou "nové zdivo JV štítu" (15,2+2*0,4)*4,75+15,2*1,4/2 "nadezdívka nadpraží nad okny" (4,32*0,5)*7+(54,48*1,5)	m2	213,030	577,00	122 918,31	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"pilíře oken mimo vratové" (0,66+0,9+0,24)*3+(0,35*3)*5+(0,24+0,9*11+0,66)*1,75		29,550			
19	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou	m2	32,100	806,00	25 872,60	CS ÚRS 2013 01
			"vyzdívka nadpraží nad vraty mezi sloupy" (4,32*0,5)*5		10,800			
			"pilíře vrat" (0,87*3)*5+(0,55*3)*5		21,300			
20	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	3,899	5 900,00	23 004,10	CS ÚRS 2013 01
			"nosníky nadpraží + 10% na spojovací pásoviny N1" 2*4,1*19*17,9/1000*1,1		3,068			
			"N2" 2*4,2*4*17,9/1000*1,1		0,662			
			"N3" 2*4,3*17,9/1000*1,1		0,169			
21	M	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	3,899	18 500,00	72 131,50	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Hmotnost: 17,9 kg/m					
22	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,811	2 700,00	12 989,70	CS ÚRS 2013 01
			"nosníky nadpraží dobetonávky N1" 4,1*19*(0,27*0,18)		3,786			
			"N2" 4,2*4*(0,27*0,18)		0,816			
			"N3" 4,3*(0,27*0,18)		0,209			
23	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	62,370	711,00	44 345,07	CS ÚRS 2013 01
			"nosníky nadpraží dobetonávky N1" 4,1*19*(0,27*2*0,18)		49,077			
			"N2" 4,2*4*(0,27*2*0,18)		10,584			
			"N3" 4,3*(0,27*2*0,18)		2,709			
24	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	62,370	186,00	11 600,82	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce					93 904,19			
25	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	10,981	2 490,00	27 342,69	CS ÚRS 2013 01
			"C1 - C3" (127,2+32+16,5)*(0,25*0,25)		10,981			
26	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	87,850	411,00	36 106,35	CS ÚRS 2013 01
			"C1 - C3" (127,2+32+16,5)*(0,25*2)		87,850			
27	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	87,850	89,70	7 880,15	CS ÚRS 2013 01
28	K	417361821	Výstuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,903	25 000,00	22 575,00	CS ÚRS 2013 01
			"C1 - C3" (127,2+32+16,5)*(4*0,89+5*0,222)/1000*1,1		0,903			
5 - Komunikace					97 942,57			
29	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	112,913	153,90	17 377,31	CS ÚRS 2013 01
			"nové okap. chodníky-podklady" (63,65*2+15,75+0,75*6+1,4+1,6)*0,75		112,913			
30	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	112,913	207,00	23 372,99	CS ÚRS 2013 01
31	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100	m2	112,913	79,38	8 963,03	CS ÚRS 2013 01
32	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do	m2	93,038	150,30	13 983,61	CS ÚRS 2013 01
			"nové okap. chodníky" (63,65*2+15,75+0,75*6+1,4+1,6)*0,75		112,913			
			"odečet nájezdů před vraty" -(4,5*5+4)*0,75		-19,875			
33	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	97,690	207,00	20 221,83	CS ÚRS 2013 01
			93,038*1,05 Přepočtené koeficientem množství		97,690			
34	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	19,875	341,10	6 779,36	CS ÚRS 2013 01
			"nájezdů před vraty navrácení asfaltu" (4,5*5+4)*0,75		19,875			
35	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	19,875	364,50	7 244,44	CS ÚRS 2013 01
61 - Úprava povrchů vnitřní					203 353,66			
36	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	86,100	46,00	3 960,60	CS ÚRS 2013 01
37	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	86,100	179,00	15 411,90	CS ÚRS 2013 01
			"stávající parapety" (54*9,60+4,5*5)*1		86,100			
38	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	243,768	214,00	52 166,35	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"nové zdivo JV štítu" (14,95+2*0,4)*4,75+14,95*1,4/2		85,278			
			"nadezdívka nadpraží nad okny" (4,32*0,5)*7+(54,48*1,5)		96,840			
			"pilíře oken mimo vratové" (0,66+0,9+0,24)*3+(0,35*3)*5+(0,24+0,9*11+0,66)*1,75		29,550			
			"vyzdívka nadpraží nad vraty mezi sloupy" (4,32*0,5)*5		10,800			
			"pilíře vrat" (0,87*3)*5+(0,55*3)*5		21,300			
39	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	89,100	126,00	11 226,60	CS ÚRS 2013 01
			"nosníky nadpraží N1" 4,1*19*(0,27*2*0,18)		70,110			
			"N2" 4,2*4*(0,27*2*0,18)		15,120			
			"N3" 4,3*(0,27*2*0,18)		3,870			
40	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	66,370	565,00	37 499,05	CS ÚRS 2013 01
			"okna" (3,6*7+3*7*2+3,6*12+1,75*2*12)*0,25+(3*5)*0,3		42,600			
			"vrata" 0					
			"měněné otvory zděná část" (2,94+3,1*2+0,9+2*1,5+0,6*3+6*1,2+1,5*5+1,8*2*5)*0,5		23,770			
41	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	462,000	22,70	10 487,40	CS ÚRS 2013 01
			"obvod budovy" (15+15+62+62)*3		462,000			
42	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	190,800	48,45	9 244,26	CS ÚRS 2013 01
			"okna interiéru" (3,6*7+3*7*2+3,6*12+1,75*2*12)		152,400			
			"měněné otvory zděná část interiéru" (0,9+2*1,5+0,6*3+6*1,2+1,5*5+1,8*2*5)		38,400			
43	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	200,340	15,68	3 141,33	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			190,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		200,340			
44	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začisticí lišty	m2	168,210	20,24	3 404,57	CS ÚRS 2013 01
			3,6*3*7+3,6*1,75*12		151,200			
			0,9*1,5+0,6*1,2*3+1,5*1,8*5		17,010			
45	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	325,400	127,00	41 325,80	CS ÚRS 2013 01
			"okna interiéru" (3,6*2*7+3*7*2+3,6*2*12+1,75*2*12)		220,800			
			"měněné otvory zděná část interiéru" (0,9*2*2*1,5+0,6*3*2+6*1,2+1,5*2*5+1,8*2*5)		48,600			
			"vrata" 3,6*5+3,8*2*5		56,000			
46	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	22,200	539,00	11 965,80	CS ÚRS 2013 01
			"vyrovnání parapetů" (3,6*7+3,6*12)*0,25+(0,9+0,6*3+1,5*5)*0,5		22,200			
47	K	K007	sestěhování vnitřního vybavení a zakrývání před zahájením výměny výplní	hod	16,000	220,00	3 520,00	
62 - Úprava povrchů vnější					958 679,65			
48	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	734,874	34,38	25 264,97	CS ÚRS 2013 01
			"viz plochy zateplení níže" 137,641+575,863+21,37		734,874			
49	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm ze suchých směsí	m2	565,214	169,20	95 634,21	CS ÚRS 2013 01
			"nové zdivo JV štítu pod zateplení" (15,2+2*0,4)*4,75+15,2*1,4/2		86,640			
			"nadezdívka nadpraží nad okny" (4,32*0,5)*7+(54,48*1,5)		96,840			
			"pilíře oken mimo vratové" (0,66+0,9+0,24)*3+(0,35*3)*5+(0,24+0,9*11+0,66)*1,75		29,550			
			"vyzdívka nadpraží nad vraty mezi sloupy" (4,32*0,5)*5		10,800			
			"pilíře vrat" (0,87*3)*5+(0,55*3)*5		21,300			
			"věnec JV štítu nad otvory" (15,2+0,4*2)*(0,25)		4,000			
			"věnec JV štítu pod štít. pozednicí" (7,55*2+0,4*2)*(0,25)		3,975			
			"věnec skelet JZ a SV" (54,48*2)*(0,25)		27,240			
			"stáv. zděná část" (9,17*2+15,75)*4,6+(15,75*1,05)-2,94*3,1-0,9*1,5-0,6*1,2*3-1,5*1,8*5		147,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"zateplení soklové části" 137,641		137,641			
50	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	137,641	448,20	61 690,70	CS ÚRS 2013 01
			"SV sokl skladba a1,2,b1,2" (63,65+0,2*25)*0,8-(2,94*0,3)-(3,6*0,3)*5		48,638			
			"JV sokl skladba a1,2,b1,2" (16,15+0,25*4)*0,8+5,4*0,2+10,8*0,4		19,120			
			"JZ sokl skladba a1,2,b1,2" (63,65+0,2*25)*0,8		54,920			
			"SZ sokl skladba a1,2,b1,2" 15,75*0,8+(15,75/2)*0,3		14,963			
51	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 mm	m2	140,394	292,50	41 065,25	CS ÚRS 2013 01
			137,641*1,02*Přepočtené koeficientem množství		140,394			
52	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	575,863	502,20	289 198,40	CS ÚRS 2013 01
			"SZ skladba a,b" 15,75*4,6+15,75*1,05/2-1,5*1,8*3-0,6*1,2*3		70,459			
			"SV skladba a,b" (63,65+0,2*25)*4,6-0,9*1,5-2,94*3-1-3,6*3*7-3,6*3,8*5		161,326			
			"JZ skladba a,b" (63,65+0,2*25)*4,9-1,5*1,8*2-3,6*1,75*12		255,385			
			"JV skladba b" (16,15+0,25*4+0,1*2)*4,6+16,15*1,1/2		88,693			
53	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm lam=0,04 W/m.K	m2	587,380	122,40	71 895,31	CS ÚRS 2013 01
			575,863*1,02*Přepočtené koeficientem množství		587,380			
54	K	K025	příplatek za zřízení montáž zateplovacího systému v místě nosných sloupů	kus	28,000	252,00	7 056,00	
55	K	K022	příplatek za vypěnění dutin mezi zateplením a nosnými sloupy PU pěnou	kus	28,000	1 935,00	54 180,00	
56	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	65,140	180,00	11 725,20	CS ÚRS 2013 01
			ostění otvorů - vrat		65,140			
57	M	M004	tepelněizolační desky z fenolické pěny tl. 30mm pro ostění - 0,021 W/(m²K)	m2	23,507	283,50	6 664,23	
			"ostění otvorů - vrat" (2,94+2*3,1)*0,5+(3,6+3,8*2)*5*0,3		21,370			
			21,37*1,1*Přepočtené koeficientem množství		23,507			
58	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	597,233	12,69	7 578,89	CS ÚRS 2013 01
			575,863+21,37		597,233			
59	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	149,460	79,38	11 864,13	CS ÚRS 2013 01
			"SZ skladba a,b" 15,75		15,750			
			"SV skladba a,b" (63,65+0,2*25)-2,94-3,6*5		47,710			
			"JZ skladba a,b" (63,65+0,2*25)		68,650			
			"JV skladba b" (16,15+0,25*4+0,1*2)		17,350			
60	M	590516360	lišta základací LO 153 mm tl. 1,0mm	m	164,406	42,12	6 924,78	CS ÚRS 2013 01
			149,46*1,1*Přepočtené koeficientem množství		164,406			
61	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	840,240	48,45	40 709,63	CS ÚRS 2013 01
62	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	200,340	15,68	3 141,33	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			(3,6+3*2)*7+(3,6+1,75*2)*12+(0,9+1,5*2)+(0,6+1,2*2)*3+(1,5+1,8*2)*5		190,800			
			190,8*1,05*Přepočtené koeficientem množství		200,340			
63	M	590514840	okna(3,6+3*2)*7+(3,6+1,75*2)*12+(0,9+1,5*2)+(0,6+1,2*2)*3+(1,5+1,8*2)*5	m	599,382	6,30	3 776,11	CS ÚRS 2013 01
			"rohby objektu" 5*2+5,3*2		20,600			
			"rohby sloupů" 5*25+5,3*6+5,3*25		289,300			
			"vrata" 2,94+3,1*2+(3,6+3,8*2)*5		65,140			
			"výpočet. rezerva" 5		5,000			
			570,84*1,05*Přepočtené koeficientem množství		599,382			
64	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	80,172	22,50	1 803,87	CS ÚRS 2013 01
			(3,6)*7+(3,6)*12+(0,9)+(0,6)*3+(1,5)*5		78,600			
			78,6*1,02*Přepočtené koeficientem množství		80,172			
65	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	625,853	251,10	157 151,69	CS ÚRS 2013 01
			"viz. zateplení skladba a,b" 575,863		575,863			
			"ostění otvorů - vrat" (2,94+2*3,1)*0,5+(3,6+3,8*2)*5*0,3		21,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"ostění oken" ((3,6+3*2)*7+(3,6+1,75*2)*12+(0,9+1,5*2)+(0,6+1,2*2)*3+(1,5+1,8*2)*5)*0,15		28,620			
66	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	52,216	495,00	25 846,92	CS ÚRS 2013 01
			"nad terénem SV sokl skladba a1,b1" (63,65+0,2*25)*0,3-(2,94*0,3)-(3,6*0,3)*5		14,313			
			"JV sokl skladba a1,b1" (16,15+0,25*4)*0,55		9,433			
			"JZ sokl skladba a1,b1" (63,65+0,2*25)*0,3		20,595			
			"SZ sokl skladba a1,b1" 15,75*0,5		7,875			
67	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty	m2	168,210	20,24	3 404,57	CS ÚRS 2013 01
			3,6*3*7+3,6*1,75*12		151,200			
			0,9*1,5+0,6*1,2*3+1,5*1,8*5		17,010			
68	K	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	79,800	57,69	4 603,66	CS ÚRS 2013 01
			"K1" 3,7*19		70,300			
			"K2" 1,6*4		6,400			
			"K3" 1		1,000			
			"K4" 0,7*3		2,100			
69	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	284,869	29,80	8 489,10	CS ÚRS 2013 01
			"stáv. zděná část" (9,17*2+15,75)*4,6+(15,75*1,05)-2,94*3-1-0,9*1,5-0,6*1,2*3-1,5*1,8*5		147,228			
			"zateplení soklové části" 137,641		137,641			
70	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	50,000	25,02	1 251,00	CS ÚRS 2013 01
			"v případě barevného řešení předpoklad" 50		50,000			
71	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikostí nad 200 x 200 mm	kus	11,000	50,40	554,40	CS ÚRS 2013 01
			"M1 - M5" 3+1+3+1+3		11,000			
72	M	ozn. M1	mřížka fasádní 300*300mm z poplast. plechu viz. specifikace M1	kus	3,000	804,60	2 413,80	
73	M	ozn. M2	mřížka fasádní 400*800mm z poplast. plechu viz. specifikace M2	kus	1,000	1 688,40	1 688,40	
74	M	ozn. M3	mřížka fasádní 600*200mm z poplast. plechu viz. specifikace M3	kus	3,000	926,10	2 778,30	
75	M	ozn. M4	mřížka fasádní 400*600mm z poplast. plechu viz. specifikace M4	kus	1,000	1 376,10	1 376,10	
76	M	ozn. M5	mřížka fasádní 200*200mm z poplast. plechu viz. specifikace M5	kus	3,000	576,90	1 730,70	
77	K	K005	pomocné geodetické měřické práce pro srovnání výšek parapetů	hod	6,000	333,00	1 998,00	
78	K	ozn. ČŠ mt	zpětná montáž odvětrávacího potrubí z čerpací šachty odpadních vod vč. nového ukotvení	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	
79	K	ozn. VK	příplatek za lemování zateplení větracího komínku viz. specifikace VK	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 7 169,25

80	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,975	3 630,00	7 169,25	CS ÚRS 2013 01
			"stáv. podlaha po zhotovení základu JV štít. zdiva" 15,8*0,5*0,25		1,975			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 240 352,00

81	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100	m2	920,000	20,32	18 694,40	CS ÚRS 2013 01
			"stávající izolace v podstřeší, měřeno CAD" 920		920,000			
82	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	92,400	38,88	3 592,51	CS ÚRS 2013 01
			"množství dle nových+štít" 79,8+5,4+3,6*2		92,400			
83	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	127,200	37,44	4 762,37	CS ÚRS 2013 01
			"množství dle nových" 127,2		127,200			
84	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	65,500	28,80	1 886,40	CS ÚRS 2013 01
			"množství dle nových" 65,5		65,500			
85	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	12,000	302,40	3 628,80	CS ÚRS 2013 01
86	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,120	1 411,20	12 870,14	CS ÚRS 2013 01
			"stávající základ parapetního zdiva JV štítu" 15,2*1*0,6		9,120			
87	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	5,700	323,68	1 844,98	CS ÚRS 2013 01
			"parapetní zdivo JV štítu" 15,2*1,25*0,3		5,700			
88	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	3,672	610,40	2 241,39	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	2 235,920	9,00	20 123,28	CS ÚRS 2013 01
			"výměny NV" 20*3,8*29,42		2 235,920			
169	M	134325551	tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR140x140x14 mm	t	2,348	38 000,00	89 224,00	
			Poznámka k položce: Hmotnost: 25,45 kg/m					
			2235,92*0,00105 *Přepočtené koeficientem množství		2,348			
170	K	ozn. O1	okno hliníkové 3600*3000mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O1	kus	7,000	56 263,77	393 846,39	
171	K	ozn. O2	okno hliníkové 3600*1750mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O2	kus	12,000	38 305,99	459 671,88	
172	K	ozn. O3	okno hliníkové 1500*1800mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O3	kus	5,000	21 669,45	108 347,25	
173	K	ozn. O4	okno hliníkové 900*1500mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O4	kus	1,000	11 979,05	11 979,05	
174	K	ozn. O5	okno hliníkové 600*1200mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace O5	kus	3,000	9 802,83	29 408,49	
175	K	ozn. V1	sekční vrata průmyslová 2940*3100mm kompletní vč. dveří, pohonu a osazení, provedení dle specifikace V1	kus	1,000	59 030,00	59 030,00	
176	K	ozn. V2	sekční vrata průmyslová 3600*3800mm kompletní vč. dveří, pohonu a osazení, provedení dle specifikace V2	kus	4,000	75 550,00	302 200,00	
177	K	ozn. V3	sekční vrata průmyslová 3760*3800mm kompletní vč. dveří, pohonu a osazení, provedení dle specifikace V3	kus	1,000	76 980,00	76 980,00	
178	K	K027	úprava zámků vrat na společný centrální klíč dle požadavku provozovatele	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
179	K	ozn. ŽE mt	zpětná montáž stávajícího fasádního žebříků vč. nových kotev	m	6,350	410,00	2 603,50	
			6,35		6,350			
180	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	15 661,633	1,35	21 143,20	CS ÚRS 2013 01

771 - Podlahy z dlaždic

43 014,63

181	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	33,600	61,40	2 063,04	CS ÚRS 2013 01
			"parapety" (7+12+5+3+1)*2*0,6		33,600			
182	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	47,160	273,00	12 874,68	CS ÚRS 2013 01
			"parapety" (3,6*7+3,6*12+1,5*5+0,6*3+0,9)*0,6		47,160			
183	K	K031	dlažba keramická pro parapety oken a soklíky	m2	54,234	468,00	25 381,51	
			47,16*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		54,234			
184	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	47,160	9,85	464,53	CS ÚRS 2013 01
185	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	407,838	5,47	2 230,87	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

280 810,52

186	K	783103811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním	m2	1 111,000	65,00	72 215,00	CS ÚRS 2013 01
			"sloupy" (0,2*2+0,35*2)*5*28		154,000			
			"vazníky" (16,5*2)*13		429,000			
			"krokvičky" (1100)*(0,14*2+0,1*2)		528,000			
187	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1 158,864	180,00	208 595,52	CS ÚRS 2013 01
			"sloupy" (0,2*2+0,35*2)*5*28		154,000			
			"vazníky" (16,5*2)*13		429,000			
			"krokvičky" (1100)*(0,14*2+0,1*2)		528,000			
			"výměny NV" 20*3,8*(0,14*4)		42,560			
			"L nosníky pro ostění sekčních vrat, viz. výpis vrat" (3,8*2*5+3,1*2)*0,03*4		5,304			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 253,45

188	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	330,138	25,00	8 253,45	CS ÚRS 2013 01
			"nové zdivo JV štitu"		85,278			
			(14,95+2*0,4)*4,75+14,95*1,4/2		96,840			
			"nadezdívka nadpraží nad okny"		29,550			
			(4,32*0,5)*7+(54,48*1,5)					
			"pilíře oken mimo vratové"					
			(0,66+0,9+0,24)*3+(0,35*3)*5+(0,24+0,9*11+0,66)*1,75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"vyzdívka nadpraží nad vraty mezi sloupy"		10,800			
			(4,32*0,5)*5					
			"pilíře vrat" (0,87*3)*5+(0,55*3)*5		21,300			
			"okna"		42,600			
			(3,6*7+3*7*2+3,6*12+1,75*2*12)*0,25+(3*5)*0,3					
			"vrata" 0					
			"měněné otvory zděná část"		23,770			
			(2,94+3,1*2+0,9+2*1,5+0,6*3+6*1,2+1,5*5+1,8*2*5)*0,5					
			"výpočtová rezerva"20		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
 Objekt: 2 - Elektroinstalace

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Kraj Vysočina
 Uchazeč:
 TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
 Projektant:
 FORTIS spol. s r.o.
 Poznámka:

Datum: 07.06.2017
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 42634296
 DIČ: CZ42634296
 IČ: 18198414
 DIČ: CZ18198414

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
 VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
 POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH				306 389,65
DPH základní snížená	21,00%	ze	306 389,65	64 341,83
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	370 731,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	306 389,65
PSV - PSV	306 389,65
a - Elektromontáže	167 269,49
b - Zemní práce	28 678,50
c - Rozvaděč R1	95 989,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: 2 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 306 389,65

PSV - PSV 306 389,65

1	K	K073	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		1,000	4 415,54	4 415,54	
2	K	K074	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1,000	10 036,17	10 036,17	

a - Elektromontáže 167 269,49

3	K	K036	Krabice odb. plastová, krytí IP 67,s průraz. membránou	ks	6,000	193,95	1 163,70	
4	K	K037	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LA d 20 mm, pevně	m	105,000	37,80	3 969,00	
5	K	K038	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 62/50 s víkem	m	120,000	242,10	29 052,00	
6	K	K039	KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S VRSTVOU PRÁŠ. PLASTU, BARVA BÍLÁ RAL9003, PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 125/50 bez víka a přepážek	m	35,000	267,30	9 355,50	
7	K	K040	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	100,000	19,62	1 962,00	
8	K	K041	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	185,000	25,02	4 628,70	
9	K	K042	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	185,000	25,20	4 662,00	
10	K	K043	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	125,000	34,20	4 275,00	
11	K	K044	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	5,000	54,00	270,00	
12	K	K045	DRÁTY AlMgSi Drát 8 AlMgSi T/2	ks	340,000	82,08	27 907,20	
13	K	K046	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10,PVC (0,62kg/m), pevně	m	60,000	37,35	2 241,00	
14	K	K047	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	195,000	38,25	7 458,75	
15	K	K048	PODPĚRKY MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu	ks	24,000	9,00	216,00	
16	K	K049	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	36,000	56,88	2 047,68	
17	K	K050	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR 2b svorka páska-páska	ks	9,000	65,07	585,63	
18	K	K051	JÍMACÍ TYČE, OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OU1,7m ochranný úhelník 1700mm	ks	12,000	299,70	3 596,40	
19	K	K052	JÍMACÍ TYČE, OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK DUZ držák úhel.do zdi	ks	24,000	19,80	475,20	
20	K	K053	PODPĚRA VEDENÍ PV 200mm,do fasády	ks	72,000	17,10	1 231,20	
21	K	K054	PODPĚRA VEDENÍ Prodloužení podpěrky PV do fasády o 15cm	ks	72,000	13,50	972,00	
22	K	K055	PODPĚRA VEDENÍ nerezový držák bezšroubový s podložkou-kostička	ks	220,000	22,50	4 950,00	
23	K	K056	PODPĚRA VEDENÍ PV44 pro FeZn30x4 na žel.konstrukci	ks	20,000	9,45	189,00	
24	K	K057	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ Sza zkušební	ks	12,000	81,90	982,80	
25	K	K058	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS svorka spojovací	ks	45,000	40,05	1 802,25	
26	K	K059	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	18,000	66,42	1 195,56	
27	K	K060	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SJ1 k jímací tyči, D=20	ks	6,000	75,51	453,06	
28	K	K061	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SOa okapová	ks	24,000	56,61	1 358,64	
29	K	K062	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	11,000	41,85	460,35	
30	K	K063	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA J 4,0 AlMgSi s rovným koncem, L 4000mm	ks	6,000	575,10	3 450,60	
31	K	K064	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJZ do zdiva, D20mm	ks	12,000	25,20	302,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	K065	Ochranná stříška OS01 horní, FeZn	ks	6,000	54,00	324,00	
33	K	K066	Ochranná stříška Výstražná tabulka ke svodu	ks	12,000	36,00	432,00	
34	K	K067	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho hromosvodu	hod	80,000	207,00	16 560,00	
35	K	K068	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,000	216,00	1 728,00	
36	K	K069	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Práce spojené s montáží	hod	180,000	45,00	8 100,00	
37	K	K070	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,000	216,00	5 184,00	
38	K	K071	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Revizní technik	hod	40,000	270,00	10 800,00	
39	K	K072	Podružný materiál	celk	1,000	2 927,87	2 927,87	

b - Zemní práce

28 678,50

40	K	K029	VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ V zastaveném prostoru	km	0,200	1 008,00	201,60	
41	K	K030	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	140,000	52,56	7 358,40	
42	K	K032	BOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ Šířka vrstvy 3-5cm	m2	70,000	69,57	4 869,90	
43	K	K033	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šířka 350mm, hloubka 700mm	m	170,000	44,55	7 573,50	
44	K	K034	ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 350mm, hloubka 700mm	m	170,000	39,69	6 747,30	
45	K	K035	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3	m2	85,000	22,68	1 927,80	

c - Rozvaděč R1

95 989,95

46	M	M007	RN-3N72-B, Nástenná rozvodnicová skříň RNB	ks	1,000	6 043,50	6 043,50	
47	M	M008	G3L-1000-10C	ks	6,000	264,60	1 587,60	
48	M	M009	vyp-32-3	ks	1,000	540,90	540,90	
49	M	M010	Svodíc prepeti SVB+C-12,5-1	ks	4,000	2 350,80	9 403,20	
50	M	M011	vyp-32-1	ks	2,000	187,20	374,40	
51	M	M012	jist B/1 do 25A	ks	4,000	148,95	595,80	
52	M	M014	jist B/3 do 25A	ks	6,000	404,10	2 424,60	
53	M	M015	styk-25-40 25A	ks	2,000	455,40	910,80	
54	M	M016	svorka zapojena RS 6	ks	32,000	34,20	1 094,40	
55	M	M017	vyvodka do P42	ks	13,000	22,05	286,65	
56	M	M018	programovací jednotka a zdroj 24 V, dva okruhy	ks	1,000	5 774,40	5 774,40	
57	M	M019	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů	ks	2,000	3 551,40	7 102,80	
58	M	M020	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	bal	20,000	157,50	3 150,00	
59	M	M021	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	bal	3,000	157,50	472,50	
60	M	M022	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	m	70,000	59,40	4 158,00	
61	M	M023	topný kabel 20T, 68 m, 1365 W, 230 V	ks	2,000	8 006,40	16 012,80	
62	M	M024	topný kabel 20T, 170 m, 3390 W, 230 V	ks	2,000	18 028,80	36 057,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Kraj Vysočina
Datum: 07.06.2017
IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 42634296
TERNI s.r.o., Na Bětidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ42634296
Projektant: IČ: 18198414
FORTIS spol. s r.o.
DIČ: CZ18198414

Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ AKCE 816 15/A.
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ.
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK.

Cena bez DPH				46 500,00
DPH základní	21,00%	ze	46 500,00	9 765,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				56 265,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	46 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - Úspory energií - SŠ PTA Jihlava Zateplení objektu SO.03 na p.č.st. 865, k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Datum: 07.06.2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: FORTIS spol. s r.o.
Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 500,00	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							46 500,00	
1	K	K015	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kom	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	řůň	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	řůň	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště - BOZP na staveništi	řůň	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	řůň	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	K017	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	řůň	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	K023	Zajištění koordinace zhotovitele s provozovatelem během provádění prací	kom	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	plet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	K013	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kom	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	plet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01