

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

**„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě –
rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“**

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek
tel.: 564602221, 564602213
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem: EBM TZB, s.r.o.
Haškova 17, Brno – Lesná, 638 00
zastoupený: Ing. Jiřím Šrámkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Šrámek, Pavel Štěpánek
zástupce pro věci technické: Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl, Ing. Bohumil Jakubec
Ing. Libor Drápal, technický dozor stavby
tel./fax: 532 291 100
IČO: 292 13 631
DIČ: CZ 292 13 631
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200230853/6800
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Brně, sp. značka C 66202

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“ vypracované projekční kanceláří: Ing. František Laštovička, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 101 17 831 v červenci 2015. Bude proveden v souladu se specifikací prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách – předmět je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikací projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení se zakreslením změn bude provedena v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předložení objednateli nejpozději do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu po skončení prací a po skončení každé z etap, případně ucelené části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	Budova gymnázia, ul. Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
3.2	Práce budou zahájeny:	1. etapa: květen 2016 2. etapa: květen 2017
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději:	1. etapa: 25. 8. 2016 2. etapa: 25. 8. 2017

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi, případně jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: **15 689 000 Kč**

DPH 21%: **3 294 690 Kč**

Cena díla celkem s DPH činí: **18 983 690 Kč**

slovy : osmnáctmilionůdevětsetosmdesátitřicetšestsetdevadesát korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v odst. 2.6.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny,

provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitel, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. poslední faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vstoupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Z kontrolního dne budou pořizovány zápisy o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů

Kompletní dokladová část bude předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a totožná (kompletní) jednou v digitální podobě na CD

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma:

ELMI SYSTEM s.r.o, Hrotovická 190, 67401 Třebíč, IČO 292 64 685 a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v článku 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. František Laštovička, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 101 17 831.

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč, IČO: 670 67 271.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i subdodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí

zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítí dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohody na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrady škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčích termínech (1., 2. etapa) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak

10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

29. 04. 2016

V Brně dne

29. 04. 2016

V Jihlavě dne

Za zhotovitele:

za objednatele:

EBM TZB, s.r.o.
Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná
IČ: 292 13 631
Sp. zn.: KS Brno, C 66202 10

Ing. Jiří Šrámek
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
2104444 471 507 43 Jihlava
47
MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	EBM TZB, s.r.o.
Ulice a č.p.	Haškova 17
Místo	Brno
PSC	638 00
IČO	292 13 631
DIČ	CZ 292 13 631
Kontaktní osoba	Pavel Štěpánek
telefon, fax	532 291 122
e-mail	pstepanek@ebmbrno.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1648.1
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Zadavatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava-Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Projektant : Ing. František Laštovička
Studentská 1133/3
59101 Zďár nad Sázavou-Zďár nad Sázavou 4

ICO : 10117831
DIC : CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	119 568,76
Stavební objekt		2,00	
1 1.ETAPA		4,00	9 061 025,52
2 2.ETAPA		4,00	6 324 874,28
Celkem za stavbu			15 505 468,56

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	15 505 468,56
DPH 21 %	3 256 148,40
Celkem za stavbu s DPH	18 761 616,96

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k celkovému výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh.

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Pokud jsou v položkách rozpočtu uvedeny názvy VÝROBCŮ a VÝROBKŮ, pak jde jen o stanovení standardu a mohou být použity i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné výrobky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	12 216,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	67 813,07
3.1	Překlady	656,00
311	Sádkartonové konstrukce	20 205,59
34	Stěny a příčky	12 954,04
4	Vodorovné konstrukce	8 580,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	965 676,48
62	Úpravy povrchů vnější	189 128,73
63	Podlahy a podlahové konstrukce	363 486,83
64	Výplně otvorů	8 481,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	6 320,00
94	Lešení a stavební výtahy	88 932,55
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	111 538,19
96	Bourání konstrukcí	71 941,10
97	Prorážení otvorů	582 163,98
99	Staveništní přesun hmot	150 125,13
711	Izolace proti vodě	128 641,15
713	Izolace tepelné	35 390,75

721	Vnitřní kanalizace	219 382,06
722	Vnitřní vodovod	727 043,44
725	Zařizovací předměty	415 026,30
735	Otopná tělesa	113 455,67
762	Konstrukce tesařské	31 589,84
763	Dřevostavby	65 410,74
766	Konstrukce truhlářské	40 546,03
767	Konstrukce zámečnické	591 018,68
771	Podlahy z dlaždic a obklady	61 392,92
776	Podlahy povlakové	696 627,97
781	Obklady keramické	264 778,14
783	Nátěry	8 550,00
4	Malby	561 179,73
787	Zasklívání	2 250,00
M21	Elektromontáže	1 316 742,14
M21.7	Svítlidla	1 077 830,43
M21.8	Rozvaděče	1 108 369,44
M22.2	HZS	106 950,00
M22a	Jednotný čas - JČ	216 655,46
M22b	Místní rozhlas (školní)	433 529,36
M22c	Audiovizuální technika - AVT	782 595,41
M22d	Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR	2 655 740,57
M22e	Interkom - domácí telefon	209 177,06
M22f	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace	46 349,44
M22g	ACS - Přístupový systém	48 009,62
M22h	CCTV - Kamerový systém	157 619,00
M22i	Zajištění provizorního provozu po dobu 1 roku	33 000,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	97 124,70
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	473 704,31
VN	Vedlejší náklady	109 568,76
ON	Ostatní náklady	10 000,00
Cena celkem		15 505 468,56

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI			
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady			
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: VN	VN	Vedlejší náklady				109 568,76		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00		RTS
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		zkoušky a revize neobsažené v položkových výkazech výměr :						
		1,00		1,00000				
7	00908T	Stěhování odbornou firmou (nastěhování vybavení školy)	m2	5 842,13000	13,50	78 868,76		Vlastní
		109,68		109,68000				
		2609,065		2 609,06500				
		49,61		49,61000				
		3073,775		3 073,77500				
Díl: ON	ON	Ostatní náklady				10 000,00		
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		Prováděcí projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		1,00		1,00000				

Stavba :	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI	JKSO : 800.122
Objekt :	01	1.ETAPA	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
1.ETAPA

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.1	Stavební úpravy	2 030 880,71
D.1.2	Zdravotně technická instalace	1 149 846,97
D.1.3	Silnoproudé rozvody	2 944 809,06
D.1.4	Slaboproudé rozvody	2 935 488,78
	Celkem objekt 01	9 061 025,52

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 061 025,52
DPH	21 %	1 902 815,36
Celkem za objekt s DPH		10 963 840,88

Rekapitulace soupisu D.1.1 Stavební úpravy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	9 238,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 484,86
311	Sádkartonové konstrukce	2 108,95
34	Stěny a příčky	12 954,04
61	Úpravy povrchů vnitřní	136 381,63
62	Úpravy povrchů vnější	64 041,02
63	Podlahy a podlahové konstrukce	244 137,91
64	Výplně otvorů	4 275,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	3 160,00
94	Lešení a stavební výtahy	10 419,60
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 645,20
96	Bourání konstrukcí	45 044,80
97	Prorážení otvorů	25 618,94
99	Staveništní přesun hmot	75 295,47
711	Izolace proti vodě	92 226,29
713	Izolace tepelné	27 635,90
762	Konstrukce tesafské	24 238,48
763	Dřevostavby	32 730,45
766	Konstrukce truhlářské	20 215,80
767	Konstrukce zámečnické	298 630,79
771	Podlahy z dlaždic a obklady	49 468,53
776	Podlahy povlakové	499 486,31
781	Obklady keramické	28 803,69
783	Nátěry	1 350,00
784	Malby	8 436,12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	306 852,48
	Celkem soupis D.1.1	2 030 880,71

Rekapitulace soupisu D.1.2 Zdravotně technická instalace

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 660,00
311	Sádkartonové konstrukce	16 147,00
61	Upravy povrchů vnitřní	6 984,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	23 220,00
99	Staveništní přesun hmot	9 404,82
721	Vnitřní kanalizace	120 808,21
722	Vnitřní vodovod	556 576,44
725	Zařizovací předměty	180 459,35
735	Otopná tělesa	72 575,67
781	Obklady keramické	106 688,88
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	53 322,60
	Celkem soupis D.1.2	1 149 846,97

Rekapitulace soupisu D.1.3 Silnoproudé rozvody

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 738,95
3.1	Překlady	656,00
4	Vodorovné konstrukce	4 290,00
61	Upravy povrchů vnitřní	250 133,44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 176,88
94	Lešení a stavební výtahy	36 900,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	50 725,33
97	Prorážení otvorů	202 160,44
99	Staveništní přesun hmot	11 349,05
784	Malby	248 853,50
M21	Elektromontáže	720 222,58
M21.7	Svítlidla	562 060,32
M21.8	Rozvaděče	758 098,45
M22.2	HZS	53 580,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 864,12
	Celkem soupis D.1.3	2 944 809,06

Rekapitulace soupisu D.1.4 Slaboproudé rozvody

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	61 291,80
97	Prorážení otvorů	70 530,20
99	Staveništní přesun hmot	2 708,94
M22a	Jednotný čas - JČ	125 429,98
M22b	Místní rozhlas (školní)	316 856,98
M22c	Audiovizuální technika - AVT	430 115,15
M22d	Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR	1 611 665,07
M22e	Interkom - domácí telefon	95 244,33
M22f	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace	19 426,00
M22g	ACS - Přístupový systém	25 076,98
M22h	CCTV - Kamerový systém	134 046,00
M22i	Zajištění provizorního provozu po dobu 1 roku	33 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 097,35
	Celkem soupis D.1.4	2 935 488,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ŽTI
O:	01	1.ETAPA
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 238,45		
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	1 18110111R00	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně úprava plochy po odstranění násypu pod bouranými dřevěnými podlahami :	m2	284,26000	32,50	9 238,45	800-1	RTS
		M129 :		54,98				
		M128 :		27,20				
		M133 :		71,50				
		M132 :		32,34				
		M131 :		36,40				
		M130 :		61,84				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 484,86		
	310 27-9 Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nespálenými tvánicemi z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
	2 31027984R00	...o tloušťce zdi do 300 mm zazdivka otvoru po dveřích mezi M303 a M304 : 1,20*2,10*0,20	m3	0,50400	4 410,00	2 222,64	801-4	RTS
	317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
	317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů							
	3 317121251RT2	...délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm výměna vstupních dveří mezi M115 a M157 : překlad nad dveře : 1,00	kus	3,00000	484,50	1 453,50	801-4	RTS

	výměna vstupních dveří mezi M202 a M253 : překlád nad dveře : 1,00			1,00000				
	výměna vstupních dveří mezi M302 a M337 : překlád nad dveře : 1,00			1,00000				
4	340 23-8 Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 4 340238212RT2	m2	1,44000	848,00	1 221,12	801-4	RTS	
	...tloušťky nad 100 mm							
	dozdívka nad dveřmi mezi M115 a M157 : 1,20*0,40		0,48000					
	dozdívka nad dveřmi mezi M202 a M253 : 1,20*0,40		0,48000					
	dozdívka nad dveřmi mezi M302 a M337 : 1,20*0,40		0,48000					
5	340 23-9 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 5 340239212RT2	m2	2,10000	756,00	1 587,60	801-4	RTS	
	...tloušťky nad 100 mm							
	zazdívká po dveři do M211 : 1,00*2,10		2,10000					
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce				2 108,95			
6	342 13-1832.RX0 Demontáž SDK podhledu, 1 vrstva kce, 1x deska 3.NP : M337 - M341 : 6,71+7,78+1,28+1,20+3,02	m2	19,99000	105,50	2 108,95		Vlastní	
Díl: 34	Stěny a příčky				12 954,04			
	342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení							
7	342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových 7 342255024RT1	m2	21,70000	484,50	10 513,65	801-1	RTS	
	...tloušťky 100 mm							
	nadezdívka dělicí příčky : 1.NP : M157 - M161 : 3,55*2,00 2.NP : M253 - M257 : 3,55*2,00 3.NP :		7,10000					
			7,10000					

	M337 - M341 : 3,75*2,00			7,50000				
342 66	Těsnění styku příčky se stávající stěnou							
8	342668111R00	...PU pěnou	m	10,85000	73,40	796,39	801-4	RTS
	nadezdívka dělicí příčky :							
	1.NP :							
	M157 - M161 :							
	3,55			3,55000				
	2.NP :							
	M253 - M257 :							
	3,55			3,55000				
	3.NP :							
	M337 - M341 :							
	3,75			3,75000				
342 94	Kotvení příček ke konstrukcím							
9	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	12,00000	137,00	1 644,00	801-1	RTS
	nadezdívka dělicí příčky :							
	1.NP :							
	M157 - M161 :							
	2*2,00			4,00000				
	2.NP :							
	M253 - M257 :							
	2*2,00			4,00000				
	3.NP :							
	M337 - M341 :							
	2*2,00			4,00000				
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					136 381,63		
610 99	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
10	610991111R00	...folii Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,60000	10,00	156,00	801-1	RTS
	1.NP :							
	M157 :							
	1,30*2,00			2,60000				
	M158 :							
	1,30*2,00			2,60000				
	2.NP :							
	M253 :							
	1,30*2,00			2,60000				

	M255 : 1,30*2,00 3.NP : M337 : 1,30*2,00 M338 : 1,30*2,00		2.60000 2.60000 2.60000						
	611 42-5 Omítka rýh ve střezech maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
11	611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, zapravení po vybourané příčce v M304 : 5,85*0,15	m2	0,87750	1 296,00	1 137,24	801-4	RTS		
12	611425631RT2 ...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou, zapravení po vybourané příčce mezi M210 a M211 : 6,60*0,30	m2	0,88000 1,98000 1,98000	958,00	1 896,84	801-4	RTS		
13	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi u nových dveří mezi M115 a M157 : (2*2,10+1,00)*2 u nových dveří mezi M202 a M253 : (2*2,10+1,00)*2 u nových dveří mezi M302 a M337 : (2*2,10+1,00)*2	m	31,20000 10,40000 10,40000 10,40000	58,20	1 815,84	801-4	RTS		
	612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
14	612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, zapravení po vybourané příčce v M304 : 2*(4,20*0,15)	m2	1,26000	783,30	986,96	801-4	RTS		
15	612423631RT2 ...štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, zapravení po vybourané příčce mezi M210 a M211 : 2*(4,20*0,15)	m2	1,26000 1,26000	686,00	864,36	801-4	RTS		
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
16	612425931RT2 ...omítkou štukovou u nových dveří mezi M115 a M157 : (2*2,10+1,00)*0,80 u nových dveří mezi M202 a M253 : (2*2,10+1,00)*0,80	m2	13,26000 4,16000 4,16000	544,00	7 213,44	801-4	RTS		

	u nových dveří mezi M302 a M337 : (2*2,10+1,00)*0,80 ostění po dveřích do M211 : (2*2,10+1,00)*0,15			4,16000 0,78000				
612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením,			m2	7,50000	109,00	817,50	801-1	RTS
17 612471411R00 ...malta vápenocementová 3.NP :								
omítka zazděného otvoru po dveřích mezi M303 a M304 :								
1,50*2,50				3,75000				
1,50*2,50				3,75000				
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,								
18 612473182R00 ...štukové nová omítka do výšky 1600 mm na chodbách :			m2	393,04000	305,00	119 877,20	801-1	RTS
1.NP :								
M115 :				125,76000				
(2,70+17,30+23,20+20,60+14,80)*1,60								
2.NP :								
M202 :				127,04000				
(20,80+14,80+2,80+17,50+23,50)*1,60								
na zazdivce po dveřích do M211 :				5,28000				
2*(1,20*2,20)								
3.NP :								
M302 :				127,04000				
(20,80+14,80+2,80+17,50+23,50)*1,60								
dozdívka nad dveřmi mezi M115 a M157 :				0,96000				
1,20*0,40*2								
dozdívka nad dveřmi mezi M202 a M253 :				0,96000				
1,20*0,40*2								
dozdívka nad dveřmi mezi M302 a M337 :				0,96000				
1,20*0,40*2								
zazdivka otvoru po dveřích mezi M303 a M304 :				5,04000				
1,20*2,10*2								
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou 19 612481211RU2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 3.NP :			m2	7,50000	215,50	1 616,25	801-1	RTS
omítka zazděného otvoru po dveřích mezi M303 a M304 :								

		1.50*2.50 1.50*2.50		3,75000 3,75000					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							64 041,02	
20	622 47-13 Natěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) 622471317RS7	...hmota silikátová, složitost 1 + 2 nový nátěr na omítce do výšky 1600 mm na chodbách : 1.NP : M115 : (2.70+17.30+23.20+20.60+14.80)*1,60 2.NP : M202 : (20.80+14.80+2.80+17.50+23.50)*1,60 3.NP : M302 : (20.80+14.80+2.80+17.50+23.50)*1,60	m2	379,84000 125,76000 127,04000 127,04000	126,00		47 859,84	801-1	RTS
21	622 90-4 Očištění fasád 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 očištění po otlučení omítek s olejovým nátěrem do výšky 1600 mm na chodbách : 1.NP : M115 : (2.70+17.30+23.20+20.60+14.80)*1,60 2.NP : M202 : (20.80+14.80+2.80+17.50+23.50)*1,60 3.NP : M302 : (20.80+14.80+2.80+17.50+23.50)*1,60	m2	379,84000 125,76000 127,04000 127,04000	42,60		16 181,18	801-1	RTS
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							244 137,91	
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm								
22	631312611R00	...z betonu C 16/20 Broušená betonová mazanina tl.60 mm : M129 : 54.98*0,06 M128 : 27.20*0,06 M115 :	m3	20,22790 3,30000 1,63000	2 764,13		55 912,44	801-1	RTS

	32.00*0.06 M133 :	1,92000				
	71.50*0.06 M132 :	4,29000				
	32.34*0.06 M131 :	1,94000				
	36.40*0.06 M130 :	2,18000				
	61.84*0.06 betonová mazanina tl.70 mm :	3,71000				
	M310 :	1,25000				
	17.89*0.07 631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm					
23	631313611R00 ...z betonu C 16/20 nová podkladní betonová mazanina tl.100 mm :	31,62600	2 631,83	83 234,10	801-1	RTS
	M129 :	5,50000				
	54.98*0.10 M128 :	2,72000				
	27.20*0.10 M115 :	3,20000				
	32.00*0.10 M133 :	7,15000				
	71.50*0.10 M132 :	3,23000				
	32.34*0.10 M131 :	3,64000				
	36.40*0.10 M130 :	6,18000				
	61.84*0.10 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh					
24	631312141R00 ...v dosavadních mazaninách zapravení rýhy v podlaže po vybourané přičce v M304 : 5,85*0.15*0.10 zapravení rýhy v podlaže po vybourané přičce mezi M210 a M211 :	0,18670	3 225,00	602,11	801-4	RTS
		0,09000				

[illegible]

[illegible]

Díl: 64	61,84	Výpíně otvorů	61,84000	4 275,00		
642 94-2 Ocelové zárubně osazované dodatečně						
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
29 642944121RT5		...šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1 425,00	4 275,00	801-4 RTS
		nové dveře mezi M115 a M157 :		3,00000		
		1,00		1,00000		
		nové dveře mezi M202 a M253 :		1,00000		
		1,00		1,00000		
		nové dveře mezi M302 a M337 :		1,00000		
		1,00		1,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání		3 160,00		
30 900-001		D+M přenosný hasicí přístroj práškový P6	kus	980,00	1 960,00	Vlastní
		1.NP :				
		1,00		1,00000		
		2.NP :				
		1,00		1,00000		
31 900-002		D+M přenosný hasicí přístroj práškový PG 6 LE	kus	1 200,00	1 200,00	Vlastní
		3.NP :				
		1,00		1,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy		10 419,60		
32 941955004R00		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné				
		...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	95,00	10 419,60	800-3 RTS
		1.NP :				
		M157 - M161 :				
		5,99+5,95+1,28+1,20+2,71		17,13000		
		2.NP :				
		M253 - M257 :				
		5,99+2,76+5,86+1,30+1,22		17,13000		
		3.NP :				
		M337 - M341 :				
		6,71+7,78+1,28+1,20+3,02		19,99000		
		M304 :				
		55,43		55,43000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		1 645,20		
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
33 952901111R00		...světla výška podlaží do 4 m	m2	15,00	1 645,20	801-1 RTS

Díl:	96	Bourání konstrukcí						
		962 03-1 Bourání přiček z cihel a tvámic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příchách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
34	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm vybourání dělicí příčky v M304 : 5,85*4,20	m2	24,57000	104,50	2 567,57	801-3	RTS
35	962032231R00	962 03-2 Bourání zdíva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	5,54400	616,00	3 415,10	801-3	RTS
36	965042141RT4	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 vybourání podkladního betonu pod dlažbou v M115 : 32,00*0,10	m3	3,20000	1 527,00	4 886,40	801-3	RTS
37	965081713RT1	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 vybourání stávající dlažby v M115 : 32,00	m2	32,00000	51,30	1 641,60	801-3	RTS
38	965082933RT2	965 08-2 Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 odstranění náspy pod bouranými dřevěnými podlahami : M115 : 32,00*0,17 M310 :	m3	23,33000	234,50	5 470,89	801-3	RTS
				55,43000		45 044,80		

39	965082941R00	17,89 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy odstranění násypu pod bouranými dřevěnými podlahami :	m3	17,89000 71,06500 13,74000 6,80000 17,88000 8,09000 9,10000 15,46000	195,00	13 857,68 801-3	RTS
40	968061125R00	968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 demontáž stávajících dveří pro zpětné osazení : M157 - M161 : 4,00 demontáž stávajících dveří pro zpětné osazení : M253 - M257 : 4,00 demontáž stávajících dveří pro zpětné osazení : M337 - M341 : 4,00 3.NP : mezi M303 a M304 : 1,00 2.NP : dveře do M211 : 1,00 ...dveří, plochy přes 2 m2 výměna vstupních dveří mezi M115 a M157 : 1,00 výměna vstupních dveří mezi M202 a M253 : 1,00	kus	14,00000 4,00000 4,00000 4,00000 1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000	11,20 20,10	156,80 801-3	RTS
41	968061126R00		kus			60,30 801-3	RTS

	výměna vstupních dveří mezi M302 a M337 : 1.00			1,00000				
968 06-2	Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2							
42 968062456R00	výměna vstupních dveří mezi M115 a M157 : 0.90*2.30 výměna vstupních dveří mezi M202 a M253 : 0.90*2.30 výměna vstupních dveří mezi M302 a M337 : 0.90*2.30	m2		6,21000 2,07000 2,07000 2,07000	159,50	990,50	801-3	RTS
968 07-2	Vybourání a výměnů kovových rámu a rolet včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
968 07-21	rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
43 968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 3.NP : mezi M303 a M304 : 0.80*1,97 2.NP : dveře do M211 : 0.80*1,97	m2		3,15200 1,58000 1,58000 49,40000	265,00 52,00	835,28	801-3	RTS
44 963-001	Demontáž stávajících stupňů podla brána půdorysná plocha podla : M133 : 7.60*6.50	m2		49,40000	52,00	2 568,80		Vlastní
45 965 08-1611.RX0	Odsekání keramického soklíku 1.NP : M115 : 2.70+17,30+23,20+20,60+14,80 2.NP : M202 : 20,80+14,80+2,80+17,50+23,50 3.NP : M302 : 20,80+14,80+2,80+17,50+23,50	m		49,40000 237,40000 78,60000 79,40000 79,40000	36,20	8 593,88		Vlastní
Díl: 97	Prorážení otvorů					25 618,94		
974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
974 03-11	v ploše							
46 974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m		4,50000	163,50	735,75	801-3	RTS

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	...výšky do 25 m	504,00	149,39578	t	75 295,47 801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě	92 226,29				
49 99928111R00	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena					
	711 11-1 na ploše vodorovné					
	711 11-11 nátěrem					
50 711111001RT1	...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci vodorovná izolace :	8,30	316,26000	m2	2 624,96 800-711	RTS
	M129 :					
	54,98		54,98000			
	M128 :					
	27,20		27,20000			
	M115 :					
	32,00		32,00000			
	M133 :					
	71,50		71,50000			
	M132 :					
	32,34		32,34000			
	M131 :					
	36,40		36,40000			
	M130 :					
	61,84		61,84000			
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
711 11-21 nátěrem						
51 711112001RT1	...penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci svislé vytážení na stěnu :	18,70	59,93250	m2	1 120,74 800-711	RTS
	M129 :					
	(2*6,375+2*8,625)*0,30		9,00000			
	M128 :					
	(2*8,00+2*3,40)*0,30		6,84000			
	M115 :					
	(10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90)*0,30		8,59000			
	M133 :					
	(2*11,00+2*6,50)*0,30		10,50000			
	M132 :					
	(2*4,975+2*6,50)*0,30		6,88000			
	M131 :					

[illegible]

54	711212002RT3	...proti vlhkosti 1.NP : M157 - M161 : svíslá izolace : 3,55*0,30 2.NP : M253 - M257 : svíslá izolace : 3,55*0,30 3.NP : M337 - M341 : svíslá izolace : 3,75*0,30	m2	3,25500 1,06000 1,06000 1,13000	1 526,60	800-711	RTS
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky					
55	711212601RT2	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 1.NP : M157 - M161 : 3,55+2*0,30 2.NP : M253 - M257 : 3,55+2*0,30 3.NP : M337 - M341 : 3,75+2*0,30	m	12,65000 4,15000 4,15000 4,35000	1 726,73	800-711	RTS
		emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s					
56	11163230	vodorovná izolace : Začátek provozního součtu M129 : 54,98 M128 : 27,20 M115 : 32,00 M133 : 71,50	kg	129,78640 54,98000 27,20000 32,00000 71,50000	4 672,31	SPCM	RTS

[illegible]

[illegible]

60	713 19 100	RTS	11 912,45	800-713	RTS
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky					
...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu					
PE separační fólie :					
M129 :	54,98*1,15		63,23000		
M128 :	27,20*1,15		31,28000		
M115 :	32,00*1,15		36,80000		
M133 :	71,50*1,15		82,22000		
M132 :	32,34*1,15		37,19000		
M131 :	36,40*1,15		41,86000		
M130 :	61,84*1,15		71,12000		
M310 :	17,89*1,15		20,57000		
...obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu					
dilatace kolem obvodu místnosti :					
M129 :	2*6,375+2*8,625		30,00000		
M128 :	2*8,00+2*3,40		22,80000		
M115 :	10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90		28,63000		
M133 :	2*11,00+2*6,50		35,00000		
M132 :					
61	713 19 122	RTS	3 735,79	800-713	RTS
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky					
...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu					
PE separační fólie :					
M129 :	54,98*1,15		63,23000		
M128 :	27,20*1,15		31,28000		
M115 :	32,00*1,15		36,80000		
M133 :	71,50*1,15		82,22000		
M132 :	32,34*1,15		37,19000		
M131 :	36,40*1,15		41,86000		
M130 :	61,84*1,15		71,12000		
M310 :	17,89*1,15		20,57000		
...obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu					
dilatace kolem obvodu místnosti :					
M129 :	2*6,375+2*8,625		30,00000		
M128 :	2*8,00+2*3,40		22,80000		
M115 :	10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90		28,63000		
M133 :	2*11,00+2*6,50		35,00000		
M132 :					

	2*4,975+2*6,50 M131 : 2*5,60+2*6,50 M130 : 2*6,40+2*5,65+2*0,30+2*3,75+4*1,00 deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obí. hmotnost 21,00 ka/m3 Polystyren tl.100 mm :	m3	22,95000 24,20000 36,20000 32,25850 116,00 5,61000 2,77000 3,26000 7,29000 3,30000 3,71000 6,31000	3 741,99 SPCM RTS	
62 28375767	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	t	0,71773 781,00	560,55 800-713 24 238,48	RTS
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
64 762522812R00	762 52-8 Demontáž podlah ...s polštář , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm Vybourání staré dřevěné podlahy :	m2	302,15000 54,98000 27,20000 71,50000 32,34000 36,40000	20 515,99 800-762	RTS

	M130 :								
	61,84					61,84000			
	M310 :					17,89000			
	17,89								
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně								
65	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	3,02150	1 232,00		3 722,49	800-762	RTS
Díl:	763	Dřevostavby					32 730,45		
	762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky	...hřebíky, vruty, impregnace							
66	762595000R00	čela pódia v M1.33 :	m3	2,52310	179,00		451,63	800-762	RTS
		Začátek provozního součtu		5,46000					
		6,50*0,84							
		Konec provozního součtu		0,13000					
		5,46*1,10*0,022							
		podlaha pódia v M1.33 :							
		Začátek provozního součtu		98,80000					
		6,50*7,60*2							
		Konec provozního součtu		2,39000					
		98,80*1,10*0,022							
	763 61 Opláštění z dřevostěpkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
67	763612212R00	...obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, přibíjené	m2	5,46000	119,00		649,74	800-763	RTS
		čela pódia v M1.33 :		5,46000					
		6,50*0,84							
		...podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, přibíjené	m2	98,80000	87,00		8 595,60	800-763	RTS
68	763614212R00	podlaha pódia v M1.33 :							
		Začátek provozního součtu		98,80000					
		6,50*7,60*2							
		deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	114,68600	180,00		20 643,48	SPCM	RTS
69	60725039	čela pódia v M1.33 :							
		Začátek provozního součtu		5,46000					
		6,50*0,84							
		Konec provozního součtu		6,01000					
		5,46*1,10							
		podlaha pódia v M1.33 :							
		Začátek provozního součtu		98,80000					
		6,50*7,60*2							
		Konec provozního součtu							

70	763-001	98,80*1,10 D+M vyříznutí otvorů na větrací mřížky čelo pódia v M1.33 : 10,00	kus	108,68000 10,00000 10,00000	150,00	1 500,00	Vlastní
998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně							
71	998763201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	8,90000	100,00	890,00	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				20 215,80	
72	76666112R00	766 66 Montáž dveřních křidel kompletizovaných ...otevřiravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm zpětné osazení dveří : M157 - M161 : 4,00 M253 - M257 : 4,00 M337 - M341 : 4,00 ...otevřiravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm nové dveře mezi M115 a M157 : 1,00 nové dveře mezi M202 a M253 : 1,00 nové dveře mezi M302 a M337 : 1,00	kus	12,00000 4,00000 4,00000 4,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	419,00 433,50	5 028,00 1 300,50	RTS RTS
73	766661122R00		kus				
74	76666911R00	766 66-1 dokování ...závěsů na universální zárubeň, 1křídlové nové dveře mezi M115 a M157 : 1,00 nové dveře mezi M202 a M253 : 1,00 nové dveře mezi M302 a M337 : 1,00 zpětné osazení dveří : M157 - M161 : 4,00 M253 - M257 : 4,00 M337 - M341 :	kus	15,00000 1,00000 1,00000 1,00000 4,00000 4,00000	95,40	1 431,00	RTS

[illegible]

[illegible]

85	767-005	M253 - M257 : 5,99+2,76+1,22+1,30+5,86 D+M nový rastrový pohľad z minerálnych desek, dle specifikace na výkrese 3.NP nový rastrový pohľad z minerálnych desek dle PD : M337 - M341 : 6,71+7,78+1,28+1,20+3,02	m2	17,13000 19,99000 19,99000	995,00	19 890,05	Vlastní
998	76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce					
50	m	vodorovně					
86	998767102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	3,25748	1 041,00	3 391,04 800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				49 468,53	
771	47	Montáž soklíků z dlaždic keramických					
87	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele M115 : 10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90	m	28,62500 28,63000	88,10	2 521,86 800-771	RTS
771	47-9	Řezání dlaždic					
88	771479001R00	...pro soklíky M115 : 10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90	m	28,62500 28,63000	68,60	1 963,68 800-771	RTS
771	57	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických					
89	771575109RT2	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele M115 : 32,00	m2	32,00000 32,00000	400,50	12 816,00 800-771	RTS
771	57-7	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily					
771	57-74	profily přechodové					
90	771577133RS3	...nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 12,5 mm, u nových dveří mezi M115 a M157 : 0,90 u nových dveří mezi M202 a M253 : 0,90 u nových dveří mezi M302 a M337 : 0,90	m	2,70000 0,90000 0,90000 0,90000	461,00	1 244,70 800-771	RTS
771	57	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických					
771	57-8	Zvláštní úpravy spár					
91	771578011RT3	...spára podlaha-stěna silikonem M115 : 10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90 1.NP : M158 :	m	39,47500 28,63000	39,40	1 555,32 800-771	RTS

	3,55			3,55000					
	2.NP :								
	M255 :			3,55000					
	3,55								
	3.NP :								
	M338 :			3,75000					
	3,75								
93	771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických								
93	771 57-9 Připlatky k položkám montáže podlah keramických ... příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	32,00000	10,60	339,20	800-771	RTS		
	M115 :								
	32,00								
93	597-642031 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2	m2	32,00000	500,00	19 174,40		Vlastní		
	soklík :								
	Začátek provozního součtu								
	M115 :								
	10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90								
	Konec provozního součtu								
	28,6250*0,10*1,10								
	dlažba :								
	Začátek provozního součtu								
	M115 :								
	32,00								
	Konec provozního součtu								
	32,00*1,10								
94	771 10-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivel, hmotou, vč.dodávky samonivelační hmoty	m2	35,20000	84,50	2 704,00		Vlastní		
	M115 :								
	32,00								
95	771-001 D+M akrylátový fabionek keramického soklíku	m	32,00000	220,00	6 297,50		Vlastní		
	M115 :								
	10,70+2,625+10,70+4*0,70+2*0,90								
96	771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací	m2	28,63000	15,00	480,00		Vlastní		
	M115 :								
	32,00								
97	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	t	0,86987	427,50	371,87	800-771	RTS		
Díl:	776				499 486,31				

98	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC 776401800RT1	... odstranění a uložení na hromady 2.NP : M205 : 2*7.00+2*3.00 M209 : 2*2.65+2*6.60 M211 : 2*8.325+2*6.60 M212 : 2*4.925+2*6.60 M213 : 2*5.625+2*6.60 M214 : 2*6.60+2*5.775 M215 : 2*6.60+2*3.75 3.NP : M304 : 2*9.50+2*6.50+4*0.50 M306 : 2*6.00+2*3.175 M310 : 2*2.625+2*6.60	m	232,10000 20,00000 18,50000 29,85000 23,05000 24,45000 24,75000 20,70000 34,00000 18,35000 18,45000	8,80	2 042,48	800-775	RTS
99	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 776511820R00	...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 části PVC podlahy pro rozvody elektro : 1.NP až 3.NP : 50,00 2.NP : M205 : 18,89 M209 : 17,42 M211 : 54,95 M212 : 32,51	m2	365,98000 50,00000 18,89000 17,42000 54,95000 32,51000	64,00	23 422,72	800-775	RTS

[illegible]

101	776 57 Položení povlakových podlah textilních vsívaných a vpichovaných 776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci ...lepených, z pásů textilních	M304 :					
		55,43	55,43000				
		M310 :					
		17,89	17,89000				
101	776572100RT1	2.NP :	168,82000	110,25	18 612,41	800-775	RTS
		M209 :					
		17,42	17,42000				
		M212 :					
		32,51	32,51000				
		M213 :					
		37,13	37,13000				
		M214 :					
		38,12	38,12000				
		M215 :					
		24,75	24,75000				
		3.NP :					
		M306 :					
		18,89	18,89000				
102	28412276	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely, š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová PVC zátěž 42, tloušťky 2,5 mm :	m2	503,93420	530,00	267 085,13	SPCM
		M129 :					
		54,98*1,05	57,73000				
		M128 :					
		27,20*1,05	28,56000				
		M133 :					
		71,50*1,05	75,08000				
		6,50*0,85*1,05	5,80000				
		M132 :					
		32,34*1,05	33,96000				
		M131 :					
		36,40*1,05	38,22000				
		M130 :					
		61,84*1,05	64,93000				
		části PVC podlahy pro rozvody elektro :					

103 69741045	1.NP až 3.NP : 50,00*1,05 2.NP : M205 : 18,89 M211 : 54,95 3.NP : M304 : 55,43 M310 : 17,89 koberec zátěžový; v roli; PA; podklad AB; š = 4 000,0 mm; třída zatížení 33 2.NP : Začátek provozního součtu M209 : 17,42 M212 : 32,51 M213 : 37,13 M214 : 38,12 M215 : 24,75 Konec provozního součtu 149,93*1,05 3.NP : Začátek provozního součtu M306 : 18,89 Konec provozního součtu 18,89*1,05 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonivelační hmoty M129 : 54,98 M128 : 27,20	m2	52,50000 18,89000 54,95000 55,43000 17,89000 177,26100 17,42000 32,51000 37,13000 38,12000 24,75000 157,43000 18,89000 19,83000 650,24000 54,98000 27,20000	260,00	46 087,86 SPCM	RTS	Vlastní
104 776 10-1115.RX0		m2		49,40		32 121,86	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

110	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m	20.70000 18.35000	2.34449	362.50	849.88 800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				28 803.69	
111	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781 41-9 příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781419706RT2	...v objektech výšky do 12 m ...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně viz montáž obkladů : 23.87	23.87000 23.87000		25.00	596.75 800-771	RTS
112	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele 781475120RT6	...300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele 1.NP : M158 : 3.55*2.20 2.NP : M255 : 3.55*2.20 3.NP : M338 : 3.75*2.20	23.87000 7.81000 7.81000 8.25000		537.00	12 818.19 800-771	RTS
113	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-9 Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 781479711R00	...příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 viz montáž obkladů : 23.87	23.87000 23.87000		43.10	1 028.80 800-771	RTS
114	781 49 Lišty k obkladům 781 49-2 profil ukončovací 781497111RS2	...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 1.NP : M158 : 3.55 2.NP :	10.85000 3.55000		282.50	3 065.13 800-771	RTS

115	597813741	M255 : 3,55 3.NP : M338 : 3,75 obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk viz montáž obkladů : 23,87*1,10 D+M vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm viz montáž obkladů : 23,87	m2	3,55000 3,75000 26,25700 26,26000 23,87000 23,87000	320,00 109,50	8 402,24	SPCM	RTS
116	781 10-1111.RX0		m2			2 613,77		Vlastní
117	998781102R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 12 m	t	0,65218	427,50	278,81	800-771	RTS
Díl: 783		Nátěry				1 350,00		
118	783-001	D+M nátěr ocelových zárubní nové dveře mezi M115 a M157 : 1,00 nové dveře mezi M202 a M253 : 1,00 nové dveře mezi M302 a M337 : 1,00	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				8 436,12		
784 41 Příprava povrchu								
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ...disperzní, jednonásobná								
119	784161401R00	1.NP : vrchní část od výšky 2000 mm : M157 : (2*3,35+2*2,55)*2,20 M158 : (2*1,70+2*3,55)*2,20 M159 : (2*1,55+2*0,80)*2,20 M160 : (2*1,55+2*0,80)*2,20 M161 : (2*1,55+2*1,75)*2,20 2.NP :	m2	255,64000 25,96000 23,10000 10,34000 10,34000 14,52000	8,00	2 045,12	800-784	RTS

[illegible]

		vrchní část od výšky 2000 mm :							
		M253 :				25,08000			
		(2*3,35+2*2,35)*2,20							
		M254 :				14,74000			
		(2*1,60+2*1,75)*2,20							
		M255 :				22,88000			
		(2*1,65+2*3,55)*2,20							
		M256 :				10,78000			
		(2*1,60+2*0,85)*2,20							
		M257 :				10,56000			
		(2*1,60+2*0,80)*2,20							
		3.NP :							
		vrchní část od výšky 2000 mm :							
		M337 :				25,08000			
		(2*3,35+2*2,35)*2,20							
		M338 :				25,74000			
		(2*2,10+2*3,75)*2,20							
		M339 :				10,56000			
		(2*1,55+2*0,85)*2,20							
		M340 :				10,56000			
		(2*1,55+2*0,85)*2,20							
		M341 :				15,40000			
		(2*1,55+2*1,95)*2,20							
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
121	979-001	Poplatek za skládku sutí - směsný stavební odpad							
	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					188,79820	190,00	306 852,48	Vlastní
	979 01-2 nošením								
122	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím				188,78419	189,00	35 680,21	RTS
	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot								
	979 01-2 nošením								
123	979011219R00	...příplatek zakazké další podlaží nad prvním základním podlažím				188,78419	73,50	13 875,64	RTS
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								
124	979081111R00	...do 1 km				188,78419	172,00	32 470,88	RTS
125	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km				3 586,89958	15,10	54 162,18	RTS
	979 08-7 Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky								
	nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m								
126	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m				1 699,05770	52,50	89 200,53	RTS
127	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m				1 699,05770	21,00	35 680,21	RTS

		t			RTS
128	979088212R00		188,78419	52,50	9 911,17 800-2
	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění				
	Nakládání suti na dopravní prostředky				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
O:	01	1 ETAPA
R:	D.1.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 3	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
1	310-001	Svislé a kompletní konstrukce D+M úprava velikost otvoru pro nový hydrant, (otvor ve stávajícím hydrantu)	kus	3,00000	730,00	3 660,00		Vlastní
		M115 : 1,00		1,00000				
		M202 : 1,00		1,00000				
		M302 : 1,00		1,00000				
2	310-002	D+M zapravení otvoru po osazení nového hydrantu, (otvor ve stávajícím hydrantu)	kus	3,00000	490,00	1 470,00		Vlastní
		M115 : 1,00		1,00000				
		M202 : 1,00		1,00000				
		M302 : 1,00		1,00000				
Díl: 311	Sádkartonové konstrukce					16 147,00		
	954	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami						
	954 2	obklady dřevěných konstrukcí						
	954 23	obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm						
3	34226711RT4	...1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	24,10000	670,00	16 147,00	801-1	RTS
		M135 : vodorovný obklad : 13,60+3,40		17,00000				
		svislý obklad : 4,00		4,00000				
		M134 : vodorovný obklad : 3,10		3,10000				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					6 984,00		
	612	40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						

[illegible]

15	721-009	D+M Vyvedení kanal výpustek D 40	kus	26,00000	48,20	1 253,07	Vlastní
16	721-010	D+M Vyvedení kanal výpustek D 50	kus	1,00000	52,66	52,66	Vlastní
17	721-011	D+M Zkouška těs kanal vodou - DN 125	m	235,00000	10,08	2 368,80	Vlastní
18	721-012	D+M čistící kus HTRE 70	kus	10,00000	113,40	1 134,00	Vlastní
19	721-013	Souprava větrací hlavice D70	kus	10,00000	562,28	5 622,75	Vlastní
20	721-014	Montáž větracích hlavíc	kus	10,00000	178,50	1 785,00	Vlastní
21	721-015	Sekací práce, prostory konstr. a střechou	soubor	1,00000	14 805,00	14 805,00	Vlastní
22	721-016	D+M kotvení potrubí	soubor	1,00000	9 870,00	9 870,00	Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci							
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
23	998721102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	9,88200	432,60	4 274,95	800-721
Díl: 722				556 576,44		RTS	
24	722-001	Vnitřní vodovod	soubor	1,00000	20 212,50	20 212,50	Vlastní
25	722-002	demontáž stáv. armatur, potrubí, izolací,, ekologická likvidace	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00	Vlastní
26	722-003	demontáž stáv. zařizovacích předmětů a výtokových, armatur, ekologická likvidace	soubor	1,00000	1 207,50	1 207,50	Vlastní
27	722-004	napojení nového potrubí na stávající	m	180,00000	189,00	34 020,00	Vlastní
28	722-005	Rozvody z plastů PPR -D 20mm	m	60,00000	210,42	12 625,20	Vlastní
29	722-006	Rozvody z plastů PPR -D 25mm	m	80,00000	246,96	19 756,80	Vlastní
30	722-007	Rozvody z plastů PPR -D 32mm	m	30,00000	280,98	8 429,40	Vlastní
31	722-008	Rozvody z plastů PPR -D 40mm	m	180,00000	44,84	8 070,30	Vlastní
32	722-009	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	60,00000	46,52	2 790,90	Vlastní
33	722-010	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	80,00000	55,76	4 460,40	Vlastní
34	722-011	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	30,00000	61,64	1 849,05	Vlastní
35	722-012	Plastové potrubí izolace PE -D 40	m	60,00000	315,63	18 937,80	Vlastní
36	722-013	Rozvody z plastů PP-RCT 25x3,5	m	80,00000	370,44	29 635,20	Vlastní
37	722-014	Rozvody z plastů PP-RCT 32x4,4	m	110,00000	421,47	46 361,70	Vlastní
38	722-015	Rozvody z plastů PP-RCT 40x5,5	m	210,00000	502,74	105 575,40	Vlastní
39	722-016	Rozvody z plastů PP-RCT 50x6,9	m	60,00000	96,08	5 764,50	Vlastní
40	722-017	izolace kamennou vinou s úpravou AI D25	m	80,00000	108,68	8 694,00	Vlastní
41	722-018	izolace kamennou vinou s úpravou AI D32	m	110,00000	129,68	14 264,25	Vlastní
42	722-019	izolace kamennou vinou s úpravou AI D40	m	210,00000	165,80	34 816,95	Vlastní
43	722-020	izolace kamennou vinou s úpravou AI D50	soubor	1,00000	19 241,25	19 241,25	Vlastní
44	722-021	kotvení potrubí, pozinkované žláby	kus	54,00000	119,60	6 458,13	Vlastní
45	722-022	Upevnění výpustku DN 15	m	810,00000	8,40	6 804,00	Vlastní
46	722-023	Zkouška těs potrubí -DN 50	m	810,00000	8,40	6 804,00	Vlastní
47	722-024	Proplach a dezinfekce -DN 80	kus	11,00000	75,86	834,49	Vlastní
48	722-025	kulový kohout 1/2"	kus	13,00000	108,89	1 415,51	Vlastní
49	722-026	kulový kohout 3/4"	kus	3,00000	280,25	840,74	Vlastní

50	722-027	kulový kohout 6/4"	kus	2,00000	402,52	805,04	Vlastní
51	722-028	kulový kohout 2"	kus	2,00000	593,51	1 187,03	Vlastní
52	722-029	kulový kohout výpustný 1/2"	kus	20,00000	79,43	1 588,65	Vlastní
53	722-030	Termostatický vyvažovací ventil 1/2" s vypouštěním, 30-50°C	kus	8,00000	2 427,60	19 420,80	Vlastní
54	722-031	Termostatický vyvažovací ventil 3/4" s vypouštěním, 30-50°C	kus	12,00000	2 473,12	29 677,41	Vlastní
55	722-033	Mžž armatura 1zavít G 1/2	kus	20,00000	45,15	903,00	Vlastní
56	722-034	Mžž vodov armatur 2zavít G 1/2	kus	19,00000	57,75	1 097,25	Vlastní
57	722-035	Mžž vodov armatur 2zavít G 3/4	kus	22,00000	72,45	1 593,90	Vlastní
58	722-036	Mžž vodov armatur 2zavít G 1	kus	2,00000	78,75	157,50	Vlastní
59	722-037	Mžž vodov armatur 2zavít G 5/4	kus	3,00000	93,45	280,35	Vlastní
60	722-038	Mžž vodov armatur 2zavít G 6/4	kus	2,00000	119,70	239,40	Vlastní
61	722-039	Mžž vodov armatur 2zavít G 2	kus	2,00000	144,90	289,80	Vlastní
62	722-040	Hydrant systém celoploch D 25x30 m	soubor	3,00000	6 331,50	18 994,50	Vlastní
63	722-041	kulový kohout - roháček 1/2", montáž	kus	54,00000	132,98	7 181,06	Vlastní
64	722-042	skříňka pod omítku pro osazení uzávěrů stoupaček	kus	6,00000	2 142,00	12 852,00	Vlastní
65	722-043	sekací práce, průstupy konstr.	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod							RTS
vodorovně do 50 m							
66	998722102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	36,76990	387,24	14 238,78	800-721
Díl:	725	Zařizovací předměty				180 459,35	
67	725-001	U umyvadlo keram. 55cm, hranaté, polnoha, sifon,, šrouby, montáž	soubor	25,00000	2 970,00	74 250,00	Vlastní
68	725-002	D1 kameninový dřez s atestem pro chemikálie, sifon, , spoj. mater., montáž do katedry	soubor	1,00000	14 647,50	14 647,50	Vlastní
69	725-003	DS (stáv. kuch. dřez) sifon, dodávka, montáž	soubor	1,00000	595,09	595,09	Vlastní
70	725-004a	D+M baterie umyvadlová stojánková páková, chrom	soubor	10,00000	903,26	9 032,63	Vlastní
71	725-004b	D+M baterie umyvadlová nástěnná páková, chrom	soubor	15,00000	1 105,65	16 584,75	Vlastní
72	725-005	D1 baterie dřez., stoj. páková chrom, montáž	soubor	1,00000	1 010,36	1 010,36	Vlastní
73	725-006	štěrbínový osoušeč rukou	kus	3,00000	13 646,40	40 939,20	Vlastní
74	725-007	montáž osoušeče rukou (dopojení el. zajistí obor, elektro)	soubor	3,00000	262,50	787,50	Vlastní
75	725-008	uzamykateľný nerez dávkovač mýdla, montáž, spoj., mater.	soubor	6,00000	935,00	5 610,00	Vlastní
76	725-009	WC kartáč sklo/nerez, montáž, spoj. mater.	soubor	6,00000	665,50	3 993,00	Vlastní
77	725-010	nerez držák toaletního papíru, montáž, spoj., mater.	soubor	6,00000	693,00	4 158,00	Vlastní
78	725-011	piktogram WC muži, montáž, spoj. mater.	soubor	3,00000	194,25	582,75	Vlastní
79	725-012	nový zdroj pro pisoárová splachování, montáž	soubor	3,00000	1 204,88	3 614,63	Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty							RTS
vodorovně do 50 m							
80	998725102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	10,26000	453,60	4 653,94	800-721
Díl:	735	Otopná tělesa				72 575,67	
81	735-007	D+M oprava nátěrů na stávajícím potrubí po napojení nového	soubor	1,00000	840,00	840,00	Vlastní

82	735-008	D+M isované uhlíkové ocelové potrubí DN 15 x 1,2 mm, vč. kotvení	m	45,00000	303,45	13 655,25	Vlastní
83	735-009	D+M termostatická hlavice pro veřejné budovy	ks	2,00000	412,70	825,41	Vlastní
84	735-010	D+M radiátorový ventil DN 15 mm, šroubení	ks	2,00000	941,38	1 882,76	Vlastní
85	735-001	Demontáž stávajících těles	kus	6,00000	135,45	812,70	Vlastní
86	735-002	litinové čl. těleso 500/95, 12čl., 880W (75°/65°C), ventil, šroubení (hlavice stáv.)	soubor	3,00000	3 651,01	10 953,02	Vlastní
87	735-003	litinové čl. těleso 500/95, 18čl., 1321W, (75°/65°C) ventil, šroubení (hlavice stáv.)	soubor	3,00000	5 005,82	15 017,47	Vlastní
88	735-004	montáž těles článkových do 22čl.	kus	8,00000	315,00	2 520,00	Vlastní
89	735-005	úprava potrubí pro napojení nových těles, oprava, nátěrů	soubor	1,00000	1 890,00	1 890,00	Vlastní
90	735-006	Nátěr potrubí na soc. zařízení chlapci, 1NP, 2NP, 3NP	soubor	1,00000	3 780,00	3 780,00	Vlastní
91	735-011	litinové čl. těleso 500/130, 22čl., 1983W, (75°/65°C) ventil, šroubení (hlavice stáv.)	soubor	2,00000	6 890,78	13 781,57	Vlastní
92	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa						
92	998735102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	9,23560	716,52	6 617,49	800-731
Díl: 781		Obklady keramické				106 688,88	RTS
781	41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových					
781	41-9	příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových					
93	781419706RT2	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně viz montáž obkladu :	m2	67,50000	25,00	1 687,50	800-771
		67,50		67,50000			
781	47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických					
781	47-5	kladených do tmele					
94	781475120RT6	...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele obklad za umyvadlem :	m2	67,50000	537,00	36 247,50	800-771
		1.NP :					
		M129 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			
		M130 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			
		M131 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			
		2.NP :					
		M204 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			
		M205 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			
		M206 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			
		M207 :					
		(0.60+1.20)*1.50		2.70000			

M209 : (0.60+1.20)*1.50
M210 : (0.60+1.20)*1.50
M211 : (0.60+1.20)*1.50
M212 : (0.60+1.20)*1.50
M213 : (0.60+1.20)*1.50
M214 : (0.60+1.20)*1.50
M215 : (0.60+1.20)*1.50
M216 : (0.60+1.20)*1.50
M217 : (0.60+1.20)*1.50
3.NP :
M306 : (0.60+1.20)*1.50
M307 : (0.60+1.20)*1.50
M308 : (0.60+1.20)*1.50
M310 : (0.60+1.20)*1.50
M311 : (0.60+1.20)*1.50
M312 : (0.60+1.20)*1.50
M313 : (0.60+1.20)*1.50
M314 : (0.60+1.20)*1.50
M315 : (0.60+1.20)*1.50
(0.60+1.20)*1.50

2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000
2,70000

781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 95 781479711R00	...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 viz montáž obkladu : 67,50	67,50000	43,10	2 909,25	800-771	RTS
781 49 Lišty k obkladům 781 49-2 profil ukončovací 96 781497111RS2	...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, obklad za umyvadlem : 1.NP : M129 : 2*1,50+0,60+1,20 M130 : 2*1,50+0,60+1,20 M131 : 2*1,50+0,60+1,20 2.NP : M204 : 2*1,50+0,60+1,20 M205 : 2*1,50+0,60+1,20 M206 : 2*1,50+0,60+1,20 M207 : 2*1,50+0,60+1,20 M209 : 2*1,50+0,60+1,20 M210 : 2*1,50+0,60+1,20 M211 : 2*1,50+0,60+1,20 M212 : 2*1,50+0,60+1,20 M213 : 2*1,50+0,60+1,20 M214 : 2*1,50+0,60+1,20 M215 : 2*1,50+0,60+1,20	120,00000	282,50	33 900,00	800-771	RTS

[illegible]

106 240-007	Oblouk segmentový, OS 100/90°	kus	3,00000	126,00	378,00	Vlastní
107 240-008	Přechodový kus osový, PRO 125/100	kus	9,00000	110,40	993,60	Vlastní
108 240-009	Koncový kryt potrubí DR 100	kus	15,00000	57,60	864,00	Vlastní
109 240-010	Žaluziová klapka samoč.s okapničkou, pr.125 mm	kus	3,00000	388,80	1 166,40	Vlastní
110 240-011	SPIRO potrubí DN 100	m	24,00000	86,40	2 073,60	Vlastní
111 240-012	SPIRO potrubí DN 125	m	45,00000	118,80	5 346,00	Vlastní
112 240-013	Demontáž stávajících rozvodů VZT	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00	Vlastní
113 240-014	Vyregulování vzt potrubí	hod.	1,00000	472,50	472,50	Vlastní
114 240-015	Kotvení potrubí	soubor	1,00000	2 173,50	2 173,50	Vlastní
115 240-016	Průchody staveb.konstrukcemi	soubor	1,00000	2 940,00	2 940,00	Vlastní
116 240-017	Uvedení do provozu ,seznámení s obsluhou	soubor	1,00000	2 310,00	2 310,00	Vlastní
117 240-018	Montáž VZT	soubor	1,00000	9 450,00	9 450,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
O:	01	1.ETAPA
R:	D.1.3	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 738,95		
	310 23-8	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou zapravení kolem niky pro rozvaděče apod. : dle výpočtu projektanta elektro : nika 350x710x90 mm : 13,00*(0.40*0.80*0,10) nika 500x580x130 mm : 4,00*(0.60*0.60*0,10) nika 500x710x130 mm : 5,00*(0.60*0.80*0,10) zapravení kolem niky pro rozvaděče apod. : dle výpočtu projektanta elektro : nika 600x1200x200 mm : 2*(0.60*1,20*0,20)	m3	1,08800	4 775,00	5 195,20	801-4	RTS
	331 23	Zdivo piliřů						
		volné stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)						
2	331231114RT2	... , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) piliř pro rozvaděč na půdu : 1,00*1,50*0,50	m3	0,75000	4 965,00	3 723,75	801-1	RTS
3	310 23-5261.RTX	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 80 cm, s použitím suché maltové směsi zapravení otvorů po vrtání do zdiva pro kabely : 40,00	kus	40,00000	220,50	8 820,00		Vlastní
Díl:	3.1	Překlady				656,00		
	317 12-11	Osazování překládů, římsovek						
4	317121101RT2	Osazení překládu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 překlad nad rozvaděč v nise 600x1200 mm : 2,00	kus	2,00000	328,00	656,00	801-2	RTS

Díl:	4	Vodorovné konstrukce			4 290,00	
	411 38-7	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), ...železobetonových a tvármicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	15,00000	286,00	RTS
	5 411387531R00	zapravení prostupů skrz podlahu :		15,00000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			250 133,44	
	610 99	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
	6 610991111R00	...fólii Pe 0,05-0,2 mm	m2	282,00000	10,00	RTS
		1.NP :				
		(1.50*2.00)*31		93,00000		
		2.NP :				
		(1.50*2.00)*31		93,00000		
		3.NP :				
		(1.50*2.00)*32		96,00000		
	611 42-5	Omitka rýh ve stropěch maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	7 611425531RT2	...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, zapravení rýh pro vodiče v omítkě :	m2	46,00000	1 296,00	RTS
		rýha šířky 3 cm :				
		850,00*0,05		42,50000		
		rýha šířky 5 cm :				
		50,00*0,07		3,50000		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,				
	612 40-32	maltou ze suchých směsí				
	8 612403399RT2	...jakékoliv šířky	m2	50,36000	389,00	RTS
		zapravení rýh ve zdivu :				
		rýha 10x20 cm :				
		180,00*0,20		36,00000		
		rýha 10x30 cm :				
		20,00*0,20		4,00000		
		rýha 15x15 cm :				
		2,40*0,15		0,36000		
		rýha 20x50 cm :				
		20,00*0,50		10,00000		
	612 42-3	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou				

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
9	612423531RT2	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, zapravení rýh pro vodiče v omítce :							RTS
		rýha šířky 3 cm :					783,30		
		1550,00*0,05				207,88000		162 832,40	801-4
		rýha šířky 5 cm :				77,50000			
		750,00*0,07				52,50000			
		rýha šířky 10 cm :				14,40000			
		120,00*0,12							
		zapravení rýh ve zdivu :							
		rýha 10x20 cm :				45,00000			
		180,00*0,25							
		rýha 10x30 cm :				7,00000			
		20,00*0,35							
		rýha 15x15 cm :				0,48000			
		2,40*0,20							
		rýha 20x50 cm :				11,00000			
		20,00*0,55							
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,									
10	612473182R00	...štukové pilíř pro rozvaděč na půdu : (2*1,00+2*0,50)*1,50 1,00*0,50	m2		5,00000		305,00	1 525,00	801-1
		Příplatek za opravu omítek ve štukových výzdobách	m2		0,50000				
11	610-001		m2		50,00000		75,00	3 750,00	Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce						2 176,88	
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh									
12	631312141R00	...v dosavadních mazaninách zapravení betonových rýh po kabelech v podlaže : 45,00*0,10*0,15	m3		0,67500		3 225,00	2 176,88	801-4
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						36 900,00	
946 94-11 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)									
13	946941192RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m 10*60,00	den		600,00000		50,00	30 000,00	800-3
14	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	soubor		600,00000				
					10,00000		401,50	4 015,00	Vlastní

15	946941802RT1	lešení pro silnoproud, slaboproud, zapravení a výmalby : 1.NP - 3.NP : 10,00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m lešení pro silnoproud, slaboproud, zapravení a výmalby : 1.NP - 3.NP : 10,00	soubor	10,00000 10,00000 10,00000	288,50	2 885,00	Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					50 725,33
16	952901114R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží přes 4 m položka platí pro silnoproud i slaboproud : 1.NP : M115 : 221,56/2 M128 - M137 : 27,20+54,98+61,84+36,40+32,34+71,50+20,15+182,23+12,97+22,67 2.NP : M202 : 234,10/2 M204 - M217 : 55,28+18,89+66,08+66,08+21,04+17,42+18,08 35,48+32,51+37,13+38,12+24,75+57,09+72,57 3.NP : M302 : 240,95/2 M303 - M315 : 38,34+55,43+18,89+66,08+66,08+21,43+17,89 55,35+18,23+56,03+65,48+59,23 obklady : 67,50 okna : 282,00 dveře : 20*2,00 ostatní : 250,00 D+M zakryvání podlah proti poškození	m2	2 609,06500 110,78000 522,28000 117,05000 262,87000 297,65000 120,47000 284,14000 254,32000 67,50000 282,00000 40,00000 250,00000 1 158,93500	15,00	39 135,98 801-1	RTS
17	952 90-1116.RX0		m2		10,00	11 589,35	Vlastní

položka platí pro silnoproud i slaboproud :									
pouze v nezbytné nutné míře :									
1.NP :									
M115 :									
Začátek provozního součtu						221.56000			
221.56									
Konec provozního součtu						110.78000			
221.56/2									
M128 - M137 :									
Začátek provozního součtu						522.28000			
27.20+54.98+61.84+36.40+32.34+71.50+20.15+182.23+12.97+22.67									
Konec provozního součtu						261.14000			
522.28/2									
2.NP :									
M202 :									
Začátek provozního součtu						234.10000			
234.10									
Konec provozního součtu						117.05000			
234.10/2									
M204 - M217 :									
Začátek provozního součtu						262.87000			
55.28+18.89+66.08+66.08+21.04+17.42+18.08									
35.48+32.51+37.13+38.12+24.75+57.09+72.57						297.65000			
Konec provozního součtu						280.26000			
560.52/2									
3.NP :									
M302 :									
Začátek provozního součtu						240.95000			
240.95									
Konec provozního součtu						120.47000			
240.95/2									
M303 - M315 :									
Začátek provozního součtu						284.14000			
38.34+55.43+18.89+66.08+66.08+21.43+17.89									
55.35+18.23+56.03+65.48+59.23						254.32000			
Konec provozního součtu						269.23000			
538.46/2									
Díl: 97	Protáčení otvorů					202 160,44			

18	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory 970 03 v cihelném zdivu ...jádrové vrtání, do D 100 mm, zdivo cihelné vrtání do zdiva pro kabely : 40*0,80	m	32,00000 32,00000	720,00	23 040,00	801-3	RTS
19	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory 970 05 v železobetonu ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB prostory skrz podlahu : 15*0,20	m	3,00000 3,00000	820,00	2 460,00	801-3	RTS
20	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm niky pro rozvaděče apod. : dle výpočtu projektanta elektro : nika 350x710x90 mm : 13,00*(0,40*0,80) nika 500x580x130 mm : 4,00*(0,60*0,60) nika 500x710x130 mm : 5,00*(0,60*0,80)	m2	8,00000 4,16000 1,44000 2,40000	219,50	1 756,00	801-3	RTS
21	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm niky pro rozvaděče apod. : dle výpočtu projektanta elektro : nika 600x1200x200 mm : 2*(0,60*1,20*0,20)	m3	0,28800 0,29000	1 297,00	373,54	801-3	RTS
22	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše ...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm dle výpočtu projektanta elektro : 180,00	m	180,00000 180,00000	147,00	26 460,00	801-3	RTS
23	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	20,00000	163,50	3 270,00	801-3	RTS

	dle výpočtu projektanta elektro :				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném	20,00			
	974 03-11 v ploše				
24	974031164R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm rýha pro překlad : 2*1,20	m	2,40000 2,40000	392,40	801-3 RTS
	974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem.				
25	974042554R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm pro kabely v podlaže : 45,00	m	45,00000 45,00000	9 337,50	801-3 RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítku včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
26	974 08-21 stěn 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápnenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm dle výpočtu projektanta elektro : 1550,00	m	1 550,00000 1 550,00000	49 135,00	801-3 RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítku včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
27	974 08-21 stěn 974082113R00 ...z jakékoliv malty vápnenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm dle výpočtu projektanta elektro : 750,00	m	750,00000 750,00000	24 450,00	801-3 RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítku včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
28	974 08-21 stěn 974082115R00 ...z jakékoliv malty vápnenné nebo vápenocementové, šířky do 100 mm dle výpočtu projektanta elektro : 120,00	m	120,00000 120,00000	4 476,00	801-3 RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítku včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
29	974 08-22 stropů 974082172R00 ...z jakékoliv malty vápnenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm dle výpočtu projektanta elektro : 850,00	m	850,00000 850,00000	50 660,00	801-3 RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítku včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				

Díl:		m	50,00000	61,60	3 080,00	801-3	RTS
974 08-22 stropů 30 974082173R00	...z jakékoliv malty vápnenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm dle výpočtu projektanta elektro : 50,00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 50 cm dle výpočtu projektanta elektro : 20,00	Vlastní					
31 974 03-1157.RX0				163,50	3 270,00		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				11 349,05		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
32 999281111R00	...výšky do 25 m	t	22,51796	504,00	11 349,05	801-4	RTS
Díl: 784	Malby				248 853,50		
784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu 33 784161401R00	...disperzní, jednonásobná položka platí pro siloproud i slaboproud : pilíř pro rozvaděč na půdu : (2*1,00+2*0,50)*1,50 1,00*0,50 výmalba místností : 1.NP : stěny : M136+M1361 : (2*3,90+2*10,70)*4,00 M135 : (2*13,60+2*10,70+6*0,60+6*0,50)*4,00 (2*5,30+2*6,50)*4,00 M137 : (2*3,90+2*6,00)*4,00 M134 : (2*3,10+2*6,40)*4,00 M133 : (2*11,00+2*6,50)*4,00 M132 : (2*5,00+2*6,50)*4,00 M131 : (2*5,60+2*6,50)*4,00	m2	7 541,01500	8,00	60 328,12	800-784	RTS
			4,50000				
			0,50000				
			116,80000				
			220,80000				
			94,40000				
			79,20000				
			76,00000				
			140,00000				
			92,00000				
			96,80000				

M130 :	(2*6,50+2*9,80)*4,00	130,40000
M129 :	(2*6,50+2*8,70)*4,00	121,60000
M128 :	(2*8,00+2*3,40)*4,00	91,20000
M115 :	(17,30+2,70+14,80+20,00+22,30+2,70)*4,30	343,14000
stropy :		
M136+M1361 :	3,90*10,70	41,73000
M135 :	182,23	182,23000
M137 :	22,67	22,67000
M134 :	20,15	20,15000
M133 :	71,50	71,50000
M132 :	32,34	32,34000
M131 :	36,40	36,40000
M130 :	61,84	61,84000
M129 :	54,98	54,98000
M128 :	27,20	27,20000
M115 :	17,20*2,70	46,44000
	20,00*2,70	54,00000
2.NP :		
stěny :		
M206 :	(2*9,00+2*7,50)*4,05	133,65000
M207 :	(2*9,00+2*7,50)*4,05	133,65000

M205 :
(2*6.00+2*3.20)*4.05
M203 :
(2*12.00+2*3.20)*4.05
M204 :
(2*9.50+2*6.70)*4.05
M208 :
(2*3.20+2*6.70)*4.05
M209 :
(2*2.70+2*6.70)*4.00
M210 :
(2*2.70+2*6.70)*4.00
M211 :
(2*5.40+2*6.70)*4.00
M212 :
(2*4.80+2*6.70)*4.00
M213 :
(2*5.70+2*6.70)*4.00
M214 :
(2*6.60+2*5.80)*4.00
M215 :
(2*6.60+2*3.80)*4.00
M216 :
(2*6.60+2*8.80)*4.00
M217 :
(2*8.20+2*9.00)*4.00
M202 :
(17.60+2.80+14.70+20.00+23.00)*4.30
stropy :
M206 :
66.08
M207 :
66.08
M205 :
18.89
M203 :
38.34
M204 :

74.52000
123.12000
131.22000
80.19000
75.20000
75.20000
96.80000
92.00000
99.20000
99.20000
83.20000
123.20000
137.60000
335.83000
66.08000
66.08000
18.89000
38.34000

55.28	55.28000
M208 :	
21.04	21.04000
M209 :	
17.42	17.42000
M210 :	
18.08	18.08000
M211 :	
35.48	35.48000
M212 :	
32.51	32.51000
M213 :	
37.13	37.13000
M214 :	
38.12	38.12000
M215 :	
24.75	24.75000
M216 :	
57.09	57.09000
M217 :	
72.57	72.57000
M202 :	
234.10/2	117.05000
3.NP :	
stěny :	
M304 :	
(2*9.50+2*6.50)*4.00	128.00000
M303 :	
(2*12.00+2*3.20)*4.00	121.60000
M306 :	
(2*6.00+2*3.20)*4.00	73.60000
M307 :	
(2*9.00+2*7.50)*4.00	132.00000
M308 :	
(2*9.00+2*7.50)*4.00	132.00000
M309 :	
(2*3.20+2*6.80)*4.00	80.00000
M310 :	

(2*2.80+2*6.80)*4.00	76.80000
M311 :	
(2*8.20+2*6.80)*4.00	120.00000
M312 :	
(2*2.70+2*6.80)*4.00	76.00000
M313 :	
(2*8.30+2*6.80)*4.00	120.80000
M314 :	
(2*6.80+2*9.80)*4.00	132.80000
M315 :	
(2*6.80+2*9.00)*4.00	126.40000
M302 :	
(17.70+2.80+14.80+21.00+23.60)*4.30	343.57000
stopy :	
M304 :	
55.43	55.43000
M303 :	
38.34	38.34000
M306 :	
18.89	18.89000
M307 :	
66.08	66.08000
M308 :	
66.08	66.08000
M309 :	
21.43	21.43000
M310 :	
17.89	17.89000
M311 :	
55.35	55.35000
M312 :	
18.23	18.23000
M313 :	
56.03	56.03000
M314 :	
65.48	65.48000
M315 :	
59.23	59.23000

[illegible]

63	210110045R02	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY (6), VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	30,00000	189,52	5 685,66	Vlastni
64	210110046R02	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY (7), VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	2,00000	226,37	452,74	Vlastni
65	210110061RT1	SPINAC ZALUZIOVY DELENY 1/0+1/0 BL, VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	2,00000	262,37	524,75	Vlastni
66	210110071R00	AUT. SPINAC SE SNIMACEM POHYBU, VC. DODAVKY (NA STROP)	KUS	6,00000	772,99	4 637,95	Vlastni
67	210111001R00	ZASUVKA DOMOV,VESTAV 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / DO PARAPET. KANALU	KUS	148,00000	167,61	24 806,13	Vlastni
68	210111011RT1	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARVA BILA	KUS	210,00000	167,61	35 197,89	Vlastni
69	210111011RT2	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARVA SLONOVA KOST	KUS	111,00000	174,01	19 315,22	Vlastni
70	210111012R01	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / DVOJITA	KUS	33,00000	195,12	6 438,99	Vlastni
71	210111021RT1	ZASUVKA DOMOV,V KRAB 2P+Z IP44, VC.DODAVKY	KUS	21,00000	130,12	2 732,54	Vlastni
72	210111113RT1	ZASUVKA PRUM NAST 1643,45 3P+Z+PE, VC.DODAVKY ZASUVKY	KUS	3,00000	154,06	462,17	Vlastni
73	210111114RT1	ZASUVKA PRUM NAST 3243,45 3P+Z+PE, VC.DODAVKY ZASUVKY	KUS	2,00000	210,43	420,86	Vlastni
74	210111215R00	MONTAZ EL.ZASUVKY DO STOLU	KUS	17,00000	240,00	4 080,00	Vlastni
75	210140431RT3	OVLADAC POM OBV 1TLACITKO- SKRINKA, VC.DODAVKY TOTAL STOP	KUS	1,00000	780,00	780,00	Vlastni
76	210170001R00	NAPOJENI PISOARU	KUS	10,00000	120,00	1 200,00	Vlastni
77	210170002R00	INSTALACE NAPAJECE PISOARU	KUS	3,00000	120,00	360,00	Vlastni
78	210180002R00	INSTALACE OSOUSECE RUKOU	KUS	3,00000	180,00	540,00	Vlastni
79	210180002R00	INSTALACE ZDROJE DC (DLE VYBERU SKOLY)	KUS	2,00000	240,00	480,00	Vlastni
80	210180003R00	INSTALACE ZDROJE AC (DLE VYBERU SKOLY)	KUS	2,00000	240,00	480,00	Vlastni
81	210190001R00	MONTAZ ROZVODNICE NASTENNE 20KG	KUS	2,00000	278,48	556,96	Vlastni
82	210190002R00	MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG	KUS	9,00000	480,00	4 320,00	Vlastni
83	210190003R00	MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 100KG	KUS	2,00000	809,92	1 619,84	Vlastni
84	210190007R00	MONTAZ PLASTOVE ROZVODNICE P.O.	KUS	15,00000	278,48	4 177,20	Vlastni
85	210190011R00	MONTAZ PODLAHOVE KRABICE (KATEDRA)	KUS	17,00000	300,00	5 100,00	Vlastni
86	210190021R00	MONTAZ PODLAHOVE KRABICE (KANAL)	KUS	23,00000	200,00	4 600,00	Vlastni
87	210200001R00	MONTAZ SVITIDLA ZAROVKOVEHO OBECE	KUS	64,00000	200,00	12 800,00	Vlastni
88	210200002R00	MONTAZ SVITIDLA ZARIVKOVEHO OBECE	KUS	271,00000	220,00	59 620,00	Vlastni
89	210200003R00	MONTAZ ZARIV.SVITIDLA DO PODHLEDU	KUS	18,00000	220,00	3 960,00	Vlastni
90	210200004R00	MONTAZ SVITIDLA ZARIV. NA ZAVES	KUS	32,00000	260,00	8 320,00	Vlastni
91	210200005R00	MONTAZ SVIT. ZARIV. KOULE NA ZAVES	KUS	33,00000	260,00	8 580,00	Vlastni
92	210220005R00	SVORKOVNICE PRO HLAVNI POSPOJOVANI, VC. DODAVKY HOP	KUS	1,00000	675,00	675,00	Vlastni
93	210220451R00	OCHR SPOJ-PRAD.KOUP,CU4-16MM2 VOLNE, VC. DODAVKY CY 4 ZIZL	M	45,00000	18,52	833,54	Vlastni
94	210220452R01	HLAVNI POSPOJOVANI -CU6MM2 VOLNE, VC.DODAVKY CY 6 ZIZL	M	560,00000	22,25	12 461,12	Vlastni
95	210220452R02	HLAVNI POSPOJOVANI -CU10MM2 VOLNE, VC.DODAVKY CY 10 ZIZL	M	85,00000	29,51	2 508,52	Vlastni
96	210220452RT2	HLAVNI POSPOJOVANI -CU25MM2 VOLNE, VC.DODAVKY CY 25 ZIZL	M	160,00000	57,41	9 185,28	Vlastni
97	210800504RT1	VODIC CY NN,VN 1,5 V TRUBCE, VC.DODAVKY VODICE CY 1,5	M	60,00000	13,91	834,84	Vlastni
98	210800505RT1	VODIC CY NN,VN 2,5 V TRUBCE, VC.DODAVKY VODICE CY 2,5	M	340,00000	13,91	4 730,76	Vlastni
99	210810001RT1	KABEL CYKY-O 750V 2X1,5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-O 2X1,5	M	420,00000	21,22	8 910,30	Vlastni
100	210810005RT1	KABEL CYKY-O 750V 3X1,5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-O 3X1,5	M	760,00000	22,65	17 210,20	Vlastni

101	210810005RT3	KABEL CYKY-J 750V 3X1,5	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1,5	M	2 310,00000	22,57	52 132,08	Vlastní
102	210810006RT3	KABEL CYKY-J 750V 3X2,5	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2,5	M	3 820,00000	28,12	107 429,86	Vlastní
103	210810009RT1	KABEL CYKY-J 750V 4X1,5	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 4Jx1,5	M	240,00000	28,05	6 731,04	Vlastní
104	210810014RT1	KABEL CYKY-J 750V 4X10	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 4Bx10	M	170,00000	92,52	15 727,89	Vlastní
105	210810014RT1	KABEL CYKY-J 750V 4X10	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 4Bx10	M	80,00000	92,52	7 401,36	Vlastní
106	210810015RT1	KABEL CYKY-J 750V 5X1,5	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx1,5	M	50,00000	28,44	1 422,10	Vlastní
107	210810016RT1	KABEL CYKY-J 750V 5X2,5	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx2,5	M	75,00000	37,95	2 846,48	Vlastní
108	210810017R03	KABEL CYKY-J 750V 5X4	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx4	M	455,00000	55,50	25 251,59	Vlastní
109	210810017RT3	KABEL CYKY-J 750V 5X6	VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx6	M	65,00000	74,74	4 857,91	Vlastní
110	210810089R00	KABEL CYKY-J 1KV 4X25	VOLNE, VC. KABELU CYKY 4JX25	M	145,00000	199,46	28 922,28	Vlastní
111	210810090R00	KABEL CYKY-J 1KV 4X35	VOLNE, VC. KABELU CYKY 4JX35	M	5,00000	283,91	1 419,56	Vlastní
112	210810092R00	KABEL CYKY-J 1KV 4X70	VOLNE, VC. KABELU CYKY 4JX70	M	4,00000	519,38	2 077,51	Vlastní
113	210900549R00	VODIC AY 70	V TRUBCE, VC. VODICE AY 70 ZIZL	M	18,00000	56,34	1 014,17	Vlastní
114	210900551R00	VODIC AY 120	V TRUBCE, VC. VODICE AY 170 HNEDY	M	54,00000	69,71	3 764,23	Vlastní
Díl: M21.7						562 060,32		
Svitidla								
115	141R00	PRIRAZKA ZA PODRUZNY MATERIAL M21			Kč	1,00000	5 000,00	Vlastní
116	34750950	ZARIVKA 28 W		KUS	32,00000	68,20	2 182,40	Vlastní
117	34750951	ZARIVKA 35 W		KUS	96,00000	77,00	7 392,00	Vlastní
118	34750955	ZARIVKA 36 W		KUS	44,00000	49,50	2 178,00	Vlastní
119	34750956	ZARIVKA 58 W		KUS	402,00000	53,90	21 667,80	Vlastní
120	34891311	A / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X58W, MAT.MRIZKA, EP		KUS	201,00000	1 072,50	215 572,50	Vlastní
121	34891312	B / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X35W 2, PAR. MRIZKA		KUS	48,00000	1 232,00	59 136,00	Vlastní
122	34891313	C / SVIT.ZARIV.ZAVESNE IP20 1X28W, ASYM.MAT.MRIZ.		KUS	32,00000	1 184,70	37 910,40	Vlastní
123	34891315	E / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X36W, CIRY KRYT, EP		KUS	20,00000	697,40	13 948,00	Vlastní
124	34891316	F / SVIT.ZARIV.PRUM. IP65 2X36W		KUS	2,00000	730,40	1 460,80	Vlastní
125	34891471	CH / SVIT.ZARIV.ZAVES.1,0m 2x42W OPAL, pr.400mm, VC. ZDROJU		KUS	33,00000	2 416,70	79 751,10	Vlastní
126	34891478	SCH / SVIT.ZARIV.PRISAZ.NAST.2x32W OPAL, pr. 420mm, VC. ZDROJU		KUS	6,00000	1 754,50	10 527,00	Vlastní
127	34891479	SCH/N/ SVIT.ZARIV.NAST.NOUZOV 1x36W OPAL, pr.420mm, VC. ZDROJE		KUS	6,00000	2 506,90	15 041,40	Vlastní
128	34891481	K / SVIT. LED VEST. PODHLED 30W LED, pr.242mm		KUS	18,00000	1 466,30	26 393,40	Vlastní
129	34891482	L / SVIT. ZAROV.PRISAZ.NAST. 2X52W OPAL., pr.280mm, VC. ZDROJU		KUS	9,00000	973,50	8 761,50	Vlastní
130	34891485	P / SVIT.ZAROV.IP65 , F, 1x75W NA HORL., HM. VC. ZDROJE		KUS	38,00000	394,90	15 006,20	Vlastní
131	34891486	S / SVIT.ZAROV.IP65 1x75W DO SKLEPA, VC. ZDROJE		KUS	5,00000	394,90	1 974,50	Vlastní
132	50005201	PARAPETNI KANAL PK 170x70 VC. SPOJEK, ROHU, PRICKY		M	82,00000	377,78	30 977,84	Vlastní
133	50005221	PRISTROJ. KRABICE DO PK		KUS	148,00000	48,51	7 179,48	Vlastní
Díl: M21.8						758 098,45		
Rozvaděče								
134	35700001	RE 1 - ELMER. ROZVODNICE		KUS	1,00000	26 320,00	26 320,00	Vlastní
135	35700002	RH 1 - HLAVNI ROZVODNICE		KUS	1,00000	52 963,65	52 963,65	Vlastní
136	35700011	RS 11 - ROZVODNICE		KUS	1,00000	38 430,00	38 430,00	Vlastní

137	35700012	RS 12 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	22 580,00	Vlastní
138	35700021	RS 21 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	33 540,00	Vlastní
139	35700022	RS 22 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	24 230,00	Vlastní
140	35700024	RS 24 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	13 790,00	Vlastní
141	35700031	RS 31 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	25 480,00	Vlastní
142	35700032	RS 32 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	24 400,00	Vlastní
143	35700042	RS 42 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	17 220,00	Vlastní
144	35700043	RS 43 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	10 690,00	Vlastní
145	35700044	RS 44 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	12 030,00	Vlastní
146	35700051	RS 51 - ROZVODNICE	KUS	10,00000	142 500,00	Vlastní
147	35700052	RS 52 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	14 610,00	Vlastní
148	35700053	RS 53 - ROZVODNICE	KUS	2,00000	60 180,00	Vlastní
149	35700055	RS 55 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	15 790,00	Vlastní
150	35700056	RS 56 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	19 120,00	Vlastní
151	35700057	RS 57 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	15 740,00	Vlastní
152	50000502	PODL. VIKO 255x255 UZAVÍRATELNE S KRABICI, (4 ZAS.230V - 4 LAN)	KUS	17,00000	37 540,06	Vlastní
153	50000503	KRABICE UNIV.PODL.250x235 PRO PK, VC, NIVELACNI SADY	KUS	23,00000	23 173,03	Vlastní
154	50000504	PODLAHOVY UNIV. KANAL 150/38	M	32,00000	8 695,46	Vlastní
155	50000505	EL. ZASUVKA DO STOLU / POHON, BLOK., 2x230V-2xDATA-VIDEO-VGA USB-HDMI	KUS	17,00000	97 285,25	Vlastní
156	50001002	NAPAJECI ZDROJ 20V/AC / REG. U - f, (PODLE POZADAVKU SKOLY)	KUS	2,00000	16 500,00	Vlastní
157	50001003	NAPAJECI ZDROJ 12V/DC / REG. U, (PODLE POZADAVKU SKOLY)	KUS	2,00000	5 291,00	Vlastní
Díl: M22.2		HZS			53 580,00	
158	900R02	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Napojení stáv.rozvodu	HOD	4,00000	240,00	Vlastní
159	900R04	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Práce v RMS 0 - ROZVODNICI	HOD	3,00000	240,00	Vlastní
160	900R05	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Práce v pojistkové skříně	HOD	2,00000	240,00	Vlastní
161	900R07	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Demontáže elektroinstalace	HOD	142,00000	210,00	Vlastní
162	905R01	HZS-revize provoz.souboru a stobj. revize	HOD	45,00000	480,00	Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			25 864,12	
163	979-001	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	21,45690	190,00	Vlastní
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot			4 076,81	
	979 01-2	nošením				
164	97901121R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,45686	189,00	RTS
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
165	97901121R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	21,45686	73,50	RTS
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
166	97908111R00	...do 1 km	t	21,45686	172,00	RTS
167	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	407,68042	15,10	RTS

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m									
168	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	21,45686	52,50	1 126,49	800-2	RTS	
169	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	193,11178	21,00	4 055,35	800-2	RTS	
979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění									
170	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,45686	52,50	1 126,49	800-2	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
O:	01	1.ETAPA
R:	D.1.4	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				61 291,80		
	611 40-3	Hrubé zaplnění rýh ve střepech						
	611 40-32	malta ze suchých směsí						
1	611403399RT2	...jakékoliv šířky výplň drážky 50x100 mm : 98,00*0,10 výplň drážky 100x100 mm : 412,00*0,10	m2	51,00000 9,80000 41,20000	418,50	21 343,50	801-4	RTS
	612 42-3	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
2	612423531RT2	...šluková, o šířce rýhy do 150 mm, zaomítnutí drážky 50x100 mm : 98,00*0,10 zaomítnutí drážky 100x100 mm : 412,00*0,10	m2	51,00000 9,80000 41,20000	783,30	39 948,30	801-4	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				70 530,20		
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostory						
	970 03	v cihelném zdivu						
3	970031060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné výměra převzata od projektanta elektro : 25,00*1,00	m	25,00000 25,00000	720,00	18 000,00	801-3	RTS
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostory						
	970 05	v železobetonu						
4	970051080R00	...jádrové vrtání, do D 80 mm, ŽB výměra převzata od projektanta elektro : 22,00*0,40	m	8,80000 8,80000	820,00	7 216,00	801-3	RTS
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
5	974031133R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm výměra převzata od projektanta elektro :	m	98,00000	81,50	7 987,00	801-3	RTS

[illegible]

33 013	Napáječ 24V pro externí mikrofoni stanici	kus	1,00000	5 940,00	5 940,00	Vlastní
34 014	Kabel 2x1,5 s požární odolností	m	1 400,00000	30,80	43 120,00	Vlastní
35 015	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	52,00000	19,42	1 009,58	Vlastní
36 016	Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky pro požárně odolnou trasu	kus	350,00000	16,50	5 775,00	Vlastní
37 017	Propojovací karbice včetně svorkovnic	kus	56,00000	126,50	7 084,00	Vlastní
38 018	Montážní pěna k zatěsnění průrazů	soubor	1,00000	825,00	825,00	Vlastní
39 019	Požární ucpávky	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
40 020	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
41 021	Zaškolení obsluhy	hod	20,00000	275,00	5 500,00	Vlastní
42 022	Měření, revize	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní
43 023	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00	Vlastní
Díl: M22c	Audiovizuální technika - AVT			430 115,15		
44 009a	dvakrát reproduktor 30W, jedenkrát zesilovač	set	15,00000	8 503,00	127 545,00	Vlastní
45 001	Zásuvka na KU68 - HDMI	kus	32,00000	2 069,51	66 224,22	Vlastní
46 002	Zásuvka na KU68 - VGA	kus	32,00000	1 289,17	41 253,34	Vlastní
47 003	Zásuvka na KU68 - Audio - pro zakončení dvou, reproduktorů	kus	32,00000	494,01	15 808,32	Vlastní
48 004	Rámeček pro dvou zásuvky	kus	64,00000	28,80	1 843,07	Vlastní
49 005	Rámeček pro jedno zásuvky	kus	32,00000	15,46	494,56	Vlastní
50 006	Zásuvka HDMI do podlahové krabice	kus	32,00000	943,07	30 178,37	Vlastní
51 007	Zásuvka na VGA do podlahové krabice	kus	32,00000	733,24	23 463,62	Vlastní
52 008	Zásuvka na Audio do podlahové krabice	kus	16,00000	629,46	10 071,42	Vlastní
53 009	Krabice pod omítku KU68 hluboká	kus	3,00000	28,60	85,80	Vlastní
54 010	kabel VGA pro propojení mezi zásuvkami 10m -, včetně konektorů	kus	16,00000	349,80	5 596,80	Vlastní
55 011	kabel VGA pro propojení mezi zásuvkami 20m -, včetně konektorů	kus	16,00000	622,60	9 961,60	Vlastní
56 012	kabel VGA ze zásuvky do projektoru 1m - včetně, konektorů	kus	16,00000	115,50	1 848,00	Vlastní
57 013	kabel VGA ze zásuvky do PC 2m	kus	16,00000	166,10	2 657,60	Vlastní
58 014	kabel HDMI pro propojení mezi zásuvkami 10m -, včetně konektorů	kus	16,00000	368,50	5 896,00	Vlastní
59 015	kabel HDMI pro propojení mezi zásuvkami 20m -, včetně konektorů	kus	16,00000	759,00	12 144,00	Vlastní
60 016	kabel HDMI ze zásuvky do projektoru 1m - včetně, konektorů	kus	16,00000	132,00	2 112,00	Vlastní
61 017	kabel HDMI ze zásuvky do PC 2m	kus	16,00000	136,40	2 182,40	Vlastní
62 018	audio dvoulinka 2x1 značená plus a minus na kabelu	m	720,00000	23,65	17 028,00	Vlastní
63 019	propojovací audio kabel z PC do zásuvky - včetně, konektorů	kus	16,00000	104,50	1 672,00	Vlastní
64 020	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	632,00000	19,42	12 270,28	Vlastní
65 021	Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 40	m	425,00000	37,95	16 128,75	Vlastní
66 022	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	7 150,00	7 150,00	Vlastní
67 023	Zaškolení obsluhy	hod	14,00000	275,00	3 850,00	Vlastní
68 024	Měření, revize	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní
69 025	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	7 150,00	7 150,00	Vlastní

Díl:	M22d	Struktur:kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR			1 611 665,07	
70 001		RACK 800x600 45U		3,00000	11 200,20	Vlastní
71 002		sokl 600x800	kus	3,00000	1 514,70	Vlastní
72 003		ventilátorová jednotka	kus	3,00000	3 362,70	Vlastní
73 004		kabel nap. jednotky	kus	6,00000	55,00	Vlastní
74 005		nap. jednotka 5x230V	kus	6,00000	924,00	Vlastní
75 006		montážní sada M6	soubor	2,00000	880,00	Vlastní
76 007		Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, rozvaděč, který je uzpůsoben pro instalaci datový	kus	15,00000	3 025,00	Vlastní
77 008		RACK nástěnný 12U/600mm, dvoudílný do učeben, výpočetní techniky	kus	2,00000	3 996,30	Vlastní
78 009		Patch Panel 24portů 1U	kus	29,00000	988,90	Vlastní
79 010		Organizér na patch kabely 1U	kus	45,00000	256,30	Vlastní
80 011		Optická vana 1U, včetně kazety a příslušenství	kus	22,00000	710,60	Vlastní
81 012		Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství	kus	19,00000	399,30	Vlastní
82 013		Optický pigtail SC včetně vaření sváru	kus	584,00000	82,50	Vlastní
83 014		Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně2x MiniJack UTP+záslepka)	kus	162,00000	381,63	Vlastní
84 015		Dat.zásuvka metalická - osazená 1xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně2x MiniJack UTP+záslepka)	kus	64,00000	256,42	Vlastní
85 016		Dat.zásuvka metalická do podlahové krabice -, osazená 2xRJ45 cat.5e kompletní včetně 2x MiniJack UTP + záslepka : 16,00	kus	16,00000	382,84	Vlastní
86 017		MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky	kus	344,00000	148,50	Vlastní
87 018		MiniJack Cat.6A UTP modrý - podlahové krabice	kus	32,00000	148,50	Vlastní
88 019		MiniJack Cat.6A UTP žlutý - zásuvky pro wifi a IP, kamery	kus	44,00000	148,50	Vlastní
89 020		Rámeček pro datovou zásuvku	kus	231,00000	15,46	Vlastní
90 021		Krabice KU68 hluboká pod zásuvku	kus	231,00000	28,60	Vlastní
91 022		Patch Cord Cat.5e 0,5m	kus	400,00000	23,10	Vlastní
92 023		Patch Cord Cat.5e 1m	kus	100,00000	27,50	Vlastní
93 024		Patch Cord Cat.5e 2m	kus	10,00000	35,20	Vlastní
94 025		Patch Cord Cat.5e 3m	kus	10,00000	55,00	Vlastní
95 026		Patch Cord Cat.5e 5m	kus	10,00000	72,60	Vlastní
96 027		Optický patch cord 0,5m	kus	25,00000	187,00	Vlastní
97 028		Optický patch cord 1m	kus	50,00000	192,50	Vlastní
98 029		Optický patch cord 2m	kus	10,00000	228,80	Vlastní
99 030		popisky na Patch Panely, Optické vany a telefonní, panel	soubor	60,00000	8,80	Vlastní
100 031		telefonní patch panel 25 port 1U	kus	1,00000	947,10	Vlastní
101 032		WiFi - Duální přístupový bod 802.11ac pro až, 1200Mbps bezdrátovou komunikaci komunikuje v pásmech 2,4 a 5GHz, 2x2 interní : antény, Beamforming, Gigabit ethernet 1x RJ-45. : Šifrování WPA/WPA2, Multiple-SSID, až 32+32 připojených WiFi klientů najednou. :	kus	17,00000	3 550,80	Vlastní

102 033	roaming IEEE 802.11f. Napájení PoE. Instalace na strop nebo na stěnu. : 17,00 Switch 24port - spravovatelný přepínač 24 portů, 1000Base-T, 2x SFP porty 100/1000Base-X Web/SNMPv3/teinet správa, podpora IPv4/IPv6. : VLAN 802.1Q, QoS-shaper, statický trunk LACP, IGMPv3. : Spanning tree. ACL+MAC filtr, RADIUS/TACACS, DHCP snooping. : ESD ochrana. Rackmount 19"/1U. Bez ventilátorů, příkon do 14W. : 18,00	kus	17,00000 18,00000	5 377,90	96 802,20	Vlastní
103 034	Optický switch 24x SFP port - Administrovatelný, přepínač se statickým routováním L3 24x pozice pro SFP moduly : (podpora DDM pro SFP), 8x 1000Base-T RJ-45 sdílených. : VLAN 802.1Q 255 sítí, IGMPv3, QoS, LACP, STP/RSTP/MSTP, : DHCP Snooping, Shaper, IP+MAC binding, 802.1x RADIUS, IP/MAC-ACL, : SNMP v1/v2/v3, SSH/SSL, duální podpora IPv6/IPv4. : Diagnostika kabeláže, ESD ochrana na portech : Rackmount 19"/1U, duální napájení AC+DC. : 2,00	kus	18,00000 2,00000	14 017,30	28 034,60	Vlastní
104 035	Server - dvoupaticový 1U rack, Intel Xeon E5-2620, v3, 16GB DDR4 RDIMM, 2x 300GB SAS 6G 10000 ot 8x 2.5" HP P440ar/2GB FBWC : RAID 0,1,5,6 3311 4x GLAN, DVD-RW, 500W HP : 1,00	kus	2,00000 1,00000	61 935,50	61 935,50	Vlastní
105 036	Projektor - projektor 3LCD, Ultra Short Throw,, WXGA (1280x800), 2700 ANSI lm, 3000:1, HDMI USB, LAN, WiFi ready : 5,00	kus	1,00000 5,00000	39 331,60	196 658,00	Vlastní
106 037	IP telefonní aparát - VoIP SIP telefon, LCD s, podsvícením, podpora HD audio kodeku G.722 Zrychlená volba, zobrazuje CLID : volajícího, 3-cestná konference, zasilání SMS. : Stolní provedení s možností připevnění na : zeď. Napájení 5V nebo PoE 802.3af. : 30,00	kus	5,00000 30,00000	2 024,00	60 720,00	Vlastní
107 038	POE injektor pro napájení telefonních aparátů	kus	30,00000	759,00	22 770,00	Vlastní
108 039	IP telefonní ústředna - jednopaticový 1U rack,, Intel Xeon E3-1220 v2, 4GB DDR3 U ECC, 2x 3.5' hp. B120i RAID 0,1, 2x GLAN, no Rails. : 300W, včetně licence pro 30 telefonních linek : 1,00	kus	30,00000 1,00000	28 930,00	28 930,00	Vlastní
109 040	kabel UTP cat.5e	m	1,00000	11,39	218 762,78	Vlastní
110 041	kabel optický 4f	m	1 576,00000	27,23	42 906,60	Vlastní

111 042	kabel optický 20f	m	70,00000	34,65	2 425,50	Vlastní
112 043	kabel optický 200f - případně kombinace kabelů	m	112,00000	160,38	17 962,56	Vlastní
113 044	kabel SYKPY 25x2x0,5	m	74,00000	41,03	3 036,22	Vlastní
114 045	ZŽ drát průměr 6mm pro uzemnění datových rozvaděčů, z napájecího patrového rozvaděče	m	690,00000	22,55	15 559,50	Vlastní
115 046	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	13 610,00000	19,42	264 238,15	Vlastní
116 047	Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 40	m	120,00000	37,95	4 554,00	Vlastní
117 048	Drátěný žlab o rozmeru 100x50 včetně příslušenství	m	154,00000	236,50	36 421,00	Vlastní
118 049	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní
119 050	Zaškolení obsluhy	hod	50,00000	275,00	13 750,00	Vlastní
120 051	Měření, revize	soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00	Vlastní
121 052	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní
Díl: M22e	Interkom - domácí telefon				95 244,33	
122 001	el. vrátný 8 tlačítek	kus	2,00000	3 857,70	7 715,40	Vlastní
123 002	el. vrátný 4 tlačítka	kus	6,00000	3 689,40	22 136,40	Vlastní
124 003	elektrický otevírač dveří	kus	8,00000	1 478,40	11 827,20	Vlastní
125 004	telefon pro instalaci na zeď	kus	27,00000	711,70	19 215,90	Vlastní
126 005	napájecí zdroj pro instalaci do el. rozvaděče	kus	8,00000	980,10	7 840,80	Vlastní
127 006	Kabel UTP 5e	m	363,00000	11,39	4 132,76	Vlastní
128 007	Krabice KU68 hluboká pod zásuvku	kus	8,00000	28,60	228,80	Vlastní
129 008	Kabel 2x1,5 pro napájení jednotel a zámků	m	234,00000	19,80	4 633,20	Vlastní
130 009	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	378,00000	19,42	7 338,87	Vlastní
131 010	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní
132 011	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
133 012	Měření, revize	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní
134 013	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní
Díl: M22f	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace				19 426,00	
135 001	PIR detektor - duální detektor s anti-maskinem (napojeno do systému EZS ELVIS) :	kus	5,00000	1 164,90	5 824,50	Vlastní
	5,00		5,00000			
136 002	koncentrátor s napájecím zdrojem pro napojení čtyř, drátových smyček	kus	2,00000	3 313,20	6 626,40	Vlastní
137 003	Kabel SYKPY 2x2x0,8	m	123,00000	14,41	1 772,43	Vlastní
138 004	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	98,00000	19,42	1 902,67	Vlastní
139 005	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	825,00	825,00	Vlastní
140 006	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
141 007	Měření, revize	soubor	1,00000	550,00	550,00	Vlastní
142 008	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	550,00	550,00	Vlastní
Díl: M22g	ACS - Přístupový systém				25 076,98	
143 001	čtečka bezkontaktních karet ELVIS	kus	1,00000	3 784,00	3 784,00	Vlastní

144	002	elektrický otvárač dveří	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00	Vlastní
145	003	komunikační převodník RSLAN ELVIS	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00	Vlastní
146	004	napájecí zdroj 12V/1A pro napájení převodníku, RSLAN	kus	1,00000	2 354,00	2 354,00	Vlastní
147	005	upravné stávajícího SW ELVIS na nejnovější verzi	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní
148	006	Kabel UTP 5e	m	87,00000	11,39	990,50	Vlastní
149	007	Krabice KU68 hluboká pod zásuvku	kus	2,00000	28,60	57,20	Vlastní
150	008	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	32,00000	19,42	621,28	Vlastní
151	009	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní
152	010	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
153	011	Měření, revize	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
154	012	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní
Díl:	M22h	CCTV - Komerový systém				134 046,00	
155	001	Záznamové zařízení pro 32 IP kamer	kus	1,00000	25 850,00	25 850,00	Vlastní
156	002	IP kamera vnitřní 3Mpx	kus	3,00000	4 037,00	12 111,00	Vlastní
157	003	IP kamera venkovní 3 Mpx kompaktní ve vyhlášeném, krytu s IR přísvisitem na minimálné 30m	kus	7,00000	6 930,00	48 510,00	Vlastní
158	004	POE injektor pro napájení IP kamer	kus	10,00000	935,00	9 350,00	Vlastní
159	005	Uživatelské PC pro obsluhu přístupového a, kamerového systému, i5, 4GB RAM, 24' monitor, kláv	kus	1,00000	29 150,00	29 150,00	Vlastní
160	006	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní
161	007	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
162	008	Měření, revize	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
163	009	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní
Díl:	M22i	Zajištění provizorního provozu po dobu 1 roku				33 000,00	
164	001	zajištění funkčnosti školního rozhlasu v části, ETAPA 2	soubor	1,00000	7 700,00	7 700,00	Vlastní
165	002	zajištění funkčnosti jednotného času v části ETAPA, 2	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
166	003	zajištění funkčnosti strukturované kabeláže v, části ETAPA 2	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00	Vlastní
167	004	Zajištění provozu ostatních technologií potřebných, pro provoz budovy v části ETAPA 2	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 097,35	
168	979-001	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	8,37680	190,00	1 591,59	Vlastní
979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
979 01-2	nošením						
169	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,37676	189,00	1 583,21	RTS 801-3
979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
979 01-2	nošením						
170	979011219R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,37676	73,50	615,69	RTS 801-3
979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
171	979081111R00	...do 1 km	t	8,37676	172,00	1 440,80	RTS 801-3
172	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	159,15836	15,10	2 403,29	RTS 801-3
979 08-7	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky						

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m									
173	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	8,37676	52,50	439,78	800-2	RTS	
174	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	75,39080	21,00	1 583,21	800-2	RTS	
979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot									
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění									
175	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,37676	52,50	439,78	800-2	RTS	

Stavba :	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI	
Objekt :	02	2.ETAPA	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
2.ETAPA

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.2.1	Stavební úpravy	1 401 765,09
D.2.2	Zdravotně technická instalace	690 350,95
D.2.3	Silnoproudé rozvody	2 358 004,91
D.2.4	Slaboproudé rozvody	1 874 753,33
	Celkem objekt 02	6 324 874,28

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 324 874,28
DPH	21 %	1 328 223,60
Celkem za objekt s DPH		7 653 097,88

Rekapitulace soupisu D.2.1 Stavební úpravy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 978,30
3	Svislé a kompletní konstrukce	22 881,41
311	Sádkartonové konstrukce	1 949,64
61	Úpravy povrchů vnitřní	266 476,67
62	Úpravy povrchů vnější	125 087,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	68 555,16
64	Výplně otvorů	4 206,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	3 160,00
94	Lešení a stavební výtahy	4 712,95
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	744,15
96	Bourání konstrukcí	26 896,30
97	Prorážení otvorů	50 630,37
99	Staveništní přesun hmot	31 820,37
711	Izolace proti vodě	36 414,86
713	Izolace tepelné	7 754,85
762	Konstrukce tesařské	7 351,36
763	Dřevostavby	32 680,29
766	Konstrukce truhlářské	20 330,23
767	Konstrukce zámečnické	292 387,89
771	Podlahy z dlaždic a obklady	11 924,39
776	Podlahy povlakové	197 141,66
781	Obklady keramické	70 475,16
783	Nátěry	7 200,00
784	Malby	8 071,34
787	Zasklívání	2 250,00
096	Přesuny sutí a vybouraných hmot	97 684,03
	Celkem soupis D.2.1	1 401 765,09

Rekapitulace soupisu D.2.2 Zdravotně technická instalace

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 060,00
61	Upravy povrchů vnitřní	3 585,12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	23 220,00
97	Prorážení otvorů	439,00
99	Staveništní přesun hmot	9 187,87
721	Vnitřní kanalizace	98 573,85
722	Vnitřní vodovod	170 467,00
725	Zařizovací předměty	234 566,95
735	Otopná tělesa	40 880,00
781	Obklady keramické	58 810,41
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	43 802,10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	758,65
	Celkem soupis D.2.2	690 350,95

Rekapitulace soupisu D.2.3 Silnoproudé rozvody

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 987,85
4	Vodorovné konstrukce	4 290,00
61	Upravy povrchů vnitřní	225 757,82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 176,88
94	Lešení a stavební výťahy	36 900,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	58 423,51
97	Prorážení otvorů	178 697,03
99	Staveništní přesun hmot	9 108,49
784	Malby	295 818,77
M21	Elektromontáže	596 519,56
M21.7	Svítlidla	515 770,11
M21.8	Rozvaděče	350 270,99
M22.2	HZS	53 370,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 913,90
	Celkem soupis D.2.3	2 358 004,91

Rekapitulace soupisu D.2.4 Slaboproudé rozvody

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	15 066,00
97	Prorážení otvorů	54 088,00
99	Staveništní přesun hmot	1 250,12
M22a	Jednotný čas - JČ	91 225,48
M22b	Místní rozhlas (školní)	116 672,38
M22c	Audiovizuální technika - AVT	352 480,26
M22d	Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR	1 044 075,50
M22e	Interkom - domácí telefon	113 932,73
M22f	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace	26 923,44
M22g	ACS - Přístupový systém	22 932,64
M22h	CCTV - Kamerový systém	23 573,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 533,78
	Celkem soupis D.2.4	1 874 753,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ŽTI
O:	02	2.ETAPA
R:	D.2.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Poznámka uchazeče				2 978,30		
		Zemní práce						
	181 10	Úprava pláně v zájezech						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
1	181101111R00	...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně úprava plochy po odstranění násypu pod bouranými dřevěnými podlahami :	m2	91,64000	32,50	2 978,30	800-1	RTS
		M121 :						
		22,63		22,63000				
		M120 :						
		69,01		69,01000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 881,41		
	342 27	Příčky z cihel a tváric nepálených						
		včetně pomocného lešení						
2	342255024RT1	342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových ...tloušťky 100 mm nadezdívka dělicích příček :	m2	34,89000	484,50	16 904,21	801-1	RTS
		1.NP :						
		M162 - M167 :						
		1,85*2,00		3,70000				
		2.NP :						
		M248 - M258 :						
		3,35*2,00		6,70000				
		3.NP :						
		M331 - M335 :						
		1,85*2,00		3,70000				
		nové příčky :						
		1.NP :						
		M164 :						
		1,60*4,20		6,72000				
		2.NP :						
		mezi M258 a M251 :						

3	34266811R00	342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou	1.50*4,20 3.NP : mezi M331 a M335 : 1.85*4,20	6.30000 7.77000			880,80 801-4	RTS
	...PU pénou	nadezdívka dělicích příček :						
	1.NP :	M162 - M167 :				73,40		
	1.85			12,00000				
	2.NP :	M248 - M258 :		1,85000				
	3.35			3,35000				
	3.NP :	M331 - M335 :		1,85000				
	1.85							
	nové příčky :							
	1.NP :	M164 :		1,60000				
	1.60							
	2.NP :	mezi M258 a M251 :		1,50000				
	1.50							
	3.NP :	mezi M331 a M335 :		1,85000				
	1.85							
4	34294811R00	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím	...kotvami na hmoždinky					
	nadezdívka dělicích příček :							
	1.NP :	M162 - M167 :				137,00		
	2*2,00			37,20000			5 096,40 801-1	RTS
	2.NP :	M248 - M258 :		4,00000				
	2*2,00			4,00000				
	3.NP :	M331 - M335 :		4,00000				
	2*2,00							

nové příčky :									
1.NP :									
M164 :									
2*4,20						8,40000			
2.NP :									
mezi M258 a M251 :									
2*4,20						8,40000			
3.NP :									
mezi M331 a M335 :									
2*4,20						8,40000			
Díl: 311	Sádkartonové konstrukce						1 949,64		
5 342 13-1832.RX0	Demontáž SDK podhledu, 1 vrstva kce, 1x deska								Vlastní
	3.NP :	m2				18,48000	105,50		
	M331 - M335 :								
	11,51+1,32+1,32+1,40+2,93					18,48000			
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						266 476,67		
610 99 Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.									
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
6 610991111R00	...folii Pe 0,05-0,2 mm	m2				15,60000	10,00	156,00 801-1	RTS
	1.NP :								
	M162 :								
	1,30*2,00					2,60000			
	1,30*2,00					2,60000			
	2.NP :								
	M248 :								
	1,30*2,00					2,60000			
	M252 :								
	1,30*2,00					2,60000			
	3.NP :								
	M331 :								
	1,30*2,00					2,60000			
	1,30*2,00					2,60000			
611 42-5 Omítka rýh ve střepech maltou vápennou									
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
7 611425531RT2	...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2				0,98250	1 296,00	1 273,32 801-4	RTS
	1.NP :								
	M164 :								
	(1,40+1,60)*0,15					0,45000			

2.NP :						
M258 :						
0.80*0.15				0.12000		
3.NP :						
M335 :				0.41000		
(1.65+1.10)*0.15						
612 40-9 Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
8 612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi	m	150.00000	58.20	8 730.00	801-4 RTS
1.NP :						
M162 - M167 :						
20*2.10+10*0.80			50.00000			
2.NP :						
M248 - M258 :			50.00000			
20*2.10+10*0.80						
3.NP :						
M331 - M335 :			50.00000			
20*2.10+10*0.80						
612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou						
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
9 612423531RT2	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	1.98000	783.30	1 550.93	801-4 RTS
1.NP :						
M164 :			0.66000			
(2*2.20)*0.15						
2.NP :						
M258 :			0.66000			
(2*2.20)*0.15						
3.NP :						
M335 :			0.66000			
(2*2.20)*0.15						
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění						
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
10 612425931RT2	...omítkou štukovou	m2	4.50000	544.00	2 448.00	801-4 RTS
1.NP :						
M162 - M167 :			1.50000			
(2*2.10+0.80)*0.30						
2.NP :						
M248 - M258 :			1.50000			
(2*2.10+0.80)*0.30						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		M302 : (20,80+12,50+2,80+15,40+32,20)*1,60 16*(0,60*1,60) M301 : (10,00+8,20+10,00)*1,60 (4*6,00+8*1,00)*1,60		133,92000 15,36000 45,12000 51,20000				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					68 555,16		
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
16	631312611R00	...z betonu C 16/20 Broušená betonová mazanina tl.60 mm : M121 : 22.63*0,06 M120 : 69,01*0,06	m3	5,49840	2 764,13	15 198,26	801-1	RTS
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm			1,36000 4,14000				
17	631313611R00	...z betonu C 16/20 nová podkladní betonová mazanina tl.100 mm : M121 : 22.63*0,10 M120 : 69,01*0,10	m3	9,16400	2 631,83	24 118,04	801-1	RTS
	631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem			2,26000 6,90000				
18	631319151R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm Broušená betonová mazanina tl.60 mm : M121 : 22.63*0,06 M120 : 69,01*0,06	m3	5,49840	869,00	4 778,11	801-1	RTS
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu			1,36000 4,14000				
19	631319173R00	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm nová podkladní betonová mazanina tl.100 mm : M121 :	m3	9,16400	132,00	1 209,65	801-1	RTS

	22.63*0.10 M120 :			2,26000					
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí								
20	631361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm nová podkladní betonová mazanina tl.100 mm :	t		0,46790	26 190,00	12 254,30	801-1	RTS	
	M121 :								
	22.63*4,44*0,001*1,15			0,12000					
	M120 :								
	69,01*4,44*0,001*1,15			0,35000					
21	633-001 D+M broušení podlah betonových Broušená betonová mazanina tl.60 mm :	m2		91,64000	120,00	10 996,80		Vlastní	
	M121 :								
	22.63			22,63000					
	M120 :								
	69.01			69,01000					
Díl: 64	Výplně otvorů					4 206,00			
	642 94-2 Ocelové zárubně osazované dodatečně lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně								
22	642944121RT3 ...šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus		3,00000	1 402,00	4 206,00	801-4	RTS	
	do M164 :								
	1,00			1,00000					
	do M258 :								
	1,00			1,00000					
	do M335 :								
	1,00			1,00000					
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					3 160,00			
23	900-001 D+M přenosný hasicí přístroj práškový P6	kus		2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní	
	1.NP :								
	1,00			1,00000					
	2.NP :								
	1,00			1,00000					
24	900-002 D+M přenosný hasicí přístroj práškový PG 6 LE	kus		1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	
	3.NP :								
	1,00			1,00000					
Díl: 94	Lešení a stavební výťahy					4 712,95			
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné								

25	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m		m2	49,61000	95,00	4 712,95	800-3	RTS
		1.NP :							
		M162 - M167 :							
		10,10+2,24+1,12+1,12+1,20			15,78000				
		2.NP :							
		M248 - M258 :							
		6,20+1,18+1,19+1,19+2,42+3,53			15,71000				
		3.NP :							
		M331 - M335 :							
		11,15+2,93+1,40+1,32+1,32			18,12000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					744,15		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							RTS
26	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m		m2	49,61000	15,00	744,15	801-1	RTS
		1.NP :							
		M162 - M167 :							
		10,10+2,24+1,12+1,12+1,20			15,78000				
		2.NP :							
		M248 - M258 :							
		6,20+1,18+1,19+1,19+2,42+3,53			15,71000				
		3.NP :							
		M331 - M335 :							
		11,15+2,93+1,40+1,32+1,32			18,12000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí					26 896,30		
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvánic							
27	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm		m2	14,25000	86,30	1 229,78	801-3	RTS
		1.NP :							
		M164 :							
		(1,40+1,60)*2,20			6,60000				
		2.NP :							
		M258 :							
		0,80*2,00			1,60000				
		3.NP :							
		M335 :							
		(1,65+1,10)*2,20			6,05000				
		965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého							

28	965081713RT1	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	1.NP : M164 : 2,24 2.NP : M251 a M258 : 1,19+2,42 3.NP : M335 : 2,93	m2	8,78000 2,24000 3,61000 2,93000	51,30	450,41 801-3	RTS
29	965082941R00	965 08-2 Odstranění náspyu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy odstranění náspyu pod bouranými dřevěnými podlahami :	M121 : 22,63*0,25 M120 : 69,01*0,25	m3	22,91000 5,66000 17,25000	195,00	4 467,45 801-3	RTS
30	968061125R00	968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2	1.NP : mezi M164 a M162 : 1,00+1,00 2.NP : mezi M258 - M248 : 1,00 3.NP : mezi M335 - M331 : 1,00 demontáž stávajících dveří pro zpětné osazení : 1.NP : 4,00 2.NP : 5,00 3.NP : 4,00	kus	17,00000 2,00000 1,00000 1,00000 4,00000 5,00000 4,00000	11,20	190,40 801-3	RTS
	968 07-2	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet						

968 07-21 rám, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
31	96807245R00	...dvěřních zárubní, plochy do 2 m2						1 252,92	801-3
		1.NP :							
		mezi M164 a M162 :							
		2*0,60*1,97							
		2.NP :							
		mezi M258 - M248 :							
		0,60*1,97							
		3.NP :							
		mezi M335 - M331 :							
		0,60*1,97							
32	963-001	Demontáž stávajících stupňů pódia							
		brána půdorysná plocha pódia :							
		M120 :							
		7,60*6,375							
33	965 08-1611.RX0	Odsekání keramického sokliku							
		1.NP :							
		M115 :							
		20,80+14,80+2,70+17,40+31,20							
		16*0,60							
		M156 :							
		10,00+8,20+10,00							
		4*6,00+8*1,00							
		2.NP :							
		M202 :							
		20,80+12,50+2,80+15,40+32,20							
		16*0,60							
		M201 :							
		10,00+8,20+10,00							
		4*6,00+8*1,00							
		3.NP :							
		M302 :							
		20,80+12,50+2,80+15,40+32,20							
		16*0,60							
		M301 :							
		10,00+8,20+10,00							
		4*6,00+8*1,00							
Díl:	97	Proražení otvorů						50 630,37	

34	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových				
	978 01-1 vnitřních				
34	978013191R00	43 031,36	801-3	RTS	
...stěn, v rozsahu do 100 %					
otlučení omítek s olejovým nátěrem do výšky 1600 mm na chodbách :					
1.NP :		741,92000	58,00		
M115 :					
(20,80+14,80+2,70+17,40+31,20)*1,60		139,04000			
16*(0,60*1,60)		15,36000			
M156 :					
(10,00+8,20+10,00)*1,60		45,12000			
(4*6,00+8*1,00)*1,60		51,20000			
2.NP :					
M202 :					
(20,80+12,50+2,80+15,40+32,20)*1,60		133,92000			
16*(0,60*1,60)		15,36000			
M201 :					
(10,00+8,20+10,00)*1,60		45,12000			
(4*6,00+8*1,00)*1,60		51,20000			
3.NP :					
M302 :					
(20,80+12,50+2,80+15,40+32,20)*1,60		133,92000			
16*(0,60*1,60)		15,36000			
M301 :					
(10,00+8,20+10,00)*1,60		45,12000			
(4*6,00+8*1,00)*1,60		51,20000			
978 05 Odsekání a odebrání obkládů					
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
978 05-2 stěn					
35	978059521R00	7 599,01	801-3	RTS	
...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2					
1.NP :		63,59000	119,50		
M162 :					
1,60*2,20		3,52000			
-0,60*2,00		-1,20000			
M164 :					
(4*1,40+2*1,60)*2,20		19,36000			
-0,60*2,00		-1,20000			
2.NP :					
M248 :					

	0.80*2.00 M258 : (2*2.55+2*1.50)*2.20 -0.70*2.00 3.NP : M331 : 1.80*2.20 M335 : (4*1.65+2*1.775)*2.20 -0.60*2.00			1.60000 17.82000 -1.40000 3.96000 22.33000 -1.20000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					31 820,37		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
36	99928111R00 ...výšky do 25 m	t		63,13565	504,00	31 820,37	801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě					36 414,86		
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
711 11-1	na ploše vodorovné							
711 11-11	natěrem							
37	711111001RT1 ...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci vodorovná izolace : M121 : 22,63 M120 : 69,01	m2		91,64000	8,30	760,61	800-711	RTS
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
711 11-2	na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
711 11-21	natěrem							
38	711112001RT1 ...penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci svíslé vytažení na stěnu : M121 : (2*6.375+2*3.55)*0.30 M120 : (2*10.825+2*6.375)*0.30	m2		16,27500	18,70	304,34	800-711	RTS
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
711 14-1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, vodorovná izolace : M121 :	m2		91,64000	78,00	7 147,92	800-711	RTS
39	711141559RT1							

40	711142559RT1	22.63 M120 : 69.01 ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, svislé vytváření na stěnu : M121 : (2*6.375+2*3.55)*0.30 M120 : (2*10.825+2*6.375)*0.30	m2	22.63000 69.01000 16.27500 5.96000 10.32000	1 508.69	800-711	RTS
41	711212002RT3	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační ...proti vlhkosti 1.NP : M164 : 2.24+1.00 2.NP : M251 a M258 : 1.19+2.42+2.00 3.NP : M335 : 2.93+2.00	m2	13.78000 3.24000 5.61000 4.93000	6 462.82	800-711	RTS
42	711212601RT2	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky ...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 1.NP : M162 : 1.90 M164 : 2*1.40+2*1.60+4*0.30 2.NP : M258 : 2*1.488+2*0.80+4*0.30 M251 : 2*1.488+2*1.65+4*0.30 3.NP : M331 : 1.90 M335 :	m	32.30200 1.90000 7.20000 5.78000 7.48000 1.90000	4 409.22	800-711	RTS

43	11163230	2*1,65+2*1,775+4*0,30 emulze asfaltová penetrační zpracování za studena: obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	8,05000 37,24100	36,00	1 340,68	SPCM	RTS
		vodorovná izolace : Začátek provozního součtu M121 : 22,63 M120 : 69,01 Konec provozního součtu 91,67*0,30*1,15 svislé vytážení na stěnu : Začátek provozního součtu M121 : (2*6,375+2*3,55)*0,30 M120 : (2*10,825+2*6,375)*0,30 Konec provozního součtu 16,2750*0,30*1,15		22,63000 69,01000 31,63000 5,96000 10,32000 5,61000				
44	62856000	pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm vodorovná izolace : Začátek provozního součtu M121 : 22,63 M120 : 69,01 Konec provozního součtu 91,64*1,15 svislé vytážení na stěnu : Začátek provozního součtu M121 : (2*6,375+2*3,55)*0,30 M120 : (2*10,825+2*6,375)*0,30 Konec provozního součtu 16,2750*1,15	m2	124,10220	111,90	13 887,04	SPCM	RTS
				22,63000 69,01000 105,39000 5,96000 10,32000 18,72000				

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
45	998711102R00	...	svisle do 12 m	0,72031	824,00	593,54	800-711	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné					7 754,85		
713 12 Montáž tepelné izolace podlah									
46	713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu		m2	91,64000	24,30	2 226,85	800-713	RTS
		Polystyren tl.100 mm :							
		M121 :			22,63000				
		22,63							
		M120 :			69,01000				
		69,01							
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky									
47	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu		m2	105,38600	31,00	3 266,97	800-713	RTS
		PE separační fólie :							
		M121 :			26,02000				
		22,63*1,15							
		M120 :			79,36000				
		69,01*1,15			54,25000	18,70	1 014,48	800-713	RTS
48	713191221R00	...obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu		m					
		dilatace kolem obvodu místnosti :							
		M121 :			19,85000				
		2*6,375+2*3,55							
		M120 :			34,40000				
		2*10,825+2*6,375							
49	28375767	deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obi. hmotnost 21,00 kcal/m³		m3	9,34730	116,00	1 084,29	SPCM	RTS
		Polystyren tl.100 mm :							
		M121 :			2,31000				
		22,63*0,10*1,02							
		M120 :			7,04000				
		69,01*0,10*1,02							
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné									
50 m vodorovně									
50	998713102R00	...v objektech výšky do 12 m		t	0,20776	781,00	162,26	800-713	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské					7 351,36		
762 52-8 Demontáž podlah									
51	762522812R00	...s polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm		m2	91,64000	67,90	6 222,36	800-762	RTS
		Vybourání staré dřevěné podlahy :							
		M121 :			22,63000				
		22,63							

[illegible]

čelo pódia v M1.20 :		10,00							
998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně									
58	998763101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,47492	965,00	1 423,30	800-763	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				20 330,23			
766 66 Montáž dřevěných křidel kompletizovaných									
59	766661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,00000	419,00	5 447,00	800-766	RTS	
		1.NP :							
		M164 - M167 :		4,00000					
		4,00							
		2.NP :							
		M248 - M258 :		5,00000					
		5,00							
		3.NP :							
		M331 - M335 :		4,00000					
		4,00							
60	766661122R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	433,50	1 300,50	800-766	RTS	
		1.NP :							
		M164 - M167 :		1,00000					
		1,00							
		2.NP :							
		M248 - M258 :		1,00000					
		1,00							
		3.NP :							
		M331 - M335 :		1,00000					
		1,00							
766 66-1 dokování									
61	766669111R00	...závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové	kus	16,00000	95,40	1 526,40	800-766	RTS	
		1.NP :							
		M164 - M167 :		5,00000					
		4,00+1,00							
		2.NP :							
		M248 - M258 :		6,00000					
		5,00+1,00							
		3.NP :							
		M331 - M335 :		5,00000					
		4,00+1,00							

62	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 766 66-1 dokování 766 66-1 dokování	...samozavírače na ocelovou zárubeň 1.NP : M164 - M167 : 1,00 2.NP : M248 - M258 : 1,00 3.NP : M331 - M335 : 1,00	kus	3,00000	184,00	552,00	800-766	RTS
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
63	766 67 Montáž obložkové zárubeň a dveřního křídla 766 67 Montáž obložkové zárubeň a dveřního křídla	...kliky a štítku 1.NP : mezi M164 a M162 : 1,00 2.NP : mezi M258 - M248 : 1,00 3.NP : mezi M335 - M331 : 1,00	kus	3,00000	257,00	771,00	800-766	RTS
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
64	54914620	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez 1.NP : mezi M164 a M162 : 1,00 2.NP : mezi M258 - M248 : 1,00 3.NP : mezi M335 - M331 : 1,00	kus	1,00000				RTS
				3,00000	1 200,00	3 600,00	SPCM	
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
65	54917265	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz 1.NP : M164 - M167 : 1,00 2.NP :	kus	1,00000				RTS
				3,00000	945,00	2 835,00	SPCM	
				1,00000				
				1,00000				

66	61161717	M248 - M258 : 1,00 3.NP : M331 - M335 : 1,00 dvěře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub 1.NP : mezi M164 a M162 : 1,00 2.NP : mezi M258 - M248 : 1,00 3.NP : mezi M335 - M331 : 1,00	kus	1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	1 415,00	4 245,00	SPCM	RTS
998	76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
67	998766102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	0,06417	831,00	53,33	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				292 387,89		
68	767-001	D+M nová ocelová konstrukce pódia, vč.základního náttěru M1.20 : typ A : Začátek provozního součtu 6*0.28+4*1,20+4*0.625 6*0.14+4*1,20+4*0.625 Konec provozního součtu 17.12*4,50*10,40 typ B : Začátek provozního součtu 6*0.56+4*1,20+4*0.625 6*0.42+4*1,20+4*0.625 Konec provozního součtu 20,48*4,50*10,40 typ C : Začátek provozního součtu 6*0.84+4*1,20+4*0.625 6*0.70+4*1,20+4*0.625 Konec provozního součtu	kg	3 162,93120 8,98000 8,14000 801,22000 10,66000 9,82000 958,46000 12,34000 11,50000	80,00	253 034,50		Vlastní

69	767-002	23,84*4,50*10,40 prořez a sváry : 2875,3920*0,10 D+M nerezové větrací mřížky 80x475 mm čelo pódia v M1.20 : 10,00	kus	1 115,71000	285,00	2 850,00	Vlastní
70	767-003	D+M vlezový otvor do pódia, rozměr 500x800 mm, s uzamykatelnými dvířky M1.20 : 1,00	kus	10,00000 1,00000	1 650,00	1 650,00	Vlastní
71	767-004	Demontáž a zpětná montáž podhledu s úpravami, vč.uskladnění pro zpětné osazení 1.NP : M162 - M167 : 10,10+2,24+1,12+1,12+1,12 2.NP : M248 - M258 : 6,20+3,53+1,18+1,19+1,19+2,42	m2	1,00000 31,49000	520,00	16 374,80	Vlastní
72	767-005	D+M nový rastrový podhled z minerálních desek, dle specifikace na výkrese 3.NP 3.NP : M331 - M335 : 11,51+1,32+1,32+1,40+2,93	m2	15,78000 15,71000 18,48000	995,00	18 387,60	Vlastní
73	998767102R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	t	0,08741	1 041,00	90,99 800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				11 924,39	
74	771575109RT2	771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.NP : M164 : 2,24 2.NP : M251 a M258 : 1,19+2,42 3.NP : M335 : 2,93	m2	8,78000 2,24000 3,61000 2,93000	400,50	3 516,39 800-771	RTS
75	771577133RS3	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 771 57-74 profily přechodové ...nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 12,5 mm,	m	2,70000	461,00	1 244,70 800-771	RTS

[illegible]

78 597-642031	2.93 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2 1.NP : M164 : Začátek provozního součtu 2.24 Konec provozního součtu 2.24*1,10 2.NP : M251 a M258 : Začátek provozního součtu 1.19+2.42 Konec provozního součtu 3.61*1,10 3.NP : M335 : Začátek provozního součtu 2.93 Konec provozního součtu 2.93*1,10 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou, vč.dodávky samonivelační hmoty 1.NP : M164 : 2.24 2.NP : M251 a M258 : 1.19+2.42 3.NP : M335 : 2.93 D+M vysátí podkladu před nivelací 1.NP : M164 : 2.24 2.NP : M251 a M258 : 1.19+2.42 3.NP :	m2	2,93000 9,65800 2,24000 2,46000 3,61000 3,97000 2,93000 3,22000 8,78000 2,24000 3,61000 2,93000 8,78000 2,24000 3,61000	500,00 84,50 15,00	4 829,00 741,91 131,70	Vlastní Vlastní Vlastní
79 771 10-1115.RX0		m2				
80 771-002		m2				

	M335 :								
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	2,93								
81 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m		t	0,22203	427,50	94,92	800-771			RTS
Díl:	776 Podlahy povlakové				197 141,66				
82 776511820R00 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy		m2	179,67000	64,00	11 498,88	800-775			RTS
...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2									
M324 :									
odstranění koberce z podlahy :									
56,83			56,83000						
odstranění koberce ze stěn :									
(2*8,45+2*6,725)*2,40			72,84000						
části PVC podlahy pro rozvody elektro :									
1. NP až 3.NP :									
50,00			50,00000						
776 52 Lepení povlakových podlah z plastů									
776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy									
83 776521100R00 ...z PVC, montáž,		m2	147,05880	120,00	17 647,06	800-775			RTS
M121 :									
22,63			22,63000						
M120 :									
69,01			69,01000						
6,375*0,85			5,42000						
části PVC podlahy pro rozvody elektro :									
1. NP až 3.NP :									
50,00			50,00000						
776 57 Položení povlakových podlah textilních									
všiváných a vpichovaných									
776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci									
84 776572100R00 ...lepených, z pásů textilních		m2	56,83000	135,50	7 700,47	800-775			RTS
M324 :									
nový koberec na podlaže :									
56,83			56,83000						
podlahovina PVC s výtč. vrstvou; lamely: š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní;									
protiskluzná: oblast bytová, komerční, průmyslová									
PVC zatěž 42, tloušťky 2,5 mm :									
M121 :		m2	154,41170	530,00	81 838,20	SPCM			RTS
22,63*1,05			23,76000						

86 69741049	M120 : 69,01*1,05 6,375*0,83*1,05 části PVC podlahy pro rozvody elektro : 1.NP až 3.NP : 50,00*1,05 koberec zátežový; v rolích; PA; podklad AB; š = 4 000,0 mm; třída zatížení 33 M324 : nový koberec na podlaže : Začátek provozního součtu 56,83 Konec provozního součtu 56,83*1,05 M324 : nový koberec na stěně : Začátek provozního součtu (2*8,45+2*6,725)*2,40 Konec provozního součtu 72,84*1,05 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonivelační hmoty	m2	72,46000 5,69000 52,50000 136,15350 56,83000 59,67000 72,84000 76,48000 198,47000 22,63000 69,01000 56,83000 50,00000 72,84000 72,84000 198,47000 22,63000	260,00	35 399,91	SPCM	RTS
87 776 10-1115.RX0		m2	198,47000 22,63000 69,01000 56,83000 50,00000 72,84000 72,84000 198,47000 22,63000	49,40	9 804,42		Vlastní
88 776 57-2101.RX0	Lepení povlakových stěn z pásů textilních M324 : nový koberec na stěně : (2*8,45+2*6,725)*2,40 D+M vysátí podkladu před nivelací	m2	50,00000 72,84000 72,84000 198,47000 22,63000	149,00	10 853,16		Vlastní
89 776-001		m2	198,47000 22,63000	15,00	2 977,05		Vlastní

90	776-002	69.01 M324 : podlaha : 56.83 části PVC podlahy pro rozvody elektro : 1.NP až 3.NP : 50.00 D+M soklíku k podlaze PVC M121 : 2*6.375+2*3.55 M120 : 2*10.825+2*6.375 2*0.85 D+M příplatek za lepení PVC na pódium M1.33 M120 : 7.60*6.375 6.375*0.85 D+M nerezové hrany na pódium M1.33 M120 : hrany stupňů : 6*6.375	m	69,01000 56,83000 50,00000 55,95000 19,85000 34,40000 1,70000 53,86870 48,45000 5,42000 38,25000 38,25000	47,00	2 629,65	Vlastní
91	776-003	D+M příplatek za lepení PVC na pódium M1.33 M120 : 7.60*6.375 6.375*0.85 D+M nerezové hrany na pódium M1.33 M120 : hrany stupňů : 6*6.375	m2	53,86870 48,45000 5,42000 38,25000 38,25000	50,00	2 693,44	Vlastní
92	776-004	D+M nerezové hrany na pódium M1.33 M120 : hrany stupňů : 6*6.375	m	38,25000 38,25000	360,00	13 770,00	Vlastní
93	998776102R00	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy poviakové vodorovně do 50 m	t	0,90875	362,50	329,42 800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				70 475,16	
94	781419706RT2	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových ...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně viz montáž obkladů : 53,4694	m2	53,46940 53,47000	25,00	1 336,74 800-771	RTS
95	781475120RT6	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele 1.NP : M162 : 1,875*2,20 -0,70*2,00 M164 :	m2	53,46940 4,13000 -1,40000	537,00	28 713,07 800-771	RTS

	(2*1,40+2*1,60)*2,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

98	597813741	M251 : 2*1,488+2*1,65 2*2,10 3.NP : M331 : 2,00 M335 : 2*1,65+2*1,775 2*2,10 obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk viz montáž obkladů : 53,4694*1,10 D+M vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm viz montáž obkladů : 53,4694	m2	6,28000 4,20000 2,00000 6,85000 4,20000 58,81630 58,82000 53,46940 53,47000	320,00	18 821,22	SPCM	RTS
99	781 10-1111.RX0		m2	58,82000 53,46940 53,47000	109,50	5 854,90		Vlastní
100	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,46363	427,50	625,70	800-771	RTS
Díl: 783	Nátěry					7 200,00		
101	783-001	D+M nátěr ocelových zárubní 1.NP : M162 - M167 : 5,00 2.NP : M248 - M258 : 6,00 3.NP : M331 - M335 : 5,00	kus	16,00000 5,00000 6,00000 5,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
Díl: 784	Malby					8 071,34		
	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu 102 784161401R00	...disperzní, jednonásobná ostění : 1.NP : M162 - M167 : (2*2,10+0,80)*0,30 2.NP : M248 - M258 :	m2	244,58600 1,50000	8,00	1 956,69	800-784	RTS

(2*2,10+0,80)*0,30	1,50000
3.NP :	
M331 - M335 :	
(2*2,10+0,80)*0,30	1,50000
stěny :	
1.NP :	
M162 :	
(2*1,875+2*5,50)*2,20	32,45000
M164 :	
(2*1,40+2*1,60)*2,20	13,20000
M165 :	
(2*1,40+2*0,80)*2,20	9,68000
M166 :	
(2*1,40+2*0,80)*2,20	9,68000
M167 :	
(2*1,40+2*0,80)*2,20	9,68000
2.NP :	
M248 :	
(2*1,838+2*3,40)*2,20	23,05000
M249 :	
(2*1,488+2*0,80)*2,20	10,07000
M250 :	
(2*1,488+2*0,80)*2,20	10,07000
M258 :	
(2*1,488+2*0,80)*2,20	10,07000
M251 :	
(2*1,488+2*1,65)*2,20	13,81000
M252 :	
(2*1,80+2*2,00)*2,20	16,72000
3.NP :	
M331 :	
(2*2,075+2*5,70)*2,20	34,21000
M335 :	
(2*1,65+2*1,775)*2,20	15,07000
M334 :	
(2*1,65+2*0,80)*2,20	10,78000
M333 :	
(2*1,65+2*0,80)*2,20	10,78000

103	784 45 Malby z malířských směsí	M332 : (2*1,65+2*0,80)*2,20			10,78000				
103	784165512R00	...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné ostění :	m2	244,58600	25,00	6 114,65	800-784	RTS	
		1.NP :							
		M162 - M167 : (2*2,10+0,80)*0,30		1,50000					
		2.NP :							
		M248 - M258 : (2*2,10+0,80)*0,30		1,50000					
		3.NP :							
		M331 - M335 : (2*2,10+0,80)*0,30		1,50000					
		stěny :							
		1.NP :							
		M162 : (2*1,875+2*5,50)*2,20		32,45000					
		M164 : (2*1,40+2*1,60)*2,20		13,20000					
		M165 : (2*1,40+2*0,80)*2,20		9,68000					
		M166 : (2*1,40+2*0,80)*2,20		9,68000					
		M167 : (2*1,40+2*0,80)*2,20		9,68000					
		2.NP :							
		M248 : (2*1,838+2*3,40)*2,20		23,05000					
		M249 : (2*1,488+2*0,80)*2,20		10,07000					
		M250 : (2*1,488+2*0,80)*2,20		10,07000					
		M258 : (2*1,488+2*0,80)*2,20		10,07000					
		M251 : (2*1,488+2*1,65)*2,20		13,81000					
		M252 :							

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
O:	02	2.ETAPA
R:	D.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Poznámka uchazeče						
	1 310-001	Svislé a kompletní konstrukce				6 060,00		
		D+M úprava velikosti otvoru pro nový hydrant, (otvor ve stávajícím hydrantu)	kus	3,00000	730,00	2 190,00		Vlastní
		M115 :						
		1,00		1,00000				
		M202 :						
		1,00		1,00000				
		M302 :						
		1,00		1,00000				
	2 310-002	D+M zapravení otvoru po osazení nového hydrantu, (otvor ve stávajícím hydrantu)	kus	3,00000	490,00	1 470,00		Vlastní
		M115 :						
		1,00		1,00000				
		M202 :						
		1,00		1,00000				
		M302 :						
		1,00		1,00000				
	3 310-003	D+M zapravení otvoru po osazení nového hydrantu, (nový hydrantu)	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
		zapravení otvoru pro nový hydrant :						
		M202 :						
		1,00		1,00000				
		M302 :						
		1,00		1,00000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 585,12		
	612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
4	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi kolem obkladu za umyvadlem :	m	61,60000	58,20	3 585,12	801-4	RTS
		1.NP :						
		M119 :						
		2*1,50+2,60+1,20		6,80000				
		M121 :						
		2*1,50+0,60+1,20		4,80000				

[illegible]

Díl: 99	1,00	1,00000	9 187,87	RTS
Staveništní přesun hmot				
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
oborů 801, 803, 811 a 812				
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
7 99928111R00	18,22991	504,00	9 187,87	RTS
...výšky do 25 m				
Díl: 721			98 573,85	
Vnitřní kanalizace				
8 721-001	soubor	1,00000	1 575,00	Vlastní
9 721-002	soubor	1,00000	8 636,25	Vlastní
10 721-003	soubor	1,00000	1 774,50	Vlastní
11 721-004	m	40,00000	175,56	Vlastní
12 721-005	m	30,00000	194,04	Vlastní
13 721-006	m	130,00000	294,53	Vlastní
14 721-007	m	10,00000	363,83	Vlastní
15 721-008	kus	24,00000	48,20	Vlastní
16 721-009	kus	5,00000	52,66	Vlastní
17 721-010	kus	1,00000	72,29	Vlastní
18 721-011	m	210,00000	10,08	Vlastní
19 721-012	kus	5,00000	113,40	Vlastní
20 721-013	kus	5,00000	562,28	Vlastní
21 721-014	kus	5,00000	178,50	Vlastní
22 721-015	soubor	1,00000	13 230,00	Vlastní
23 721-016	soubor	1,00000	7 717,50	Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
24 998721102R00	t	6,91300	432,60	RTS
...v objektech výšky do 12 m				
Díl: 722			170 467,00	
Vnitřní vodovod				
25 722-001	soubor	1,00000	12 978,00	Vlastní
26 722-002	soubor	1,00000	4 200,00	Vlastní
27 722-003	soubor	1,00000	1 207,50	Vlastní
28 722-004	m	160,00000	189,00	Vlastní
29 722-005	m	90,00000	210,42	Vlastní
30 722-006	m	39,00000	246,96	Vlastní
31 722-007	m	20,00000	280,98	Vlastní
32 722-008	m	160,00000	44,84	Vlastní
33 722-009	m	90,00000	46,52	Vlastní
34 722-010	m	39,00000	55,76	Vlastní
35 722-011	m	20,00000	61,64	Vlastní

36	722-012	Upevnění výpustku DN 15	kus	58,00000	119,60	6 936,51	Vlastní
37	722-013	Zkouška těs potrubí -DN 50	m	309,00000	8,40	2 595,60	Vlastní
38	722-014	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	309,00000	8,40	2 595,60	Vlastní
39	722-015	Hydrant systém celoploch D 25x30 m	soubor	5,00000	6 331,50	31 657,50	Vlastní
40	722-016	kulový kohout - roháček 1/2", montáž	kus	58,00000	132,98	7 712,99	Vlastní
41	722-017	sekací práce, průstupy konstr.	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod							
vodorovně do 50 m							
42	998722102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	12,62100	387,24	4 887,36	800-721
Díl:	725	Zařizovací předměty				234 566,95	RTS
43	725-001	WC podomítkový modul, závěs, mísa, tlačítko,, antibakter. sedátko, montáž	soubor	1,00000	10 913,75	10 913,75	Vlastní
44	725-002	U umyvadlo keram. 55cm, hranaté, polonoha, sifon,, šrouby, montáž	soubor	11,00000	2 970,00	32 670,00	Vlastní
45	725-003	U1 umyvátko keramické hranaté, polonoha, sifon,, šrouby, montáž	soubor	3,00000	3 730,60	11 191,79	Vlastní
46	725-004	B podomítkový modul, závěs, bidet, sifon, montáž	soubor	3,00000	9 108,49	27 325,46	Vlastní
47	725-005	D1 kameninový dřez s atestem pro chemikálie, sifon, , spoj. mater., montáž	soubor	1,00000	14 647,50	14 647,50	Vlastní
48	725-006	D2 kameninový dvoudřez s atestem pro chemikálie,, sifon, spoj. mater., montáž	soubor	1,00000	20 874,00	20 874,00	Vlastní
49	725-007	D+M baterie umyvadlová nástěnná páková, chrom	soubor	19,00000	1 105,65	21 007,35	Vlastní
50	725-008	D+M baterie umyvadlová stojánková páková, chrom	soubor	11,00000	903,26	9 935,89	Vlastní
51	725-009	D+M baterie umyvadlová stojánková páková, chrom, pro umývátko	soubor	3,00000	903,26	2 709,79	Vlastní
52	725-010	B baterie bidetová stoj. páková chrom, montáž	soubor	3,00000	1 010,36	3 031,09	Vlastní
53	725-011	D1+D2 baterie dřez., stoj. páková chrom, montáž	soubor	2,00000	1 010,36	2 020,73	Vlastní
54	725-012	šetrbinový osoušeč rukou	kus	3,00000	13 646,40	40 939,20	Vlastní
55	725-013	montáž osoušeče rukou (dopojení el. zajištění obor, elektro)	soubor	3,00000	262,50	787,50	Vlastní
56	725-014	mechanický osoušeč rukou bezdotykový	kus	3,00000	2 827,00	8 481,00	Vlastní
57	725-015	montáž osoušeče rukou	soubor	3,00000	262,50	787,50	Vlastní
58	725-016	uzamykatelný nerez dávkovač mýdla, montáž, spoj., mater.	soubor	6,00000	935,00	5 610,00	Vlastní
59	725-017	WC kartáč sklo/nerez, montáž, spoj. mater.	soubor	12,00000	665,50	7 986,00	Vlastní
60	725-018	nerez držák toaletního papíru, montáž, spoj., mater.	soubor	12,00000	693,00	8 316,00	Vlastní
61	725-019	piktogram WC ženy, montáž, spoj. mater.	soubor	3,00000	194,25	582,75	Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty							
vodorovně do 50 m							
62	998725102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	10,47100	453,60	4 749,65	800-721
Díl:	735	Otopná tělesa				40 880,00	RTS
63	735-001	Demontáž stávajících těles	soubor	1,00000	812,70	812,70	Vlastní
64	735-002	Litinnové čl. těleso 500/95, 12čl., 880W (75°/65°C), ventil, šroubení (hlavice stáv.)	soubor	3,00000	3 651,01	10 953,02	Vlastní
65	735-003	Litinnové čl. těleso 500/95, 18čl., 1321W, (75°/65°C) ventil, šroubení (hlavice stáv.)	soubor	3,00000	5 005,82	15 017,47	Vlastní
66	735-004	Montáž těles článkových do 20čl.	kus	6,00000	315,00	1 890,00	Vlastní
67	735-005	Úprava potrubí pro napojení nových těles, oprava nátěrů	soubor	1,00000	1 890,00	1 890,00	Vlastní

68	735-006	Nádrž potrubí na soc. zařízení dívky, 1NP, 2NP, 3NP	soubor	1,00000	3 780,00	3 780,00	Vlastní
69	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa						
69	998735102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	9,12300	716,52	6 536,81	800-731
Díl:	781	Obklady keramické				58 810,41	RTS
70	781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových					
70	781 41-9	příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových					
70	781419706RT2	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně viz montáž obkladu :	m2	38,40000	25,00	960,00	800-771
70	781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických					
70	781 47-5	kladených do tmele					
71	781475120RT6	...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	38,40000	537,00	20 620,80	800-771
		obklad za umyvadlem :					
		1.NP :					
		M119 :		5,70000			
		(2,60+1,20)*1,50					
		M121 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M125 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		2.NP :					
		M221 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M222 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M224 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M225 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M226 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		3.NP :					
		M317 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M319 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					
		M320 :		2,70000			
		(0,60+1,20)*1,50					

[illegible]

74	597813741	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiéř; barva bílá, lesk viz montáž obkladu : 38,40*1,10	m2	42,24000	320,00	13 516,80	SPCM	RTS
75	781 10-1111.RX0	D+M vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm viz montáž obkladu : 38,40	m2	38,40000	109,50	4 204,80		Vlastní
998	78 Přesun hmot pro obklady keramické							
76	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,05491	427,50	450,97	800-771	RTS
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				43 802,10		
77	240-001	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, 125mm.300m3/h,manžeta	kus	3,00000	3 584,40	10 753,20		Vlastní
78	240-002	Kruhový tlumič hluku pr.125/l=900mm	kus	3,00000	912,00	2 736,00		Vlastní
79	240-003	Odvodní plastový talířový ventil, pr.100 mm	kus	19,00000	128,40	2 439,60		Vlastní
80	240-004	Odbočka jednostranná 90°, OBJ 100/100/90°	kus	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
81	240-005	Odbočka jednostranná 90°, OBJ 125/100/90	kus	9,00000	135,60	1 220,40		Vlastní
82	240-006	Odbočka jednostranná 90°, OBJ 125/125/90°	kus	3,00000	144,00	432,00		Vlastní
83	240-007	Oblouk segmentový, OS 100/90°	kus	6,00000	126,00	756,00		Vlastní
84	240-008	Oblouk segmentový, OS 125/90°	kus	3,00000	132,00	396,00		Vlastní
85	240-009	Přechodový kus osový, PRO 125/100	kus	6,00000	110,40	662,40		Vlastní
86	240-010	Žaluziová klapka samoč.s okapničkou, pr.125 mm	kus	3,00000	388,80	1 166,40		Vlastní
87	240-011	SPIRO potrubí DN 100	m	20,00000	86,40	1 728,00		Vlastní
88	240-012	SPIRO potrubí DN 125	m	32,00000	118,80	3 801,60		Vlastní
89	240-013	Demontáž stávajících rozvodů VZT	soubor	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
90	240-014	Výregulování vzt potrubí	hod	1,00000	472,50	472,50		Vlastní
91	240-015	Kotvení potrubí	soubor	1,00000	1 638,00	1 638,00		Vlastní
92	240-016	Průchody staveb.konstrukcemi	soubor	1,00000	2 205,00	2 205,00		Vlastní
93	240-017	Uvedení do provozu ,seznámení s obsluhou	soubor	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
94	240-018	Montáž VZT	soubor	1,00000	7 350,00	7 350,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				758,65		
95	979-001	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	0,54000	190,00	102,60		Vlastní
979	01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
979	01-2 nošením							
96	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,54000	189,00	102,06	801-3	RTS
979	01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
979	01-2 nošením							
97	979011219R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,54000	73,50	39,69	801-3	RTS
979	08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
98	979081111R00	...do 1 km	t	0,54000	172,00	92,88	801-3	RTS
99	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	10,26000	15,10	154,93	801-3	RTS

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m										
100	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m		t		0,54000	42,00	22,68	800-2	RTS
101	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m		t		10,26000	21,00	215,46	800-2	RTS
979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění										
102	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky		t		0,54000	52,50	28,35	800-2	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
O:	02	2.ETAPA
R:	D.2.3	Slinoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 987,85		
1	310 23-8	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,45400	4 775,00		2 167,85 801-4	RTS
		zapravení kolem niky pro rozvaděče apod. :						
		dle výpočtu projektanta elektro :						
		nika 360x710x90 mm :		0,35000				
		11,00*(0,40*0,80*0,10)						
		nika 500x880x130 mm :		0,05000				
		1,00*(0,60*0,90*0,10)						
		nika 500x710x130 mm :		0,05000				
		1,00*(0,60*0,80*0,10)						
2	310 23-5261.RTX	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 80 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	220,50	8 820,00		Vlastní
		zapravení otvorů po vrtání do zdiva pro kabely :		40,00				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 290,00		
	411 38-7	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
3	411387531R00	...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	15,00000	286,00	4 290,00	801-4	RTS
		zapravení průstupů skrz podlahu :		15,00				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				225 757,82		
	610 99	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmetů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
4	610991111R00	...folií Pe 0,05-0,2 mm	m2	282,00000	10,00	2 820,00	801-1	RTS
		1.NP :						
		(1,50*2,00)*31		93,00000				
		2.NP :						
		(1,50*2,00)*31		93,00000				

3.NP :					
611 42-5 Omítka rýh ve stropích maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
5 611425531RT2	...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,				
	zapravení rýh pro vodiče v omítkě :				
	rýha šířky 3 cm :				
	850,00*0,05				
	rýha šířky 5 cm :				
	20,00*0,07				
	rýha šířky 10 cm :				
	50,00*0,12				
612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,					
612 40-32 maltou ze suchých směsí					
6 612403399RT2	...jakékoliv šířky				
	zapravení rýh ve zdivu :				
	rýha 10x20 cm :				
	40,00*0,20				
	rýha 10x30 cm :				
	40,00*0,20				
	rýha 20x50 cm :				
	20,00*0,50				
	rýha 20x70 cm :				
	20,00*0,70				
612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
7 612423531RT2	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm,				
	zapravení rýh pro vodiče v omítkě :				
	rýha šířky 3 cm :				
	1350,00*0,05				
	rýha šířky 5 cm :				
	650,00*0,07				
	rýha šířky 10 cm :				
	120,00*0,12				
	zapravení rýh ve zdivu :				
	rýha 10x20 cm :				
	40,00*0,25				

8	610-001	rýha 10x30 cm : 40,00*0,35 rýha 20x50 cm : 20,00*0,55 rýha 20x70 cm : 20,00*0,75 Příplatek za opravu omítek ve štukových výzdobách	m2	14,00000 11,00000 15,00000 50,00000	75,00	3 750,00	Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 176,88	
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh					
9	631312141R00	...v dosavadních mazaninách zapravení betonových rýh po kabelech v podlaže : 45,00*0,10*0,15	m3	0,67500 0,68000	3 225,00	2 176,88 801-4	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				36 900,00	
	946 94-11	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)					
10	946941192RT1	946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m 10*60,00	den	600,00000 600,00000 10,00000	50,00 401,50	30 000,00 800-3	RTS
11	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m lešení pro silnoproud, slaboproud, zapravení a výmalby : 1.NP - 3.NP : 10,00	soubor	10,00000 10,00000	288,50	4 015,00	Vlastní
12	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m lešení pro silnoproud, slaboproud, zapravení a výmalby : 1.NP - 3.NP : 10,00	soubor	10,00000 10,00000		2 885,00	Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				58 423,51	
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů					
13	952901114R00	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží přes 4 m položka platí pro silnoproud i slaboproud : 1.NP : M101 : 34,75 M115 : 221,56/2 M117 - M126 :	m2	3 073,77500	15,00	46 106,63 801-1	RTS

16,73+14,98+21,20+69,01+22,63+9,03+56,58+18,81+5,88+7,72+17,79	
M127 :	260,36000
66,19	66,19000
M143 :	183,36000
183,36	23,12000
M151 :	8,27000
23,12	55,48000
M155 :	54,64000
8,27	117,05000
M156 :	367,44000
55,48	39,99000
2.NP :	24,89000
M201 :	54,02000
54,64	120,47000
M202 :	133,39000
234,10/2	293,87000
M218 - 228 :	11,90000
55,56+20,29+15,84+57,63+23,27+33,99+61,05+15,89+54,83+6,00+23,09	10,02000
M232 :	493,38000
39,99	
M239 :	
24,89	
3.NP :	
M301 :	
54,02	
M302 :	
240,95/2	
M316 :	
133,39	
M317 - 324 :	
20,08+16,54+59,40+11,94+55,15+12,40+61,53+56,83	
M328 :	
11,90	
M329 :	
10,02	
M330 :	
493,38	
obklady :	

			Vlastní
38.40			12 316,88
okna :			
282,00			
dveře :			
20*2,00			
ostatní :			
250,00	m2	10,00	
D+M zakryvání podlah proti poškození			
položka platí pro silnoproud i slaboproud :			
pouze v nezbytně nutné míře :			
1.NP :			
Začátek provozního součtu			
M101 :			
34,75			
M115 :			
221,56/2			
M117 - M126 :			
16,73+14,98+21,20+69,01+22,63+9,03+56,58+18,81+5,88+7,72+17,79			
M127 :			
66,19			
M143 :			
183,36			
M151 :			
23,12			
M155 :			
8,27			
M156 :			
55,48			
Konec provozního součtu			
742,31/2			
2.NP :			
Začátek provozního součtu			
M201 :			
54,64			
M202 :			
234,10/2			
M218 - 228 :			
55,56+20,29+15,84+57,63+23,27+33,99+61,05+15,89+54,83+6,00+23,09			

Díl:	97	Proražení otvorů				178 697.03	
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory						
	970 03 v cihelném zdivu						
15	970031100R00	...jádrové vrtání, do D 100 mm, zdivo cihelné vrtání do zdiva pro kabely : 40°0,80				720.00	RTS
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory						
	970 05 v železobetonu						
16	970051100R00	...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB prostory skrz podlahu : 15°0,20				820.00	RTS
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených						

17	971033531R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 150 mm níky pro rozvaděče apod. : dle výpočtu projektanta elektro : níka 360x710x90 mm : 11,00*(0,40*0,80) níka 500x880x130 mm : 1,00*(0,60*0,90) níka 500x710x130 mm : 1,00*(0,60*0,80)	m ²	4,54000 3,52000 0,54000 0,48000	219,50	996,53	801-3	RTS
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném 974 03-11 v ploše							
18	974031155R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm dle výpočtu projektanta elektro : 40,00	m	40,00000 40,00000	147,00	5 880,00	801-3	RTS
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném 974 03-11 v ploše							
19	974031157R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm dle výpočtu projektanta elektro : 40,00	m	40,00000 40,00000	163,50	6 540,00	801-3	RTS
	974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem, 974 04-2554R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm pro kabely v podlaže : 45,00	m	45,00000 45,00000	207,50	9 337,50	801-3	RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítkě včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 974 08-21 stěn							
21	974082112R00	...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm dle výpočtu projektanta elektro : 1350,00	m	1 350,00000 1 350,00000	31,70	42 795,00	801-3	RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítkě včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 974 08-21 stěn							
22	974082113R00	...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm dle výpočtu projektanta elektro : 650,00	m	650,00000 650,00000	32,60	21 190,00	801-3	RTS
	974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítkě včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),							

[illegible]

výmalba místností :		
1.NP :		
stěny :		
M142 :		79,87000
(2*12,30+2*4,00)*2,45		
M151 + M155 :		98,40000
(2*6,70+2*5,60)*4,00		
M143 :		330,78000
(2*9,40+2*20,40)*5,55		
M156 :		142,40000
(2*9,60+2*8,20)*4,00		
M127 :		130,40000
(2*8,00+2*8,30)*4,00		
M115 :		426,13000
(29,50+14,80+2,70+17,40+32,00+2,70)*4,30		
M126 :		90,40000
(2*8,00+2*3,30)*4,00		
M123 :		75,20000
(2*6,50+2*2,90)*4,00		
M124 + M122 :		71,20000
(2*6,50+2*2,40)*4,00		
M1211 :		124,00000
(2*6,50+2*9,00)*4,00		
M121 :		80,80000
(2*6,50+2*3,60)*4,00		
M120 :		137,60000
(2*10,80+2*6,40)*4,00		
M119 :		78,40000
(2*3,30+2*6,50)*4,00		
M118 :		72,00000
(2*2,50+2*6,50)*4,00		
M117 :		73,60000
(2*2,70+2*6,50)*4,00		
M101 :		100,00000
(2*10,40+2*2,10)*4,00		
stropy :		
M142 :		48,41000
48,41		

M151 + M155 :	
23.12+8.27	
M143 :	31.39000
183.36	
M156 :	183.36000
55.48	
M127 :	55.48000
66.19	
M115 :	66.19000
221.56/2	
M126 :	110.78000
17.79	
M123 :	17.79000
18.81	
M124 + M122 :	18.81000
5.88+9.03	
M1211 :	14.91000
6.50*9.00	
M121 :	58.50000
22.63	
M120 :	22.63000
69.01	
M119 :	69.01000
21.20	
M118 :	21.20000
14.98	
M117 :	14.98000
16.73	
M101 :	16.73000
34.75	
2.NP :	34.75000
stěny :	
M232 :	
(2*10.50+2*16.80)*4.00	218.40000
M239 :	
(2*4.40+2*5.70)*4.00	80.80000
M201 :	
(2*9.80+2*8.00)*4.30	153.08000

M202 :
(29,50+12,50+2,70+15,30+32,00)*4,30
M218 :
(2*8,20+2*6,80)*4,00
M219 :
(2*6,60+2*3,20)*4,00
M220 :
(2*6,60+2*2,50)*4,00
M221 :
(2*6,60+2*8,80)*4,00
M222 :
(2*6,60+2*3,60)*4,00
M223 :
(2*5,20+2*6,60)*4,00
M224 :
(2*9,20+2*6,60)*4,00
M225 :
(2*2,50+2*6,60)*4,00
M226 :
(2*8,30+2*6,60)*4,00
M227 :
(2*2,10+2*2,80)*4,00
stropy :
M232 :
39,99
M239 :
24,89
M201 :
54,64
M202 :
234,10/2
M218 :
55,56
M219 :
20,29
M220 :
15,84
M221 :

395,60000
120,00000
78,40000
72,80000
123,20000
81,60000
94,40000
126,40000
72,80000
119,20000
39,20000
39,99000
24,89000
54,64000
117,05000
55,56000
20,29000
15,84000

57,63	57,63000
M222 :	
23,27	23,27000
M223 :	
33,99	33,99000
M224 :	
61,05	61,05000
M225 :	
15,89	15,89000
M226 :	
54,83	54,83000
M227 :	
6,00	6,00000
3.NP :	
stěny :	
M330 :	
(2*27,50+2*17,80)*7,80	706,68000
M329 :	
(2*3,50+2*4,00)*4,00	60,00000
M328 :	
(2*7,00+2*2,60)*4,00	76,80000
M301 :	
(2*9,80+2*8,00)*6,00	213,60000
M302 :	
(28,60+14,80+2,70+17,80+32,00)*4,30	412,37000
M316 :	
(2*8,50+2*16,00)*8,00	392,00000
M317 :	
(2*6,80+2*3,00)*4,00	78,40000
M318 :	
(2*6,80+2*2,50)*4,00	74,40000
M319 :	
(2*6,80+2*8,80)*4,00	124,80000
M320+M322 :	
(2*6,80+2*3,80)*4,00	84,80000
M321 :	
(2*8,20+2*6,80)*4,00	120,00000
M323 :	

	(2*9.20+2*6.80)*4.00			128.00000			
M324 :				122.40000			
(2*8.50+2*6.80)*4.00							
stropy :							
M330 :				493.38000			
493.38							
M329 :				10.02000			
10.02							
M328 :				11.90000			
11.90							
M301 :				54.02000			
54.02							
M302 :				120.47000			
240.95/2							
M316 :				133.39000			
133.39							
M317 :				20.08000			
20.08							
M318 :				16.54000			
16.54							
M319 :				59.40000			
59.40							
M320+M322 :				24.34000			
11.94+12.40							
M321 :				55.15000			
55.15							
M323 :				61.53000			
61.53							
M324 :				56.83000			
56.83							
784 45 Malby z malířských směsí		m ²	8 964,20500	25,00	224 105,13	800-784	RTS
31 784165512R00 ...otěruvzdorné , , bělost 93 %, dvojnásobné položka platí pro silnoproud i slaboproud : viz penetrace :							
8964,2050							
Díl:	M21 Elektromontáže				596 519,56		Vlastní Vlastní
32 210010002RT1 TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 16 MM, VC.DODAVKY TRUBKY PVC 2316	M		560,00000	24,55	13 749,68		
33 210010003RT1 TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 23 MM, VC.DODAVKY TRUBKY PVC 2323	M		320,00000	28,76	9 203,84		

34	210010032RT1	TRUBKA KOPEX VOL P.O. 16 MM, VC.DODAVKY TRUBKY 3316	M	30,00000	79,15	2 374,35	Vlastní
35	210010035RT1	TRUBKA KOPEX VOL P.O. 36 MM, VC.DODAVKY TRUBKY KOPEX 3336	M	75,00000	150,79	11 308,95	Vlastní
36	210010116R00	LISTA VKLADACI LV 24/22 MM VC. LISTY	M	70,00000	58,86	4 120,41	Vlastní
37	210010118R00	LISTA VKLADACI LV 40/15mm VC. LISTY	M	75,00000	71,31	5 347,88	Vlastní
38	210010119R00	LISTA VKLADACI LV 40/40mm VC. LISTY	M	10,00000	73,30	732,96	Vlastní
39	210010301RT2	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ. VC.DODAVKY KP	KUS	445,00000	25,27	11 244,71	Vlastní
40	210010321RT1	KRABICE ODBOC KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+VICKO	KUS	164,00000	123,59	20 269,25	Vlastní
41	210010322RT1	KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP, VC.DODAVKY KR 97	KUS	3,00000	166,02	498,05	Vlastní
42	210010323RT1	KRABICE ODBOC KR125 VCET ZAP, VC.DODAVKY KR 125/1	KUS	1,00000	185,96	185,96	Vlastní
43	210010350R00	KRABICE NASTENNA IP54 (PUDA,SKLEP), VC. KRABICE	KUS	14,00000	135,55	1 897,73	Vlastní
44	210020303R00	ZLAB KABEL DRATENY 50/50 MM, VC. SPOJEK, NOSNIKU, DRZAKU ...	M	20,00000	224,50	4 490,00	Vlastní
45	210020305R00	ZLAB KABEL DRATENY 100/50 MM, VC. SPOJEK, NOSNIKU, DRZAKU ...	M	18,00000	253,00	4 554,00	Vlastní
46	210020307R00	ZLAB KABEL DRATENY 150/50 MM, VC. SPOJEK, NOSNIKU, DRZAKU ...	M	30,00000	277,50	8 325,00	Vlastní
47	210020323R00	MONTAZ PARAPETNI KANAL PK 170x70, VC. PREPAZKY, STINENI, KRABIC ...	M	36,00000	80,00	2 880,00	Vlastní
48	210020332R00	MTZ PODLAHOVY UNIV. KANAL 150x38MM	M	4,00000	100,00	400,00	Vlastní
49	210020551R00	KONZOLA KOTEVNI 1 NAPINAC	KUS	4,00000	56,50	226,00	Vlastní
50	210020555RT1	LANO OCEL POZINK 1KS DO 35, VC.DODAVKY LANA 16	M	65,00000	114,39	7 435,55	Vlastní
51	210020651RT2	KONSTRUKCE OCEL NOSNA 5 KG, VČETNĚ DODÁVKY 1kg L 30/30/3	KUS	46,00000	128,03	5 889,38	Vlastní
52	210020653RT1	KONSTRUKCE OCEL NOSNA 50 KG, VC.DODAVKY L45x45x5	KUS	4,00000	321,88	1 287,52	Vlastní
53	210020952RT1	TABULKA VYSTRAZNA POLYSTYREN A2-A5, VC.DODAVKY TABULKY A4	KUS	21,00000	61,91	1 300,11	Vlastní
54	210100001R00	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	KUS	641,00000	12,12	7 768,92	Vlastní
55	210100002R00	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6	KUS	158,00000	13,64	2 155,12	Vlastní
56	210100003R00	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 16	KUS	36,00000	19,72	709,92	Vlastní
57	210100004R00	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 25	KUS	14,00000	43,00	602,00	Vlastní
58	210100251R00	UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10	KUS	9,00000	58,04	522,36	Vlastní
59	210100252R00	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	KUS	1,00000	118,92	118,92	Vlastní
60	210100258R00	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	KUS	6,00000	83,52	501,12	Vlastní
61	210100259R00	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	KUS	1,00000	101,20	101,20	Vlastní
62	21010001RT1	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL IP44, VC.DODAVKY SPINACE	KUS	3,00000	131,95	395,84	Vlastní
63	21010004RT1	SPINAC NASTENNY STRIDAVY IP44, VC.DODAVKY SPINACE	KUS	3,00000	139,64	418,91	Vlastní
64	210100041R02	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL (1), VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	38,00000	179,84	6 833,92	Vlastní
65	210100043R02	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY (5), VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	12,00000	215,15	2 581,82	Vlastní
66	210100045R02	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY (6), VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	26,00000	189,52	4 927,57	Vlastní
67	210100046R02	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY (7), VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	2,00000	226,37	452,74	Vlastní
68	210100051RT2	OVLADAC ZAPUSTENY VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	11,00000	186,46	2 051,08	Vlastní
69	210100061RT1	SPINAC ZALUZIOVY DELENY 1/0+1/0 BL, VC.DODAVKY KOMPLET	KUS	1,00000	262,37	262,37	Vlastní
70	210100071R00	AUT. SPINAC SE SNIMACEM POHYBU, VC. DODAVKY (NA STROP)	KUS	6,00000	772,99	4 637,95	Vlastní
71	210100511RT2	PREPIN VACKOVY, TAHOVY 01, 16A, VC.DODAVKY SPINACE	KUS	1,00000	514,15	514,15	Vlastní

72	210111001R00	ZASUVKA DOMOV, VESTAV 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / DO PARAPET. KANALU	KUS	68,00000	167,61	11 397,41	Vlastní
73	210111001RT1	ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARVA BILA	KUS	207,00000	167,61	34 695,06	Vlastní
74	210111001RT2	ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARVA SLONOVA KOST	KUS	126,00000	174,01	21 925,39	Vlastní
75	210111001R01	ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / DVOJITA	KUS	22,00000	195,12	4 292,66	Vlastní
76	210111001RT1	ZASUVKA DOMOV, V KRAB 2P+Z IP44, VC.DODAVKY	KUS	3,00000	130,12	390,36	Vlastní
77	210111001RT1	ZASUVKA PRUM NAST 1643,45 3P+Z+PE, VC.DODAVKY ZASUVKY	KUS	1,00000	154,06	154,06	Vlastní
78	210111001RT1	ZASUVKA PRUM NAST 3243,45 3P+Z+PE, VC.DODAVKY ZASUVKY	KUS	1,00000	210,43	210,43	Vlastní
79	210111001R00	MONTAZ EL.ZASUVKY DO STOLU	KUS	10,00000	240,00	2 400,00	Vlastní
80	210120401R00	JISTIC B16/1 DO RMS 1 16A 1POL, VC. DODAVKY JISTIC	KUS	1,00000	208,00	208,00	Vlastní
81	210180002R00	ZAPOJENI OSOUSECE RUKOU	KUS	6,00000	180,00	1 080,00	Vlastní
82	210190001R00	MONTAZ ROZVODNICE NASTENNE 20KG	KUS	1,00000	278,48	278,48	Vlastní
83	210190002R00	MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG	KUS	4,00000	480,00	1 920,00	Vlastní
84	210190007R00	MONTAZ PLASTOVE ROZVODNICE P.O.	KUS	10,00000	278,48	2 784,80	Vlastní
85	210190001R00	MONTAZ PODLAHOVE KRABICE (KATEDRA)	KUS	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní
86	210190002R00	MONTAZ PODLAHOVE KRABICE (KANAL)	KUS	2,00000	200,00	400,00	Vlastní
87	210200001R00	MONTAZ SVITIDLA ZAROVKOVEHO OBECE	KUS	45,00000	200,00	9 000,00	Vlastní
88	210200002R00	MONTAZ SVITIDLA ZARIVKOVEHO OBECE	KUS	155,00000	220,00	34 100,00	Vlastní
89	210200003R00	MONTAZ ZARIV. SVITIDLA DO PODHLEDU	KUS	15,00000	220,00	3 300,00	Vlastní
90	210200004R00	MONTAZ SVITIDLA ZARIV. NA ZAVES	KUS	18,00000	260,00	4 680,00	Vlastní
91	210200005R00	MONTAZ SVIT. ZARIV. KOULE NA ZAVES	KUS	50,00000	260,00	13 000,00	Vlastní
92	210200006R00	MONTAZ SVITIDLA SPORT / TELOCVICNA	KUS	30,00000	260,00	7 800,00	Vlastní
93	210220451R00	OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 VOLNE, VC. DODAVKY CY 4 ZZL	M	65,00000	18,52	1 204,00	Vlastní
94	210220452R01	HLAVNI POSPOJOVANI -CU6MM2 VOLNE, VC.DODAVKY CY 6 ZZL	M	420,00000	22,25	9 345,84	Vlastní
95	210220452RT2	HLAVNI POSPOJOVANI -CU25MM2 VOLNE, VC.DODAVKY CY 25 ZZL	M	140,00000	57,41	8 037,12	Vlastní
96	210810001RT1	KABEL CYKY-O 750V 2X1.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-O 2X1.5	M	280,00000	21,22	5 940,20	Vlastní
97	210810005RT1	KABEL CYKY-O 750V 3X1.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-O 3X1.5	M	1 040,00000	22,65	23 550,80	Vlastní
98	210810005RT3	KABEL CYKY-J 750V 3X1.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-J 3X1.5	M	2 140,00000	22,57	48 295,52	Vlastní
99	210810006RT3	KABEL CYKY-J 750V 3X2.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY-J 3X2.5	M	3 220,00000	28,12	90 556,06	Vlastní
100	210810009RT1	KABEL CYKY-J 750V 4X1.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 4Jx1.5	M	95,00000	28,05	2 664,37	Vlastní
101	210810014RT1	KABEL CYKY-J 750V 4X16 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 4Jx16	M	120,00000	147,46	17 695,56	Vlastní
102	210810014RT1	KABEL CYKY-J 750V 4X16 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 4Jx16	M	210,00000	147,46	30 967,23	Vlastní
103	210810015RT1	KABEL CYKY-J 750V 5X1.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx1.5	M	430,00000	28,44	12 230,06	Vlastní
104	210810016RT1	KABEL CYKY-J 750V 5X2.5 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx2.5	M	5,00000	37,95	189,77	Vlastní
105	210810017R03	KABEL CYKY-J 750V 5X4 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx4	M	380,00000	55,50	21 089,24	Vlastní
106	210810017RT3	KABEL CYKY-J 750V 5X6 VOLNE, VC.DODAVKY CYKY 5Jx6	M	20,00000	74,74	1 494,74	Vlastní
107	210810089R00	KABEL CYKY-J 1KV 4X25 VOLNE, VC. KABELU CYKY 4JX25	M	65,00000	199,46	12 965,16	Vlastní
Díl: M21.7		Svitidla				515 770,11	
108	141R00	PRIRAZKA ZA PODRUZNY MATERIAL M21	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní

109	34750950	ZARIVKA 28 W	KUS	18,00000	68,20	1 227,60	Vlastní
110	34750951	ZARIVKA 35 W	KUS	24,00000	77,00	1 848,00	Vlastní
111	34750955	ZARIVKA 36 W	KUS	6,00000	49,50	297,00	Vlastní
112	34750956	ZARIVKA 58 W	KUS	272,00000	53,90	14 660,80	Vlastní
113	34750957	ZARIVKA 80 W	KUS	120,00000	77,00	9 240,00	Vlastní
114	34891311	A / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X58W, MAT.MRIZKA, EP	KUS	136,00000	1 072,50	145 860,00	Vlastní
115	34891312	B / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X35W 2 P, AR. MRIZKA	KUS	12,00000	1 232,00	14 784,00	Vlastní
116	34891313	C / SVIT.ZARIV.ZAVESNE IP20 1X28W, ASYM.MAT.MRIZ.	KUS	18,00000	1 184,70	21 324,60	Vlastní
117	34891314	D / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X58W CI, RY KRYT, EP	KUS	4,00000	783,20	3 132,80	Vlastní
118	34891316	F / SVIT.ZARIV.PRUM. IP65 2X36W	KUS	3,00000	730,40	2 191,20	Vlastní
119	34891317	G / SVIT.ZARIV. IP23 SPORT 4X80W, ODOLNE NARAZU	KUS	30,00000	3 118,50	93 555,00	Vlastní
120	34891471	CH / SVIT.ZARIV.ZAVES.1,0m 2x42W, OPAL pr.400mm, VC. ZDROJU	KUS	47,00000	2 416,70	113 584,90	Vlastní
121	34891472	CH2 / SVIT.ZARIV.ZAVES.2,0m 2x42W, OPAL.pr.400mm, VC. ZDROJU	KUS	3,00000	2 603,70	7 811,10	Vlastní
122	34891475	CHS / SVIT.ZAROV.PRISAZ. 2x52W, OPAL pr.420mm, VC. ZDROJU	KUS	3,00000	973,50	2 920,50	Vlastní
123	34891478	SCH / SVIT.ZARIV.PRISAZ.NAST.2x32W, OPAL pr. 420mm, VC. ZDROJU	KUS	10,00000	1 754,50	17 545,00	Vlastní
124	34891481	K / SVIT. LED VEST. PODHLED 30W LED, pr.242mm	KUS	15,00000	1 466,30	21 994,50	Vlastní
125	34891482	L / SVIT. ZAROV.PRISAZ.NAST. 2X52W OPAL., pr.280mm, VC. ZDROJU	KUS	15,00000	973,50	14 602,50	Vlastní
126	34891486	S / SVIT.ZAROV.IP65 1x75W DO SKLEPA, VC. ZDROJU	KUS	16,00000	394,90	6 318,40	Vlastní
127	34891489	U / SVIT.ZARIV.IP43,TR.II, 1x26W DO UM., pr.350	KUS	1,00000	973,50	973,50	Vlastní
128	50005201	PARAPETNI KANAL PK 170x70, VC. SPOJEK, ROHU, PRICKY	M	36,00000	377,78	13 600,03	Vlastní
129	50005221	PRISTROJ. KRABICE DO PK	KUS	68,00000	48,51	3 298,68	Vlastní
Díl:	M21.8	Rozvaděče				350 270,99	
130	111R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a	Kč	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
131	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	Kč	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
132	35700003	RS 03 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	9 280,00	9 280,00	Vlastní
133	35700013	RS 13 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	28 440,00	28 440,00	Vlastní
134	35700019	RS 19 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	13 720,00	13 720,00	Vlastní
135	35700023	RS 23 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	33 060,00	33 060,00	Vlastní
136	35700033	RS 33 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	28 770,00	28 770,00	Vlastní
137	35700034	RS 34 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	17 310,00	17 310,00	Vlastní
138	35700051	RS 51 - ROZVODNICE	KUS	7,00000	14 250,00	99 750,00	Vlastní
139	35700054	RS 54 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	19 630,00	19 630,00	Vlastní
140	35700057	RS 57 - ROZVODNICE	KUS	1,00000	15 900,00	15 900,00	Vlastní
141	50000502	PODL. VIKO 255x255 UZAVIRATELNE S KRABICI, (4 ZAS.230V - 4 LAN)	KUS	10,00000	2 208,24	22 082,39	Vlastní
142	50000503	KRABICE UNIV.PODL.250x235 PRO PK, VC. NIVELACNI SADY	KUS	2,00000	1 007,52	2 015,05	Vlastní
143	50000504	PODLAHOVY UNIV. KANAL 150/38	M	4,00000	271,73	1 086,93	Vlastní
144	50000505	EL. ZASUVKA DO STOLU / POHON, BLOK., 2x230V-2xDATA-VIDEO-VGA USB-HDMI	KUS	10,00000	5 722,66	57 226,62	Vlastní
Díl:	M22.2	HZS				53 370,00	

145	900R02	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Napojení stáv.rozvodu	HOD	4,00000	240,00	960,00	Vlastní
146	900R04	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Práce v RH1 (RMS1-R100-R17-OS1)	HOD	13,00000	240,00	3 120,00	Vlastní
147	900R05	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a	HOD	6,00000	240,00	1 440,00	Vlastní
		ZRUSENÍ RMO 1, PREPOJENÍ VÝVODU NA R14 - R17, R16, R18, RMS :					
		6,00		6,00000			
148	900R06	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a, Demontáže	HOD	125,00000	210,00	26 250,00	Vlastní
149	905R01	HZS-revize provoz.souboru a stobj. revize	HOD	45,00000	480,00	21 600,00	Vlastní
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19 913,90	
150	979-001	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	16,52056	190,00	3 138,91	Vlastní
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
		979 01-2 nošením					
151	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,52056	189,00	3 122,39	RTS
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
		979 01-2 nošením					
152	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	16,52056	73,50	1 214,26	RTS
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
153	979081111R00	...do 1 km	t	16,52056	172,00	2 841,54	RTS
154	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	313,89073	15,10	4 739,75	RTS
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky					
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m					
155	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	16,52056	52,50	867,33	RTS
156	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	148,68508	21,00	3 122,39	RTS
		979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot					
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění					
157	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,52056	52,50	867,33	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1648.1	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
O:	02	2.ETAPA
R:	D.2.4	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				15 066,00		
	611 40-3	Hrubé zaplnění rýh ve stropích						
	611 40-32	malta ze suchých směsí						
1	611403399RT2	...jakékoliv šířky výplň drážky 50x100 mm : 80,00*0,10 výplň drážky 100x100 mm : 280,00*0,10	m2	36,00000 8,00000 28,00000	418,50	15 066,00	801-4	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				54 088,00		
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostory						
	970 03	v cihelném zdivu						
2	970031060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné 24,00*1,00	m	24,00000 24,00000	720,00	17 280,00	801-3	RTS
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostory						
	970 05	v železobetonu						
3	970051080R00	...jádrové vrtání , do D 80 mm, ŽB 15,00*0,40	m	6,00000 6,00000	820,00	4 920,00	801-3	RTS
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
4	974031133R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	80,00000	81,50	6 520,00	801-3	RTS
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
5	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	280,00000	90,60	25 368,00	801-3	RTS
Díl:	99	Slavení přesun hmot				1 250,12		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
6	999281111R00	...výšky do 25 m	t	2,48040	504,00	1 250,12	801-4	RTS
Díl:	M22a	Jednotný čas - JČ				91 225,48		
	7 000	Pokud není uvedeno jinak položky obsahují, kompletní dodávku a montáž (díly M22a - M22i)				0,00		Vlastní

8 002	Podružné hodiny nástěnné ANALOGOVÉ	kus	35,00000	1 732,50	60 637,50	Vlastní
9 003	Kabel komunikační 2x1,5	m	570,00000	19,80	11 286,00	Vlastní
10 004	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	65,00000	19,42	1 261,98	Vlastní
11 005	Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky	kus	235,00000	16,50	3 877,50	Vlastní
12 006	Propojovací karbice včetně svorkovnic	kus	35,00000	126,50	4 427,50	Vlastní
13 007	Montážní pěna k zatěsnění průrazů	soubor	1,00000	605,00	605,00	Vlastní
14 008	Požární upěvky	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00	Vlastní
15 009	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00	Vlastní
16 010	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	275,00	550,00	Vlastní
17 011	Měření, revize	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00	Vlastní
18 012	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní
Díl: M22b	Místní rozhlas (školiní)				116 672,38	
19 012	Reproduktor nástěnný 10-5-2,5W	kus	48,00000	1 029,60	49 420,80	Vlastní
20 014	Kabel 2x1,5 s požární odolností	m	1 200,00000	30,80	36 960,00	Vlastní
21 015	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	52,00000	19,42	1 009,58	Vlastní
22 016	Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky pro požárně odolnou trasu	kus	290,00000	16,50	4 785,00	Vlastní
23 017	Propojovací karbice včetně svorkovnic	kus	48,00000	126,50	6 072,00	Vlastní
24 018	Montážní pěna k zatěsnění průrazů	soubor	1,00000	825,00	825,00	Vlastní
25 019	Požární upěvky	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
26 020	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
27 021	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	275,00	550,00	Vlastní
28 022	Měření, revize	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní
29 023	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00	Vlastní
Díl: M22c	Audiovizuální technika - AVT				352 480,26	
30 009a	dvakrát reproduktor 30W, jedenkrát zesilovač	set	15,00000	8 503,00	127 545,00	Vlastní
31 009b	sestava 5+1 s výkonnostním zesilovačem a celkovým výkonem 150W	set	1,00000	16 335,00	16 335,00	Vlastní
32 001	Zásuvka na KU68 - HDMI	kus	20,00000	2 069,51	41 390,14	Vlastní
33 002	Zásuvka na KU68 - VGA	kus	20,00000	1 289,17	25 783,34	Vlastní
34 003	Zásuvka na KU68 - Audio - pro zakončení dvou, reproduktorů	kus	20,00000	494,01	9 880,20	Vlastní
35 004	Rámeček pro dvou zásuvky	kus	40,00000	28,80	1 151,92	Vlastní
36 005	Rámeček pro jedno zásuvky	kus	20,00000	15,46	309,10	Vlastní
37 006	Zásuvka HDMI do podlahové krabice	kus	20,00000	943,07	18 861,48	Vlastní
38 007	Zásuvka na VGA do podlahové krabice	kus	20,00000	733,24	14 664,76	Vlastní
39 008	Zásuvka na Audio do podlahové krabice	kus	10,00000	629,46	6 294,64	Vlastní
40 009	Krabice pod omítku KU68 hluboká	kus	80,00000	28,60	2 288,00	Vlastní
41 010	kabel VGA pro propojení mezi zásuvkami 10m -, včetně konektorů	kus	10,00000	349,80	3 498,00	Vlastní
42 011	kabel VGA pro propojení mezi zásuvkami 20m -, včetně konektorů	kus	10,00000	622,60	6 226,00	Vlastní
43 012	kabel VGA ze zásuvky do projektoru 1m - včetně, konektorů	kus	10,00000	115,50	1 155,00	Vlastní

44 013	kabel VGA ze zásuvky do PC 2m	kus	10,00000	166,10	1 661,00	Vlastní
45 014	kabel HDMI pro propojení mezi zásuvkami 10m -, včetně konektorů	kus	10,00000	368,50	3 685,00	Vlastní
46 015	kabel HDMI pro propojení mezi zásuvkami 20m -, včetně konektorů	kus	10,00000	759,00	7 590,00	Vlastní
47 016	kabel HDMI ze zásuvky do projektoru 1m - včetně, konektorů	kus	10,00000	132,00	1 320,00	Vlastní
48 017	kabel HDMI ze zásuvky do PC 2m	kus	10,00000	136,40	1 364,00	Vlastní
49 018	audio dvoulinka 2x1 značená plus a minus na kabelu	kus	654,00000	23,65	15 467,10	Vlastní
50 019	propojovací audio kabel z PC do zásuvky - včetně, konektorů	kus	10,00000	104,50	1 045,00	Vlastní
51 020	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	612,00000	19,42	11 881,98	Vlastní
52 021	Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 40	m	408,00000	37,95	15 483,60	Vlastní
53 022	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	6 050,00	6 050,00	Vlastní
54 023	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Vlastní
55 024	Měření, revize	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
56 025	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	6 050,00	6 050,00	Vlastní
Díl: M22d	Struktura,kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR				1 044 075,50	
57 001	RACK 800x600 45U	kus	1,00000	11 200,20	11 200,20	Vlastní
58 002	sokl 600x800	kus	1,00000	1 514,70	1 514,70	Vlastní
59 003	ventilátorová jednotka	kus	1,00000	3 362,70	3 362,70	Vlastní
60 004	kabel nap. jednotky	kus	2,00000	55,00	110,00	Vlastní
61 005	nap. jednotka 5x230V	kus	2,00000	924,00	1 848,00	Vlastní
62 006	montážní sada M6	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
63 007	Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, rozvaděč, který je uzpůsoben pro instalaci datových rozvodů a komponentů v rozměru 19" :	kus	10,00000	3 025,00	30 250,00	Vlastní
	10,00		10,00000			
64 008	RACK nástěnný 12U/600mm, dvoudílný do učeben, výpočetní techniky	kus	1,00000	3 996,30	3 996,30	Vlastní
65 009	Patch Panel 24portů 1U	kus	16,00000	988,90	15 822,40	Vlastní
66 010	Organizér na patch kabely 1U	kus	21,00000	256,30	5 382,30	Vlastní
67 011	Optická vana 1U, včetně kazety a příslušenství	kus	19,00000	710,60	13 501,40	Vlastní
68 012	Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství	kus	12,00000	399,30	4 791,60	Vlastní
69 013	Optický pigtail SC včetně vaření sváru	kus	496,00000	82,50	40 920,00	Vlastní
70 014	Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně2x MiniJack UTP+záslepka)	kus	80,00000	381,63	30 530,72	Vlastní
71 015	Dat.zásuvka metalická - osazená 1xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně2x MiniJack UTP+záslepka)	kus	39,00000	256,42	10 000,42	Vlastní
72 016	Dat.zásuvka metalická do podlahové krabice -, osazená 2x RJ45 cat.5e kompletní (včetně2x MiniJack UTP+záslepka) :	kus	10,00000	382,84	3 828,44	Vlastní
	10,00		10,00000			
73 017	MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky	kus	171,00000	148,50	25 393,50	Vlastní
74 018	MiniJack Cat.6A UTP modrý - podlahové krabice	kus	20,00000	148,50	2 970,00	Vlastní
75 019	MiniJack Cat.6A UTP žlutý - zásuvky pro wifi a IP, kamery	kus	28,00000	148,50	4 158,00	Vlastní
76 020	Rámeček pro datovou zásuvku	kus	115,00000	15,46	1 777,33	Vlastní

77 021	Krabice KU68 hluboká pod zásuvku	kus	115,00000	28,60	3 289,00	Vlastní
78 022	Patch Cord Cat.5e 0,5m	kus	400,00000	23,10	9 240,00	Vlastní
79 023	Patch Cord Cat.5e 1m	kus	100,00000	27,50	2 750,00	Vlastní
80 024	Patch Cord Cat.5e 2m	kus	10,00000	35,20	352,00	Vlastní
81 025	Patch Cord Cat.5e 3m	kus	10,00000	55,00	550,00	Vlastní
82 026	Patch Cord Cat.5e 5m	kus	10,00000	72,60	726,00	Vlastní
83 027	Optický patch cord 0,5m	kus	25,00000	187,00	4 675,00	Vlastní
84 028	Optický patch cord 1m	kus	50,00000	192,50	9 625,00	Vlastní
85 029	Optický patch cord 2m	kus	10,00000	228,80	2 288,00	Vlastní
86 030	popisky na Patch Panely, Optické vany a telefonní, panel	soubor	24,00000	8,80	211,20	Vlastní
87 032	WiFi - Duální přístupový bod 802.11ac pro až, 1200 Mbps bezdrátovou komunikaci	kus	10,00000	3 550,80	35 508,00	Vlastní
	komunikuje v pásmech 2,4 a 5GHz, 2x2 interní ;					
	antény, Beamforming, Gigabit ethernet 1x RJ-45 ;					
	Šifrování WPA/WPA2, Multiple-SSID, až 32+32 připojených WiFi klientů najednou. ;					
	roaming IEEE 802.11f. Napájení PoE. Instalace na strop nebo na stěnu. ;					
	10,00					
88 033	Switch 24port - spravovatelný přepínač 24 portů, 1000Base-T, 2x SFP porty 100/1000Base-X	kus	11,00000	5 377,90	59 156,90	Vlastní
	Web/SNMPv3/teinet správa, podpora IPv4/IPv6. ;					
	VLAN 802.1Q, QoS-shaper, statický trunk ;					
	LACP, IGMPv3, Spanning tree. ACL+MAC filtr. ;					
	RADIUS/TACACS, DHCP snooping. ;					
	ESD ochrana. Rackmount 19"/1U. Bez ventilátorů, příkon do 14W. ;					
	11,00					
89 035	Projektor - projektor 3LCD, Ultra Short Throw., WXGA (1280x800), 2700 ANSI lm, 3000:1, HDMI, USB	kus	5,00000	39 331,60	196 658,00	Vlastní
	LAN, WiFi ready ;					
	5,00					
90 040	kabel UTP cat.5e	m	15 330,00000	11,39	174 532,05	Vlastní
91 041	kabel optický 4f	m	1 140,00000	27,23	31 036,50	Vlastní
92 043	kabel optický 200f	m	198,00000	160,38	31 755,24	Vlastní
93 045	ZŽ drát průměr 6mm pro uzemnění datových rozvaděčů, z napájecího patrového rozvaděče	m	450,00000	22,55	10 147,50	Vlastní
94 046	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	9 760,00000	19,42	189 490,40	Vlastní
95 047	Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 40	m	106,00000	37,95	4 022,70	Vlastní
96 048	Drátěný žlab o rozmeru 100x50 včetně příslušenství	m	176,00000	236,50	41 624,00	Vlastní
97 049	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	7 150,00	7 150,00	Vlastní
98 050	Zaškolení obsluhy	hod	10,00000	275,00	2 750,00	Vlastní
99 051	Měření, revize	soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00	Vlastní
100 052	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	7 700,00	7 700,00	Vlastní
Díl: M22e	Interkom - domácí telefon				113 932,73	

101 001	el. vrátný 8 tlačítek	kus	2,00000	3 857,70	7 715,40	Vlastní
102 002	el. vrátný 4 tlačítka	kus	7,00000	3 689,40	25 825,80	Vlastní
103 003	elektrický otevírač dveří	kus	9,00000	1 478,40	13 305,60	Vlastní
104 004	telefon pro instalaci na zeď	kus	39,00000	711,70	27 756,30	Vlastní
105 005	napájecí zdroj pro instalaci do el. rozvaděče	kus	9,00000	980,10	8 820,90	Vlastní
106 006	Kabel UTP 5e	m	487,00000	11,39	5 544,50	Vlastní
107 007	Krabice KU68 hluboká pod zásuvku	kus	9,00000	28,60	257,40	Vlastní
108 008	Kabel 2x1,5 pro napájení jednotel a zámků	m	327,00000	19,80	6 474,60	Vlastní
109 009	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	415,00000	19,42	8 057,23	Vlastní
110 010	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní
111 011	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
112 012	Měření, revize	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní
113 013	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní
Díl: M22f	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace			26 923,44		
114 001	PIR detektor - duální detektor s anti-maskinem (napojeno do systému EZS ELV/S) :	kus	4,00000	1 164,90	4 659,60	Vlastní
	4,00					
115 002	MK - magnetický vratový kontakt	kus	4,00000			Vlastní
116 003	KL - ovládací systémová klávesnice	kus	1,00000	302,50	302,50	Vlastní
117 004	koncentrátor s napájecím zdrojem pro napojení čtyř, drátových smyček	kus	3,00000	3 186,70	9 560,10	Vlastní
118 005	Kabel SYKFY 2x2x0,8	kus	1,00000	3 313,20	3 313,20	Vlastní
119 006	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	176,00000	14,41	2 536,16	Vlastní
120 007	Komplexní a individuální zkoušky systému	m	125,00000	19,42	2 426,88	Vlastní
121 008	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	825,00	825,00	Vlastní
122 009	Měření, revize	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
123 010	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	825,00	825,00	Vlastní
Díl: M22g	ACS - Přístupový systém			1 100,00	1 100,00	
124 001	čtečka bezkontaktních karet ELVIS	kus	2,00000	3 784,00	7 568,00	Vlastní
125 002	elektrický otevírač dveří	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00	Vlastní
126 003	komunikační převodník RSLAN ELVIS	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00	Vlastní
127 004	napájecí zdroj 12V/2A pro napájení převodníku, RSLAN	kus	1,00000	2 354,00	2 354,00	Vlastní
128 006	Kabel UTP 5e	m	92,00000	11,39	1 047,42	Vlastní
129 007	Krabice KU68 hluboká pod zásuvku	kus	2,00000	28,60	57,20	Vlastní
130 008	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	41,00000	19,42	796,02	Vlastní
131 009	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
132 010	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
133 011	Měření, revize	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
134 012	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní

Díl: M22h	CCITV - Kameranový systém				23 573,00	
135 002	IP kamera vnitřní 3Mpx	kus	4,00000	4 037,00	16 143,00	Vlastní
136 004	POE injektor pro napájení IP kamer	kus	4,00000	935,00	3 740,00	Vlastní
137 006	Komplexní a individuální zkoušky systému	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
138 007	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní
139 008	Měření, revize	soubor	1,00000	550,00	550,00	Vlastní
140 009	Oživení a zprovoznění systému	soubor	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 533,78	
141 979-001	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	5,82860	190,00	1 107,43	Vlastní
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
979 01-2 nošením						
142 979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,82858	189,00	1 101,60	RTS
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
979 01-2 nošením						
143 979011219R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,82858	73,50	428,40	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
144 979081111R00	...do 1 km	t	5,82858	172,00	1 002,52	RTS
145 979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	110,74302	15,10	1 672,22	RTS
979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky						
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m						
146 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	110,74302	52,50	5 814,01	RTS
147 979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	52,45722	21,00	1 101,60	RTS
979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot						
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění						
148 979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,82858	52,50	306,00	RTS

Položkový rozpočet stavby**Datum:** 11.3.2016**Stavba :** Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - rekonstrukce kotelny,
větev ÚT - chodby**Objednatel :** Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava-Jihlava**IČO :** 70890749
DIČ : CZ70890749**Zhotovitel :** EBM TZB, s.r.o.
Haškova 17
638 00 Brno**IČO :** 29213631
DIČ : CZ29213631

Za zhotovitele :

Za objednatele :

rozpočtové náklady

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	183 531,44
DPH	21 %	38 541,60
Zaokrouhlení		0
Cena celkem		222 073,04

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem
	3 Ústřední vytápění		183 531,44	38 541,60	222 073,04
Celkem za stavbu					222 073,04

Objekt: 002	Císlo	Ústřední vytápění	dodávka	montáž	celkem	
	713	PSV	izolace tepelné	25 176,31	5 674,41	30 850,72
	733	PSV	rozvod potrubí po budově	95 054,16	44 096,00	139 150,16
	771		ostatní práce	0,00	13 530,55	13 530,55
Součet						183 531,44

objekt	002 - Ustřední vytápění					
oddíl	713 - izolace tepelné					
998723201	izolace PIPO tl.:20/18	m	38,00	46,28	16,00	2 366,79
998723201	izolace PIPO tl.:20/22	m	6,00	46,96	16,00	377,74
998723201	izolace PIPO tl.:25/28	m	12,00	48,97	16,00	779,66
998723201	izolace PIPO tl.:30/35	m	15,00	53,51	16,00	1 042,62
998723201	izolace PIPO tl.:40/42	m	75,00	77,36	18,00	7 152,30
998723201	izolace PIPO tl.:50/54	m	98,00	94,50	18,00	11 025,00
998723201	izolace PIPO tl.:60/64	m	50,00	133,64	20,00	7 682,20
998713201	Přesun tepel izolace objekt v -6m	%	1,77	0,00	239,78	424,41
součet	713 - izolace tepelné					30 850,72

oddíl	733 - rozvod potrubí po budově					
998731201	připojení sláv. stoupačích a hlavních větví	soubor	1,00	450,00	2 000,00	2 450,00
998731201	zaslepení sláv. potrubí po odpojení větví	soubor	1,00	700,00	1 200,00	1 900,00
998731201	oprava nátěrů a izolací po úpravách	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
998731201	nátěr viditelných částí nových potrubí	soubor	1,00	500,00	1 000,00	1 500,00
998731201	prostory konstrukcemi, sekací práce	soubor	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00
733111427	Potrubí záv svař DN40	m	30,00	277,36	196,64	14 220,00
783414340	Nátěr olej potrubí DN-50 2x+1e+zákl	m	30,00	12,00	36,80	1 464,00
733122203	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 18	m	38,00	74,30	51,00	4 761,21
733122204	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 22	m	6,00	90,93	51,00	851,58
733122205	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 28	m	12,00	119,08	51,00	2 040,90
733122206	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 35	m	15,00	162,01	65,00	3 405,15
733122207	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 42	m	75,00	188,69	68,00	19 252,05
733122208	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 54	m	98,00	267,00	73,00	33 319,90
733122209	Potrubí hl uh ocel spoj lis D 64	m	50,00	585,75	78,00	33 187,48
733190108	Zkouška těs potrubí DN 50	m	324,00	0,00	10,90	3 531,60
733190108	kotvení potrubí	m	324,00	10,00	5,00	4 860,00
733190108	kulový uzávěr 3/4"	kus	3,00	167,78	0,00	503,34
733190108	kulový uzávěr 1"	kus	3,00	284,69	0,00	854,06
733190108	kulový uzávěr 5/4"	kus	2,00	438,41	0,00	876,81
733190108	kulový uzávěr 6/4"	kus	2,00	707,94	0,00	1 415,88
734209114	Mřž armatura 2závity G 3/4	kus	3,00	0,00	72,80	218,40
734209115	Mřž armatura 2závity G 1	kus	3,00	0,00	82,00	246,00
734209116	Mřž armatura 2závity G 5/4	kus	2,00	0,00	97,80	195,60
734209117	Mřž armatura 2závity G 6/4	kus	2,00	0,00	128,50	257,00
998733201	Přesun hmot potrubí objekt v -6m	%	3,19	0,00	890,03	2 839,20
součet	733 - rozvod potrubí po budově					139 150,16

oddíl	807 - ostatní práce					
771574121	pomocné lešení	soubor	1,00	0,00	4 365,14	4 365,14
771574121	konečný úklid mokrou cestou	hod	10,00	0,00	220,00	2 200,00
771574121	likvidace odpadu, obalů ekologickou cestou	kpl.	1,00	0,00	2 200,00	2 200,00
771574121	napuštění/vypuštění systému , topná zkouška	kp.	1,00	0,00	3 500,00	3 500,00
771574121	přesun hmot objekt 3	%	2,30	0,00	550,18	1 265,41
součet	807 - ostatní práce					13 530,55