

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Munduch, Ing. Zdeněk Berka
tel.:	564 602 276, 564 602 205
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	PSJ, a.s.
se sídlem:	Jihlava, Jiráskova 3960/32 PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva a Petr Vondruška, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Krátký, ředitel Výrobních specializací
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Farkač, vedoucí střediska servis, zemní práce
vedoucí realizace stavby:	Příprava území (AO): Ing. Robert Plešek Demolice pavilonu 10 (AO): Ing. Miroslav Štefl
hlavní stavbyvedoucí:	p. Ondřej Marek
tel:	+420 567 550 111
IČ:	25337220
DIČ:	CZ25337220
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1114031723/5500
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl B, vložka 2309

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: „**Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří TECHNICO Opava, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy. Projektová dokumentace v listinné podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla.

Členění díla – stavby na stavební a inženýrské objekty:

SO 01 Výměňíková stanice

SO 02 Průchozí kolektor

SO 03 Demolice objektu pavilonu 10

IO 01 Přeložky dotčených sítí

IO 02 Přeložky vnitřních sítí

IO 03 Úprava dopravního systému

2.2. Součástí dodávky stavby jsou rovněž:

2.2.1. Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., veškeré její části budou označeny jako „dokumentace skutečného provedení“ včetně opatření razítkem a podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v digitální podobě ve formátech PDF a DWG. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetická činnost v průběhu provádění díla:

- Vytýčení nově budovaných stavebních a inženýrských objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů
- Geometrické plány objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků, ...)

Veškerá geodetická činnost musí být prováděna oprávněnými osobami podle zvláštních předpisů. Výstupy (výsledky) geodetické činnosti budou předány objednateli v následujícím rozsahu a formě:

Protokoly o vytýčení stavby, pozemku, IS jedenkrát v tištěné podobě.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech PDF a DWG.

Geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu šestkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Pozor na včasné schválení GP příslušným katastrálním úřadem, tak aby byl k dispozici k předání a převzetí!

2.2.3. Kompletace dokladů:

- Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem
- Veškeré revizní zprávy-bez závad! (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty, tlakové nádoby,...)
- Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- Doklady o likvidaci odpadů oprávněnou osobou
- Oprávnění k provádění stavebně montážních prací, osvědčení oprávněných fyzických osob
- Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- Protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze, kopie záručních listů
- Provozní řady a knihy

Zhotovitel předloží objednateli ke kontrole a případnému doplnění 5 dní před předáním díla soupis všech listinných dokladů, které hodlá objednateli předat.

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i zajištění dalších drobných činností a splnění povinností, které jsou nutné k řádnému provedení díla. Jedná se zejména o:

- Splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení, z povolení o odstranění stavby, z povolení kácení zeleně včetně stanovisek všech dotčených orgánů státní správy a vyjádření a podmínek správců inženýrských sítí
- Zajištění záborů veřejných prostranství zvláštního užívání komunikací
- Použití ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit objednateli před prováděním ke schválení
- Předkládání technických listů od materiálů a výrobků ke schválení před jejich použitím (zabudováním)
- Předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží
- Aktualizace časového plánu výstavby stanoveného v článku 3. smlouvy. Dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- Zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- Zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí
- Zajištění ochrany životního prostředí
- Předcházení vzniku škod na majetcích objednatele a třetích osob
- Průběžná likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu včetně vedení evidence o odpadech
- Dodržování veškerých předpisů souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci
- Zajištění včasného připojení objektu na inženýrské sítě
- Součinnosti při zajištění dodávek energií a vody pro budoucího provozovatele ke dni předání a převzetí dokončeného díla
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Náklady na veškeré výše uvedené zajištění drobných činností a plnění povinností jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
- c) touto smlouvou včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr (nabídkový rozpočet)
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření včetně jejich zdůvodnění, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Podpisem tohoto dodatku ke smlouvě vzniká zhotoviteli povinnost tyto změny provést s právem na jejich úhradu.

2.7. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. O tomto omezení rozsahu uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, je si vědom, že dílo se realizuje za plného provozu investora, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy; sám nebo jiným subdodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

3. Místo plnění, termíny plnění, staveniště

3.2. Termíny plnění:

1. etapa: zahájení 15. 3. 2016 dokončení 14. 4. 2016

- Pokácení stromů a přesazení stromů (financované z prostředků EU) dotčených prováděním stavebních prací zahrnutých do 1. až 4. etapy
- Překop Husovy ulice, položení chrániček, zahrnutí (bez krytu vozovky – sedání)
- Přeložka jednotné kanalizace pod SZ rohem přístavby DPS „obejití SZ rohu“ *25,00 m* - kompletní trasa T 6
- Provedení kufu obousměrné vozovky (ochranné a podkladní vrstvy, obrubníky) včetně 15 parkovacích stání od Husovy ulice podél budovy archivu (jedná se o část budoucí kompletní nové plochy v rámci objektu Zpevněné plochy). Místo krytu vozovky a zámkové dlažby bude provedena navíc další -provizorní šterkodrtňová vrstva v tl. 19 cm,

kteřá bude nahrazena definitivní úpravou-krytem po dokončení rekonstrukce pavilonu 13 (rozježdění, znečištění).

- Přeložka kabelu NN „trafostanice – rozvodna“ *151,00 m* - kompletní trasa T I
- Přeložka záložního kabelu NN „trafostanice – rozvodna“ *168,00 m* - kompletní trasa T II
- Nový kabel NN pro připojení přístavby DPS „trafostanice – výměňiková stanice“ cca *85,00 m* - část trasy T III, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS
- Nový záložní kabel NN pro připojení přístavby DPS „rozvodna – Výměňiková stanice“ cca *93,00 m* - část trasy T IV, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS
- Přeložka kabelu NN (výměna pro čerpání užitkové vody do nádrže) „zemní vrt – rozvodna“ cca *90,00 m* - část trasy T V, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS
- Rezervní chránička VN (s jednou kabelovou komorou) pro budoucí kogenerační jednotku „kotelna – trafostanice“ *107 m* - kompletní trasa T VIII
- Rezervní chránička NN (se dvěma kabelovými komorami) „trafostanice – kabelová komora u rozvodny“ *117,00 m* - kompletní trasa T IX
- Nový kabel NN (výměna – důležitost) pro připojení archivu „rozvodna – archiv“ *103,00 m* - kompletní trasa T XI
- Nový areálový kabel VO pro osvětlení nových komunikací „z trafostanice“ cca *107,00 m* – část trasy T X z trafostanice po infekční pavilon
- Přeložka kabelu NN (celá výměna místo spojování) pro DPS „trafostanice – DPS“ cca *85,00 m* - část trasy T 1, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS
- Provedení podkladních vrstev chodníku mezi kotelnou a prádelnou vč. obrubníků. Kryt ze zámkové dlažby bude proveden v další etapě v rámci objektu Zpevněné plochy (sedání z důvodu čerstvě uložených páteřních kabelů).

2. etapa:

zahájení 15. 4. 2016

dokončení 14. 6. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

- Výměňiková stanice – kompletní stavba
- Podzemní kolektor – kompletní stavba včetně mikrozáporového pažení ze strany Husovy ulice
- Propojovací chodba ve stávajícím objektu DPS – stavební úpravy
- Přeložka optického kabelu (Metropolitní s.r.o.) podél severní strany přístavby DPS „křižovatka – polovina severního křídla přístavby“ *70,00 m* – kompletní trasa T 4
- Kompletní nová komunikace se smíšeným provozem mezi infekčním pavilonem a archivem v rámci objektu Zpevněné plochy (povrch z dlažebních kostek nahrazen zámkovou dlažbou). U této komunikace je třeba provést nejdříve její jednu polovinu a po dokončení pak polovinu druhou tak, aby byl zachován nepřetržitý provoz infekčního pavilonu (zásobování, sanitky).
- Kompletní chodník ze zámkové dlažby ke vstupu do archivu v rámci objektu Zpevněné plochy.

3. etapa:

zahájení 15. 6. 2016

dokončení 14. 7. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

- Prodloužení přípojky pitné vody pro přístavbu DPS „původní připojení – propojovací chodba v DPS – výměňiková stanice“ *37,00 m* – kompletní trasa T VII
- Přeložka (částečná) užitkové vody ze zemních vrtů do nádrže „původní připojení – DPS“ *48,00 m* – kompletní trasa T 5

- Přeložka sdělovacího kabelu pro DPS, prádelnu, atd. „vstup do kolektoru – DPS“ *116,00 m* - kompletní trasa TVI
- Přeložky datového optokabelu, telefonního a anténního kabelu pro DPS „vstup do kolektoru – DPS“ *120,00 m* – kompletní trasa T2
- Přeložka teplovodu pro rehabilitaci s ODN a přístavbu DPS „vstup do kolektoru – DPS“ *87,00 m* – kompletní trasa T 3
- Přeložka medicinálního plynu (kyslík) kolektorem „vstup do kolektoru – DPS“ *85,00 m* - kompletní trasa T 7
- Nový kabel NN pro připojení přístavby DPS „trafostanice – výměníková stanice“ cca *70,00 m* - druhá část trasy T III, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do výměníkové stanice
- Nový záložní kabel NN pro připojení přístavby DPS „rozvodna – Výměníková stanice“ cca *70,00 m* - druhá část trasy T IV, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do výměníkové stanice
- Přeložka kabelu NN (výměna pro čerpání užitkové vody do nádrže) „zemní vrtý – rozvodna“ cca *60,00 m* - druhá část trasy T V, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do výměníkové stanice
- Přeložka kabelu NN (výměna pro čerpání užitkové vody do nádrže) „zemní vrtý – rozvodna“ cca *70,00 m* - třetí část trasy T V, od vrtu přes propojovací chodbu v DPS do výměníkové stanice
- Přeložka kabelu NN (celá výměna místo spojování) pro DPS „trafostanice – DPS“ *83,00 m* - druhá část trasy T 1, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do DPS.
- Provedení krytu chodníku ze zámkové dlažby mezi kotelnou a prádelnou v rámci objektu Zpevněné plochy (po sednutí zásypů uložených páteřních kabelů).
- Provedení měření a regulace ve výměníkové stanici pavilonu rehabilitace a ODN
- Kompletní nová komunikace se smíšeným provozem ze zámkové dlažby u vstupu do stávajícího DPS v rámci objektu Zpevněné plochy.

4. etapa:

zahájení 15. 7. 2016

dokončení 31. 8. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

- Částečná demolice pavilonu 10. Pavilon bude kompletně zbourán až po úroveň přilehlého terénu a částečně i pod jeho úroveň s tím, že budou ponechány pouze podlaha v 1. PP včetně základů a vnější obvodové zdi do úrovně přilehlého terénu ze strany ulice Husova a ze strany spojovací komunikace ulic Havlíčkova-Husova. Tato (ponechaná) část demolice bude provedena v rámci projektu „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“ a není tedy součástí předmětu díla. Důvodem tohoto postupu je nutnost provedení mikrozáporové pažení před demolicí těchto částí s tím, že toto pažení musí sloužit po celou dobu provádění následující přístavby DPS.

Pozn.: Bez mikrozáporového pažení nelze provést kompletní demolici stávajícího pavilonu 10 ani novou přístavbu DPS a to vzhledem k blízkosti přilehlých komunikací a hloubkám základových spár jednak stávajícího pavilonu 10, ale i nové přístavby.

5. etapa:

zahájení 1. 9. 2016

dokončení 30. 11. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

- Pokácení stromů a přesazení stromů (financované z prostředků EU) dotčených prováděním stavebních prací zahrnutých do 5. etapy
- Provedení jihozápadní části objektu Zpevněné plochy vymezeného následující hranicí: západní fasáda objektu archivu, spojnice JV rohu archivu a SZ rohu prádelny a prodloužení východní fasády prádelny k pavilonu onkologie.
- Provedení krytu z AB v místech překopu Husovy ulice
- Provedení souvisejícího dopravního značení
- Nový areálový rozvod VO pro osvětlení nových komunikací „z trafostanice“ a „z prádelny“ cca *385,00 m* - část trasy T X spadající do výše vymezeného území (jihozápadní část Zpevněných ploch)

6. etapa:

zahájení 15. 9. 2017

dokončení 30. 11. 2017

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

- Pokácení stromů a přesazení stromů (financované z prostředků EU) dotčených prováděním stavebních prací zahrnutých do 6. etapy
- Provedení zbývajících severovýchodní části objektu Zpevněné plochy vymezeného následující hranicí: západní fasáda objektu archivu, spojnice JV rohu archivu a SZ rohu prádelny a prodloužení východní fasády prádelny k objektu onkologie.
- Provedení souvisejícího dopravního značení
- Nový areálový rozvod VO pro osvětlení nových komunikací „z prádelny cca“ *40,00 m* - zbývajících část trasy T X spadající do výše vymezeného území (severovýchodní část Zpevněných ploch)
- Provedení (dokončení) kompletních sadových úprav

3.3. Provedení předmětu díla:

Kompletním provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby (všech šesti etap), její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou a předání následujících dokumentů jako nedílné součásti díla: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 2.2.1.

Výsledky geodetické činnosti dle čl. 2.2.2.

Dokladová část dle čl. 2.2.3.

3.4. Předání předmětu díla:

Vzhledem k nutnosti zachování provozu investora po celou dobu provádění díla se dílo předává a přejímá po částech – etapách (viz čl. 3.2.) vždy s odpovídajícími dokumenty dle čl. 3.3. jako nedílnými součástmi těchto etap. Předání a převzetí poslední části díla (6. etapy) je součástí předání a převzetí díla jako celku. Tímto okamžikem začíná běžet záruční doba.

3.5. Termíny zahájení a dokončení prací jednotlivých částí – etap mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště jako celek nejpozději den před zahájením prací tj. 15. 3. 2016. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu tohoto prodlení prodlužují veškeré termíny dle čl. 3.2. Zhotovitel si je v souvislosti s předáním staveniště vědom, že na převzatém staveništi probíhá provoz uživatele areálu (Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.), a proto může vždy využít pouze jeho část odpovídající příslušné etapě provádění prací popsané v čl. 3.2. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště

- zhotovitel zřídí a provozuje sociální, provozní a případně výrobní staveniště v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, součástí zařízení staveniště jsou i rozvody potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa určení objednatel
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) a dále pracovníkům stavebního úřadu a DOSS podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, čímž se mimo jiné rozumí i poskytnutí části uzavřeného prostoru (kanceláře) a to v přiměřeném rozsahu
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně povolení k zvláštnímu užívání komunikací (překopy, protlaky) zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v areálu nemocnice a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději ke dni zahájení řízení o předání a převzetí díla.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.

Bližší informace a grafické podklady uvedeny na www.kr-vysocinac.cz/publicita/stavimeprovas. Informační panely musí být po celou dobu stavby viditelné a nepoškozené.

Jiné reklamy či identifikační tabule lze na staveništi umístit jen se souhlasem objednatele.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH:

21.561.477,-Kč

slovy: Dvacet jedna milionů pět set šedesát jedna tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých

4.2. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (položkovém rozpočtu) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

4.3. Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.4.1. Při změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti platné v době od podpisu smlouvy po dokončení předmětu plnění.

4.4.2. V případech stanovených v čl. 2.6., přičemž jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním DPH se mezi smluvními stranami sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění tj. souhrnem stavebních prací provedených zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku sjednává, že **za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem následujícího kalendářního měsíce.**

při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací.

5.3. Placení – sjednaný postup

5.3.1. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací. Soupis provedených prací bude předkládán (zasílán) v elektronické podobě v tabulkové aplikaci EXCEL. Tabulky budou obsahovat kromě smluvního rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad a to nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce.

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací se zjišťovacím protokolem, potvrzeným technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické.

Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit zhotoviteli do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. Po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla.

5.3.4.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

5.5. Placení za vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, na které byl uzavřen dodatek ke smlouvě, musí být jejich cena vyúčtována samostatnou fakturou.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, touto smlouvou sjednaných náležitostí obsahovat i odkaz na dokumenty (dodatky k SOD), kterými byly vícepráce sjednány.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6.2. Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy (rekapitulaci již vystavených faktur). V soupisu bude u každého dokladu uvedeno jeho číslo, datum vystavení a cena (bez DPH).

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět u každé faktury název akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

5.6.4. Zhotovitel vyúčtuje veškeré provedené práce související s objektem SO 03 Demolice pavilonu 10 samostatnými fakturami, na kterých je povinen uvádět kromě názvu akce dle čl. 5.6.3. i název objektu „SO 03 Demolice pavilonu 10“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., § 157 a obsahově dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 9).

6.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

6.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP včetně stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, ve stavebním deníku učiní odkaz na tento zápis.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Dílo se předává po částech – etapách (viz odst. 3.4.). Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke každému dílčímu přejímacímu řízení vždy příslušnou, odpovídající část následujících dokumentů (viz odst. 3.3.) jako nedílnou součást těchto etap.

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle bodu 2.2.1.
- Výsledky geodetické činnosti dle bodu 2.2.2.
- Doklady dle bodu 2.2.3.
- Seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- Originály stavebních deníků. Tyto originály budou v úschově u objednatele a k dispozici až do odstranění případné poslední kolaudační závady.

Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat část díla za dokončenou a schopnou předání.

Každá část díla je zhotovitelem předána a objednatelem převzata podepsáním protokolu o předání a převzetí dílčí části díla - stavby.

Předání a převzetí poslední části díla (6.etapa) je současně předáním a převzetím díla jako celku. Protokol o předání a převzetí této části je součástí protokolu o předání a převzetí (celého) díla - stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí dokončené části předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme jednotlivé části předmětu díla, bude-li provedení objemu i jakost provedených prací v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady a dokumentaci týkající se těchto částí díla, to vše podle podmínek této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.4. Dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady, nedodělku nebo protokolu o předání a převzetí (celého) díla bez vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit kontrolních prohlídek dle § 133 zákona č. 183/2006. V případě zjištění vad z těchto kontrolních prohlídek a prohlídky závěrečné je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo (jednotlivé části) v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.2. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.3. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat (zhotoviteli bude sděleno písemně) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

8.4. Autorský dozor projektanta: Ing. arch. Aleš Reiský, TECHNICO Opava s.r.o.

8.5. Koordinátor BOZP: Jiří Kunc, Štrossova 1571, 530 03 Pardubice, IČO 45510032

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce, uzavírat dohody o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění

zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatel a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.12. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutně k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatel nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatel, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních respektive inženýrských objektů) na CD nosiči vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období.

8.18. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.19. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku (po dokončení 6. Etapy), pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně

funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Zajištění závazků zhotovitele

11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění v souladu s § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 3 000 000,- Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

11.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena po předložení bankovní záruky za jakost dle odst. 11.3. Smlouvy.

11.3. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu záruční doby zhotovitel předá objednateli bankovní záruku v souladu s § 2029 a násl. občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 1 500 000,- Kč platnou nejméně 60 kalendářních měsíců. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

11.4. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení díla jako celku. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

12. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

12.1.1. Za nesplnění termínů dokončení a předání jednotlivých částí předmětu díla stanovených v čl. 3.2. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním kterékoliv z těchto částí.

12.1.2. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes upozornění objednatele plnění činností a povinností dle čl. 2.2.4. a to v jím určené náhradní lhůtě zapsané ve stavebním deníku uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně.

12.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

12.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.11. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

12.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

12.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

12.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst.

11.1. Smlouvy, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 11.3. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

13.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla (dle čl. 3.2.) z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

13.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílič konečnou fakturu“

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené § 147a) ZVZ předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 5% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

14.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

14.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (Položkový rozpočet)


V Jihlavě dne 18. 3. 2016

21. 03. 2016

V Jihlavě, dne

Za zhotovitele PSJ, a.s.

Za objednatele



.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

.....
Petr Vondruška
člen představenstva

Výkaz výměr

Datum: 12/2015

Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Stavba :

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33, Jihlava

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Za zhotovitele PSJ, a.s.:

Za investora :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	21 561 477,10
DPH	21 %	4 527 910,19
Cena celkem za stavbu		26 089 387

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Celkem				
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	1 935 395		1 599 500	335 895
SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	1 557 407		1 287 113	270 294
SO 02 PRŮCHOZÍ KOLEKTOR	5 667 322		4 683 737	983 585
SO 03 DEMOLICE OBJEKTU PAVILONU 10	5 481 082		4 529 820	951 262
IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ	2 004 625		1 656 715	347 910
IO 02 PŘELOŽKY VNITŘNÍCH SÍTÍ	1 215 421		1 004 480	210 941
IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	542 273		448 160	94 114
IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU	100 811		83 315	17 496
IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	7 148 508		5 907 858	1 240 650
D.1.4.1. ZTI	57 147		47 229	9 918
D.1.4.4. VYTAPENÍ	221 328		182 916	38 412
D.1.4.7. SILNOPROUD	158 067		130 634	27 433
Celkem za stavbu	26 089 387		21 561 477	4 527 910

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. "O odpadech."

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
Objekt :	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Díl :	000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.			
1		Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	kpl	1,00	600 000,00	600 000,00
		" Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Kromě zajištění sociálního, provozního a výrobního zařízení se jedná hlavně o zajištění standardních prvků BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, průchody chráněné stříškou, zábradlí, atp.) a dále o plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP, podmínek správních rozhodnutí, stanovisek DOSS a vyjádření a podmínek správců sítí. "				
2		Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, pro konání kontrolních dnů	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
		" Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)."				
3		Zábory veřejných prostranství a zvláštní užívání komunikací	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
		" Náklady spojené se zábory veřejných prostranství a zvláštním užíváním komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch, poplatky za zvláštní užívání). "				
4		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
5		Náklady D+M informační panel dle SoD	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
		" Informační panel dle web Kraje Vysočina: STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu, http://www.kr-vysocinacz/publicita/stavimeprovas "				
6		Zajištění kompletní a koordinací činností spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
7		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
8		Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
9		Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
10		Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
11		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	kpl	1,00	70 000,00	70 000,00
12		Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
13		Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
14		Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
15		Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
16		Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a ZKP (kolaudaci)	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
		" Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči. "				
17		Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
18		Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
19		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00

20	" Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg. "				
21	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
22	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
23	Zpracování geodetického zaměření, vytyčení skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	kpl	1,00	230 000,00	230 000,00
	" Vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranic pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření. Geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky, ...) a inženýrských objektů ve třech tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD). Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v šesti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD. "				
24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
25	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
26	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
	" Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikací, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a DOSS. "				
27	Ostatní pomocné práce, materiály, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání díla, vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace a správních rozhodnutí. "				
28	Soubor zimních opatření	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	" Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmrznutí malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí...). "				
29	Dohled po provedení svářečských prací	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
	" Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání po dobu minimálně 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601)."				
30	Měření úrovně signálu sdělovacího vedení	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				1 599 500,00

REKAPITULACE

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

Kód	Popis	Cena celkem Bourací práce	Cena celkem Nový stav
1	2	3	4

HSV	Práce a dodávky HSV	70 740,83	784 302,59
1	Zemní práce	27 144,35	84 281,83
2	Zakládání		99 982,41
3	Svislé a kompletní konstrukce		311 191,66
4	Vodorovné konstrukce		144 954,15
5	Komunikace		8 732,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		60 871,18
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 525,83	49 927,10
99	Přesun hmot	1 070,66	24 362,27
PSV	Práce a dodávky PSV	1 733,20	426 336,23
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		84 526,55
713	Izolace tepelné		78 945,60
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	750,00	34 065,00
763	Konstrukce suché výstavby		6 568,00
764	Konstrukce klempířské		57 324,57
767	Konstrukce zámečnické		69 450,00
771	Podlahy z dlaždic		9 016,72
776	Podlahy povlakové	983,20	23 529,96
781	Dokončovací práce - obklady keramické		18 119,14
783	Nátěry		27 191,90
784	Dokončovací práce - malby		5 168,80
790	Vnitřní vybavení		12 430,00
M	Práce a dodávky M	0,00	4 000,00
01-M	Ostatní práce a dodávky		4 000,00
		<u>72 474,03</u>	<u>1 214 638,82</u>
	<u>SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE</u>		<u>1 287 112,85</u>

VÝKAZ VÝMĚŘ

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: SO 01 VÝMĚNIKOVÁ STANICE - Bourací práce

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						70 740,83
	1	Zemní práce						27 144,35
1 112	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm		m2	124,00	59,00	7 316,00	ÚRS
		" Odstranění podkladu asfaltové komunikace před hloubením výkopu výměníkové stanice "			124,00			
2 112	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm		m2	124,00	87,00	10 788,00	ÚRS
		" Odstranění krytu asfaltové komunikace před hloubením výkopu výměníkové stanice "			124,00			
3 001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod	30,00	55,00	1 650,00	ÚRS
4 001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den	2,50	40,00	100,00	ÚRS
5 001	119001401 RTO	Dočasné zajištění potrubí DN do 200		m	6,00	253,00	1 518,00	VLASTNÍ
6 001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		m	9,00	206,00	1 854,00	ÚRS
7 011	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4		m3	2,10	1 180,00	2 478,00	ÚRS
		" Výkop zeminy v pavilonu A - 1PP "			2,10			
8 011	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m		m2	1,09	55,00	60,06	ÚRS
		" Pažení výkopu zeminy v pavilonu A - 1PP " 0,78*1,4			1,09			
9 011	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m		m2	1,09	14,00	15,29	ÚRS
10 001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4		m3	2,10	650,00	1 365,00	ÚRS
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						42 525,83
11 011	949101112	D+M+Dm Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	34,50	45,00	1 552,50	ÚRS
		" Interierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "						
		" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "						
		" Pomocné lešení v pavilonu A - 1PP " 8,7+1,5			10,20			
		" Pomocné lešení v pavilonu A - 1NP " 18,4+5,9			24,30			
12 011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	34,50	50,00	1 725,00	ÚRS
		" Čistý úklid v pavilonu A - 1PP " 8,7+1,5			10,20			
		" Čistý úklid v pavilonu A - 1NP " 18,4+5,9			24,30			
13 011	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příček tl do 150 mm		m2	6,00	53,00	318,00	ÚRS
		" Bourání příčky v pavilonu A - 1PP "			6,00			
14 011	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3		m3	1,70	426,00	724,20	ÚRS
		" Bourání stěn v pavilonu A - 1PP "			1,70			
15 011	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm		m2	8,00	175,00	1 400,00	ÚRS
		" Bourání stropu v pavilonu A - strop nad 1PP "			8,00			
16 011	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	0,35	1 420,00	502,68	ÚRS
		" Odstranění podlahy v pavilonu A - 1NP. " 5,9*0,06			0,35			
17 011	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2		m2	5,90	36,90	217,71	ÚRS
		" Odstranění podlahy v pavilonu A - 1NP včetně soklových lišt. "			5,90			
18 965	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2		m2	1,50	41,00	61,50	ÚRS
		" Odstranění podsypu pod základovou deskou v pavilonu A - 1PP. "			1,50			
19 965	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm		kus	10,00	166,00	1 660,00	ÚRS
		" Vysekání kapes pro uložení nosníků v pavilonu A - strop nad 1PP. "			10,00			
20 978	975043121	D+M+Dm Jednořadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m - Specifikace dle PD		m	7,00	358,00	2 506,00	ÚRS
		" Dočasné podepření stropu při bouracích pracích, cena včetně demontáže v pavilonu A - 1PP "			7,00			
21 013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí		m	3,00	100,00	300,00	ÚRS
		" Vybourání madel u WC a umyvadla v pavilonu A - 1NP "			3,00			
22 013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2		m2	19,20	56,00	1 075,20	ÚRS
		" Odsekání obkladů v pavilonu A - 1NP "			19,20			
23 009	97899901 SPC	Odbourání celkové skladby podlahy včetně základové desky - Specifikace dle PD		m2	2,00	711,00	1 422,00	VLASTNÍ
		" Odbourání nášlapné vrstvy, tepelné izolace, hydroizolace a veškerých podkladních vrstev včetně základové desky na potřebnou výškovou úroveň. "						
		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
		" Odstranění podlah a základové desky v pavilonu A - 1PP "			2,00			
24 009	97899902 SPC	Odbourání podkladních vrstev podlahy - Specifikace dle PD		m2	8,00	562,00	4 496,00	VLASTNÍ
		" Odbourání nášlapné vrstvy a veškerých podkladních vrstev včetně hydroizolace na úroveň stropní konstrukce. "						
		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "						
		" Odstranění podkladních vrstev podlah v pavilonu A - 1NP "			8,00			
25 009	97899903 SPC	D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - Specifikace dle PD		kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
		" Pavilon A - 1PP - 1NP "			1,00			
26 978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí		t	104,22	186,00	19 384,18	VLASTNÍ
		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "			104,22			

27	009	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor	m3	1,51	186,00	280,86	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			" Odvoz zeminy z uzavřených prostor v pavilonu A - 1PP. " 2,1-0,59		1,51			
		99	Přesun hmot				1 070,66	
28	998	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	0,51	138,00	70,66	ÚRS
29	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocí, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 733,20	
		725	Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty				760,00	
30	725	725110811 RTO	Demontáž klozetů splachovací s nádrží - Specifikace dle PD	soubor	1,00	250,00	250,00	VLASTNÍ
			" Demontáž včetně výtokových armatur, nádrží, rohových ventilů, přípojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
31	725	725210821 RTO	Demontáž umyvadla - Specifikace dle PD	soubor	1,00	150,00	150,00	VLASTNÍ
			" Demontáž včetně výtokových armatur, baterií, sifonu, rohových ventilů, konzol, přípojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
32	725	725240812 RTO	Demontáž vaniček sprchových včetně zástěny a odtokové vpusti - Specifikace dle PD	soubor	1,00	250,00	250,00	VLASTNÍ
			" Demontáž včetně výtokových armatur, baterií, sifonu, rohových ventilů, konzol, přípojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
33	725	999725	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725	kpl.	1,00	100,00	100,00	VLASTNÍ
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj. s vazbou na stávající okolní konstrukce "		1,00			
		776	Podlahy povlakové				983,20	
34	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	18,40	48,00	883,20	ÚRS
			" Odstranění podlahy v pavilonu A - 1NP včetně soklových lišt "		18,40			
35	776	999776	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776	kpl.	1,00	100,00	100,00	VLASTNÍ
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj. s vazbou na stávající okolní konstrukce "		1,00			

Celkem

72 474,03

CELKEM	SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - Bourací práce	72 474,03
---------------	---	------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - Nový stav

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV					784 302,59	
1		Zemní práce					84 281,83	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,00	50,00	2 500,00	ÚRS
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,00	40,00	160,00	ÚRS
3	001	119001401 RTO	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	12,00	253,00	3 036,00	VLASTNÍ
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,00	206,00	3 090,00	ÚRS
5	001	130001101	Příplatek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	29,91	150,00	4 486,50	ÚRS
			" Příplatek 10% " 299,1*0,10		29,91			
6	131	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, s naložením výkopku	m3	299,10	193,00	57 726,30	ÚRS
			" Výkop pro výměníkovou stanici "		299,10			
7	131	131201109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	149,55	3,00	448,65	ÚRS
			" Lepivost 50% " 299,1*0,5		149,55			
8	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	47,86	138,00	6 604,13	ÚRS
			" 16% z celkového objemu " 299,1*0,16		47,86			
9	174	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	136,50	45,00	6 142,50	ÚRS
			" Zpětný zásyp zeminou výměníkové stanice "		136,50			
10	174	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,59	150,00	87,75	ÚRS
			" Zpětný zásyp zeminou v pavilonu A - 1PP " 0,6*1,25*0,78		0,59			
2		Zakládání					99 982,41	
11	215	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	49,38	9,50	469,13	ÚRS
			" Zhutnění podloží před realizací nové základové desky pavilonu A - 1PP " 1,9*0,78		1,48			
			" Zhutnění podloží před realizací výměníkové stanice "		47,90			
12	273	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	13,91	3 100,00	43 128,75	ÚRS
			" Základová deska v pavilonu A pod 1NP " 0,25*1,05		0,26			
			" Základová deska výměníkové stanice " 13,0*1,05		13,65			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, trvale pružné tmely, těsnící plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
13	273	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	9,80	370,00	3 626,00	ÚRS
			" Bednění stěn desky v pavilonu A "		0,90			
			" Bednění stěn desky výměníkové stanice "		8,90			
14	273	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	9,80	120,00	1 176,00	ÚRS
15	272	272361821	Výztuž základových klenob betonářskou ocelí 10 505	t	2,03	25 000,00	50 625,00	ÚRS
			" Výztuž desky v pavilonu A 30,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátového " 0,25*0,30		0,08			
			" Výztuž desky výměníkové stanice 150,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátového " 13,0*0,150		1,95			
16	273	279113134 RTO	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25-XC2	m2	0,97	990,00	957,53	VLASTNÍ
			" Ztracené bednění " 0,78*1,24		0,97			
3		Svislé a kompletní konstrukce					311 191,66	
17	311	311231126	Zdivo nosné z cihel tl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,86	3 580,00	3 056,26	ÚRS
			" Přizdivka výměníkové stanice " 1,7*2,02*0,250		0,86			
18	311	311238115	Zdivo nosné vlnití tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	4,70	896,00	4 211,20	ÚRS
			" Zdivo výlezu výměníkové stanice "		4,70			
19	311	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30-XC2 bez výztuže	m3	26,04	3 080,00	80 463,60	ÚRS
			" Stěny výměníkové stanice " 24,8*1,05		26,04			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, trvale pružné tmely, těsnící plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
20	311	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	199,40	380,00	75 772,00	ÚRS
			" Bednění stěn výměníkové stanice "		199,40			
21	311	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	199,40	179,00	35 692,60	ÚRS
22	311	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,72	25 000,00	93 000,00	ÚRS
			" Výztuž stěn výměníkové stanice 150,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátového, spon, trhacích lišt a smykových trnů. " 24,8*0,150		3,72			
23	317	31799901 SPC	O+M RZP železobetonový překlad - vylehčený, RZP 179/14/24 V 179x14x24 cm, včetně tepelné izolace kolem překladů po jejich uložení - Specifikace dle PD	kus	19,00	780,00	14 820,00	VLASTNÍ
			" Cena včetně osazení překladu do maltového lože a tepelné izolace. "		19,00			
24	342	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příček objemové hmotností 500 kg/m3	m2	6,00	698,00	4 176,00	ÚRS
			" Cena včetně systémových kotvicích prvků "					
			" Příčka v pavilonu A - 1NP "		6,00			
4		Vodorovné konstrukce					144 954,15	
25	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	11,45	3 320,00	37 997,40	ÚRS
			" Strop výměníkové stanice " 10,9*1,05		11,45			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, trvale pružné tmely, těsnící plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
26	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	55,30	370,00	20 461,00	ÚRS
			" Bednění stropu výměníkové stanice " 47,9+7,4		55,30			
27	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	55,30	120,00	6 636,00	ÚRS
28	011	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	47,90	69,00	3 305,10	ÚRS
29	011	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	47,90	40,00	1 916,00	ÚRS
30	272	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,64	25 000,00	40 875,00	ÚRS
			" Výztuž stropu výměníkové stanice 150,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátového, spon a smykových trnů. " 10,9*0,150		1,64			
31	413	41399901 SPC	D+M Ocelový nosník I č.160, délka 4,55m - Specifikace dle PD	kus	2,00	2 400,00	4 800,00	VLASTNÍ

			" V ceně osazení nosníků, profil IČ 160 včetně maltového lože, vyklínování a betonového podkládku. "					
			" Doplnění stropu v pavilonu A nad 1PP. "		2,00			
32	413	41399902 SPC	D+M Ocelový nosník 2x IČ 120, délka 0,98m - Specifikace dle PD	kpl.	3,00	850,00	2 550,00	VLASTNÍ
			" V ceně osazení nosníků, profil 2x IČ 120 včetně maltového lože, betonového podkládku, obetonování, vyklínování a spojení nosníků pásovou ocelí. "					
			" Doplnění stropu v pavilonu A nad 1PP. "		3,00			
33	413	41399903 SPC	D+M Stropní konstrukce - Specifikace dle PD	m2	8,00	810,00	6 480,00	VLASTNÍ
			" V ceně : "					
			" - Tepelná izolace - tl. dle stávající izolace "					
			" - Hydroizolace - Asfaltový pás "					
			" - ŽB deska z betonu tř. C20/25 - XC1, vyztužená KARI sítí D6/150- 40 kg/m3 - tl.150mm. "					
			" - Trapézový plech TR40S/160, tl. plechu 0,75mm - tl. 40mm - 9,6m2 "					
			" V ceně přistřešení trapézového plechu k ocelovým nosníkům a přivaření KARI sítě k ocelovým nosníkům. "					
			" Doplnění stropu v pavilonu A nad 1PP. "		8,00			
34	011	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	0,95	3 100,00	2 920,50	ÚRS
			" Věncové výměňkové stanice " 0,9*1,05		0,95			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, těsnicí plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
35	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,70	380,00	2 166,00	ÚRS
			" Bednění věnce výměňkové stanice "		5,70			
38	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,70	179,00	1 020,30	ÚRS
37	272	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,09	25 000,00	2 250,00	ÚRS
			" Výztuž věnce výměňkové stanice 100,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátového " 0,9*0,100		0,09			
38	451	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15-X0 tl do 100 mm	m2	50,30	230,00	11 567,85	VLASTNÍ
			" Podkladní beton pod výměňkovou stanicí. " 47,9*1,05		50,30			
		5	Komunikace				8 732,00	
39	584	58499902 SPC	D+M Okapový chodník - Specifikace dle PD	m2	14,80	590,00	8 732,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Betonová dlažba 500x500x50 mm - 16,3m2 "					
			" - Drcené kamenivo tř. 0/4 - 40mm - 0,7m3 "					
			" - Štěrka tří. 0/32 - 100mm - 1,7m3 "					
			" Cena skladby včetně ztrátového "		14,80			
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				60 871,18	
40	612	611325423 RTO	Oprava vnitřní sanační omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	10,30	263,00	2 708,90	VLASTNÍ
			" Oprava stávajících omítek stropů v pavilonu A - 1PP "		10,30			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
41	612	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, včetně penetračního nátěru	m2	16,27	210,00	3 416,28	VLASTNÍ
			" Omítka přízdívky ve výměňkové stanici " 1,7*2,02*2		6,87			
			" Omítka zdíva výjezu ve výměňkové stanici " 4,7*2		9,40			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
42	612	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, včetně penetračního nátěru	m2	12,00	255,00	3 060,00	ÚRS
			" Omítka nové příčky v pavilonu A - 1NP " 6,0*2		12,00			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
43	612	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	90,40	180,00	16 272,00	ÚRS
			" Oprava stávajících omítek stěn v pavilonu A - 1NP "		90,40			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
44	612	612325423 RTO	Oprava vnitřní sanační omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	53,00	226,00	11 978,00	VLASTNÍ
			" Oprava stávajících omítek stěn v pavilonu A - 1PP "		53,00			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
45	612	628999112 SPC	D+M Vnější omítka tepelné izolace - cenová kategorie C3 - Exclusive- Specifikace dle PD	m2	37,20	630,00	23 436,00	VLASTNÍ
			" Skladba povrchové úpravy : "					
			" - Nátěr proti odstraňující vodě "					
			" - Finální tenkovrstvá strukturaální probarvená omítka "					
			" Barevnost dle PD "		37,20			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 927,10	
46	011	949101112	D+M+Dm Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,20	55,00	3 696,00	ÚRS
			" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárážek, zvětrování apod. "					
			" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
			" Pomocné lešení v pavilonu A - 1PP " 8,7*1,5		10,20			
			" Pomocné lešení v pavilonu A - 1NP " 18,4*5,9		24,30			
			" Pomocné lešení ve výměňkové stanici " 25,0*5,5*1,5*0,7		32,70			
47	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,20	108,00	7 257,60	ÚRS
			" Čistý úklid v pavilonu A - 1PP " 8,7*1,5		10,20			
			" Čistý úklid v pavilonu A - 1NP " 18,4*5,9		24,30			
			" Čistý úklid ve výměňkové stanici " 25,0*5,5*1,5*0,7		32,70			
48	011	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	4,90	170,00	833,00	ÚRS
			" Dilatace - oddělení kolektoru a výměňkové stanice "		4,90			
49	009	97899930 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	136,50	22,00	3 003,00	VLASTNÍ
			" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		136,50			
50	978	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	136,50	43,00	5 868,50	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. "					
			" Zpětné použití zeminy z výkopů "		136,50			
51	949	97899941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	162,60	180,00	29 268,00	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			" Odvoz zeminy z výkopu pro výměňkovou stanicí. " 299,1-136,5		162,60			

	99	Přesun hmot					24 362,27	
52	998	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	170,02	108,00	18 362,27	ÚRS
53	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	1,00	6 000,00	6 000,00	VLASTNÍ
		PSV	Práce a dodávky PSV				426 336,23	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				84 626,55	
54	711	711141559 RTO	D+M Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x ALP a 1x asfaltový pás - Specifikace dle PD	m2	297,28	245,00	72 832,38	VLASTNÍ
			" Skladba izolace : "					
			" - Asfaltový pás "					
			" - Asfaltový penetrační nátěr "					
			" Cena včetně zesílení hydroizolace v koutech, rozích a detailech. "					
			" Asfaltový pás kolem celé výměňkové stanice " (52,7+52,7+9,4+118,9)*1,15		268,76			
			" Asfaltový pás v dilataci " 24,8*1,15		28,52			
55	711	711412052 RTO	D+M Izolace proti vodě za studena dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou včetně penetračního nátěru - Specifikace dle PD	m2	26,38	205,00	5 402,78	VLASTNÍ
			" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad Pavilon A - 1NP " 19,2*1,05		20,16			
			" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu Pavilon A - 1NP " 5,9*1,05		6,20			
56	711	71199901 SPC	D+M Hydroizolační stěrka vhodná do jímek - Specifikace dle PD	m2	1,16	209,00	241,40	VLASTNÍ
			" Hydroizolační stěrka suché jímky " 1,1*1,05		1,16			
57	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	1 000,00	3 050,00	ÚRS
58	711	999711	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "		1,00			
		713	Izolace tepelné				78 945,60	
59	711	71399901 SPC	D+M Tepelná izolace XPS II. 100mm + tkaná geotextilie - Specifikace dle PD	m2	200,20	378,00	75 675,60	VLASTNÍ
			" Skladba izolace : "					
			" - Tepelná izolace XPS - II. 100mm "					
			" - Tkaná geotextilie "					
			" Cena včetně kotvících a lepících prvků, spádových desek, armovací stěrky, armovací síťoviny, zesílení tepelné izolace v koutech, rozích a detailech. "					
			" Cena zahrnuje také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "					
			" Tepelná izolace kolem výměňkové stanice " (52,7+10,4+118,9)*1,1		200,20			
60	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	1 000,00	1 770,00	ÚRS
61	713	999713	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "		1,00			
		725	Zdravotně technické instalace budov - Zařizovací předměty				34 065,00	
62	725	72599901 SPC	D+M Umyvadlo závěsné, keramické - Specifikace dle PD	soubor	1,00	4 250,00	4 250,00	VLASTNÍ
			" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní DN40 - plast + keramický kryt. "					
			" Cena zahrnuje náklady osazování předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
63	725	72599902 SPC	D+M Klozet keramický závěsný - Specifikace dle PD	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00	VLASTNÍ
			" Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou, integrovaný rohový ventil, úsporné splachování. Včetně sedátka s poklopem. Úsporné splachování s ovládacím tlačítkem. "					
			" Cena zahrnuje náklady osazování předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
64	725	72599903 SPC	D+M Sprchový kout včetně zástěny - Specifikace dle PD	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	VLASTNÍ
			" Provedení pro uložení na podlahu, vodorovný odpad - v podlaží, voda SV/TV. Součástí nástěnná páková sprchová směšovací baterie, nízký sifon pro sprchové vaničky. V ceně zástěna ke sprše. "					
			" Cena zahrnuje náklady osazování předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
65	725	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	1 500,00	315,00	ÚRS
66	725	999725	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace "		1,00			
		763	Konstrukce suché výstavby				6 568,00	
67	763	76399901 SPC	D+M Očištění stávajícího podhledu - Specifikace dle PD	m2	24,30	20,00	486,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP " 18,4+5,9		24,30			
68	763	763131532 RTO	D+M SDK podhled deska 1xDF/H2DF protipožární 15 bez TI jednovrstvá spodní ke profil CD+UD - Specifikace dle PD	m2	8,00	705,00	5 640,00	VLASTNÍ
			" Podhled pod novým zastropením nad 1PP - Pavilon A "		8,00			
			" Cena včetně sádkokartonové desky v tl. 15,0mm, hliníkových profilů, tmelení, výztužné pásy, penetračního nátěru a spojovacího materiálu "					
			" Cena podhledu včetně ztrátového "					
69	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	100,00	142,00	ÚRS
70	763	999763	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763	kpl.	1,00	300,00	300,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "		1,00			
		764	Konstrukce klempířské				57 324,57	
71	766	764322230 RTO	Oplechování okapů - Specifikace dle PD	m	6,53	430,00	2 809,62	VLASTNÍ
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. V ceně ochranný systém proti plátkům. " 5,94*1,1		6,53			
72	766	764351205 RTO	Žlab podokapní půlkruhový, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - Specifikace dle PD	m	6,53	260,00	1 698,84	VLASTNÍ
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. " 5,94*1,1		6,53			
73	766	764359225 RTO	Kolík oválný pro podokapní žlaby - Specifikace dle PD	kus	1,00	290,00	290,00	VLASTNÍ

			" V ceně napojení na podokapní žlaby "			1,00			
74	764	764391230 RTO	Střešní prvky Pz - závětná lišta - Specifikace dle PD	m	33,66	206,00		6 933,96	VLASTNÍ
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí." (23,6+7,0)*1,1		33,66				
75	764	764391231 RTO	Střešní prvky Pz - okapnice - Specifikace dle PD	m	2,92	230,00		670,45	VLASTNÍ
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí." 2,65*1,1		2,92				
76	766	764454204 RTO	Odpadní troubu kruhové - Specifikace dle PD	m	2,20	260,00		572,00	VLASTNÍ
			" Včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výstří vody, přechodových kusů, odsoků apod. " 2,0*1,1		2,20				
77	764	76499901 SPC	D+M Falcovaný pozinkovaný plech včetně povrchové úpravy - Specifikace materiálu dle PD	m2	54,89	730,00		40 069,70	VLASTNÍ
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, kotvicí a spojovací prvky. V ceně ochranný systém proti ptákům." 49,9*1,1		54,89				
78	784	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	1 500,00		2 280,00	ÚRS
79	764	999764	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764	kpl.	1,00	2 000,00		2 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."		1,00				
		767	Konstrukce zámečnické					69 450,00	
80	767	76799901 SPC	D+M Pochůzí rošt suché jímky - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1	kus	1,00	3 200,00		3 200,00	VLASTNÍ
			" Včetně povrchové úpravy, kotvicích prvků a rámu. "		1,00				
81	767	76799902 SPC	D+M Zábradlí jednomodulové bez výplně - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2	m	1,60	1 500,00		2 400,00	VLASTNÍ
			" Cena včetně kotvicích a spojovacích prvků, zapravení otvorů, povrchové úpravy "		1,60				
82	767	76799903 SPC	D+M Výlezový revizní žebřík - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z3	kus	1,00	4 500,00		4 500,00	VLASTNÍ
			" Cena včetně kotvicích a spojovacích prvků, zapravení otvorů, povrchové úpravy "		1,00				
83	767	76799904 SPC	D+M Revizní poklop - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z4	kus	1,00	12 900,00		12 900,00	VLASTNÍ
			" Včetně povrchové úpravy, kotvicích prvků a rámu. "		1,00				
84	767	76799905 SPC	D+M Plastová mřížka pro prostup 150x150mm - Specifikace dle PD	kus	2,00	250,00		500,00	VLASTNÍ
			" Včetně osazení,kotvicích prvků a rámu. "		2,00				
85	767	76799906 SPC	D+M Interiérové dveře 1600x1970mm, PO EW 15 DP3 - Specifikace ve výpisu dveří	kus	1,00	30 800,00		30 800,00	VLASTNÍ
			" V ceně doplňky dveří dle PD. "		1,00				
86	767	76799907 SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm, PO EW 15 DP3 - Specifikace ve výpisu dveří	kus	1,00	11 300,00		11 300,00	VLASTNÍ
			" V ceně doplňky dveří dle PD. "		1,00				
87	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1 000,00		1 350,00	ÚRS
88	767	999767	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	kpl.	1,00	2 500,00		2 500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."		1,00				
		771	Podlahy z dlaždic					9 016,72	
89	771	77199901 SPC	D+M Podlaha z keramické dlažby - Specifikace dle PD	m2	6,49	1 080,00		7 009,20	VLASTNÍ
			" Skladba : "						
			" - Keramická dlažba protiskluzná do flexibilního lepidla "						
			" Cena zahrnuje keramický sokl s pozáblbkem, flexibilní tenkovrstvé lepidlo na bázi cementu, flexibilní rychlospárovací vodoodpudivou epoxidovou hmotu, pružný tmel pro dilatace, silikonování vnitřních koutů "						
			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou a podlahové pásky po obvodu místnosti."						
			" Pavilon A - 1NP " 5,9*1,1		6,49				
			" Cena skladby včetně ztrátového "						
90	776	77199902 SPC	D+M Příprava podkladu před položením povlakových náslapných vrstev - Specifikace dle PD	m2	6,49	120,00		778,80	VLASTNÍ
			" - Vyčištění podkladu, vyrovnaní samonivelační stěrkou, vyspravení apod."		6,49				
91	771	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,49	20,00		129,80	ÚRS
92	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,49	8,00		51,92	ÚRS
93	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	100,00		547,00	ÚRS
94	771	999771	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771	kpl.	1,00	500,00		500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."		1,00				
		776	Podlahy povlakové					23 529,96	
95	776	77699901 SPC	D+M Podlaha z přírodního linolea - Specifikace dle PD a technických podmínek	m2	20,24	963,00		19 491,12	VLASTNÍ
			" - Přírodní linoleum včetně lepidla - specifikace v technických podmínkách "						
			" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou a podlahové pásky po obvodu místnosti."						
			" Cena zahrnuje také fabionový sokl s použitím náběhových klínů. "						
			" Pavilon A - 1NP " 18,4*1,1		20,24				
			" Cena skladby včetně ztrátového "						
96	776	77699902 SPC	D+M Příprava podkladu před položením povlakových náslapných vrstev - Specifikace dle PD	m2	20,24	120,00		2 428,80	VLASTNÍ
			" - Vyčištění podkladu, vyrovnaní samonivelační stěrkou, vyspravení, podložka apod."		20,24				
97	776	776590100	Ostatní práce na náslapných plochách - úprava podkladu vysátím	m2	20,24	3,00		60,72	ÚRS
98	776	776590150 RTO	Ostatní práce na náslapných plochách - úprava podkladu penetrováním včetně dodání penetrace	m2	20,24	8,00		161,92	VLASTNÍ
99	776	776590210	Ostatní práce na náslapných plochách - pastování a leštění podlahovin, včetně dodání pasty	m2	20,24	10,00		202,40	ÚRS
100	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	500,00		185,00	ÚRS
101	776	999776	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776	kpl.	1,00	1 000,00		1 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."		1,00				
		781	Dokončovací práce - obklady keramické					18 119,14	
102	781	781471113 RTO	D+M Obklad vnitřní keramický, glazovaný 200x200mm - Specifikace dle PD	m2	20,54	816,00		16 763,90	VLASTNÍ
			" Obklad - Pavilon A - 1NP " 19,2*1,07		20,54				
			" V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/podlaha a silikonování koutů "						
103	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,54	20,00		410,88	ÚRS
104	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	20,54	8,00		164,35	ÚRS
105	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,80	100,00		280,00	ÚRS

106	781	999781	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781	kpl.	1,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "		1,00			
		783	Nátěry				27 191,90	
107	783	783613111 RTO	D+M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
			" Otrýskání, nátěr, odstranění rzi a nečistot a úprava dotčených ocelových konstrukcí - zábradlí stávající, zárubně, konzoly, oplocení, poklapy a ostatní kovové prvky "					
			" Pavilon A - 1PP+1NP "		1,00			
108	783	78399901 SPC	D+M Nátěr betonových a zděných konstrukcí konstrukcí - Specifikace dle PD	m2	155,00	75,00	11 625,00	VLASTNÍ
			" Nátěr odolný proti otěru a mechanickému poškození. Stěny a strop výměňkové stanice "		155,00			
109	783	78399902 SPC	D+M Voděodolný nátěr betonových konstrukcí konstrukcí - Specifikace dle PD	m2	55,30	173,00	9 566,90	VLASTNÍ
			" Nátěr odolný proti otěru a mechanickému poškození, voděodolný. Podlaha výměňkové stanice "		55,30			
110	783	999783	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod. "		1,00			
		784	Dokončovací práce - malby				5 168,80	
111	784	784453351 RTO	D+M Malby směsí tekuté disperzní bílé, ošetrudorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - Specifikace dle PD	m2	165,70	24,00	3 976,80	VLASTNÍ
			" Malba stávajících stropů v pavilonu A - 1PP "		10,30			
			" Malba stávajících stěn v pavilonu A - 1PP "		53,00			
			" Malba stávajících stěn v pavilonu A - 1NP "		90,40			
			" Malba nové vyzděné příčky v pavilonu A - 1NP "		12,00			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
112	784	784453351 RTO	D+M Malby směsí tekuté disperzní bílé vhodné na SDK konstrukce, ošetrudorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - Specifikace dle PD	m2	8,00	24,00	192,00	VLASTNÍ
			" Malba SDK podhledů "		8,00			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
113	784	999784	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod. "		1,00			
		790	Vnitřní vybavení				12 430,00	
114	790	79099901 SPC	D+M Madlo pevné - Specifikace dle PD	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
115	790	79099902 SPC	D+M Madlo sklopné - Specifikace dle PD	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
116	790	79099903 SPC	D+M Madlo pevné na stěnu - Specifikace dle PD	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
117	790	79099904 SPC	D+M Odpadkový koš - Specifikace dle PD	kus	1,00	560,00	560,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
118	790	79099905 SPC	D+M Zásobník papírových ubrousků - Specifikace dle PD	kus	1,00	720,00	720,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
119	790	79099906 SPC	D+M Zásobník na toaletní papír - Specifikace dle PD	kus	1,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
120	790	79099907 SPC	D+M Dávkovač mýdla - Specifikace dle PD	kus	1,00	450,00	450,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
121	790	79099908 SPC	D+M Zrcadlo - Specifikace dle PD	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
122	790	79099909 SPC	D+M Záchodová štěrka - Specifikace dle PD	kus	1,00	200,00	200,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
123	790	79099910 SPC	D+M Háček - Specifikace dle PD	kus	1,00	150,00	150,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
124	790	79099911 SPC	D+M Sedátko do sprchy - Specifikace dle PD	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	VLASTNÍ
			" Pavilon A - 1NP "		1,00			
125	790	998790201 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 6 m	%	2,10	500,00	1 050,00	VLASTNÍ
126	790	999790	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790	kpl.	1,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod. "		1,00			
		M	Práce a dodávky M				4 000,00	
		01-M	Ostatní práce a dodávky				4 000,00	
127	922	220999301 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
128	922	220999302 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiéru - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
129	922	220999303 SPC	D+M Hasicí přístroj - Specifikace dle PBŘ	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
			" Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, zavěšený na stěně - 21A "		1,00			
130	790	999M01	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M01	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod. "		1,00			

Celkem

1 214 638,82

CELKEM	SO 01 VÝMĚŇKOVÁ STANICE - Nový stav	1 214 638,82
--------	-------------------------------------	--------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Barevnost veškerých interiérových a exteriérových prvků bude vzorkována.

REKAPITULACE

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: SO 02 PRŮCHOZÍ KOLEKTOR

Kód	Popis	Cena celkem Nový stav
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	3 684 595,35
1	Zemní práce	1 441 001,34
2	Zakládání	395 581,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 065 667,05
4	Vodorovné konstrukce	419 154,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	273 230,00
99	Přesun hmot	89 961,46
PSV	Práce a dodávky PSV	684 241,93
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	261 835,25
713	Izolace tepelné	304 641,58
767	Konstrukce zámečnické	47 450,00
783	Nátěry	70 315,10
M	Práce a dodávky M	314 900,00
01-M	Ostatní práce a dodávky	13 500,00
43-M	Montáž ocelových konstrukcí	301 400,00
	<u>SO 02 PRŮCHOZÍ KOLEKTOR</u>	<u>4 683 737,28</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: SO 02 PRŮCHOZÍ KOLEKTOR

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00	50,00	4 000,00	ÚRS
2	001	115101301	Pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,00	40,00	400,00	ÚRS
3	001	119001401 RTO	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	20,00	253,00	5 060,00	VLASTNÍ
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,00	206,00	5 768,00	ÚRS
5	121	121101103	Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	233,64	53,00	12 382,92	ÚRS
			" Sejmuli ornice před realizací výkopu pro kolektor. " 778,8*0,300		233,64			
6	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	255,87	150,00	38 380,50	ÚRS
			" Příplatek 10% " (1751,9+806,8)*0,10		255,87			
7	131	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku	m3	1751,90	56,00	98 106,40	ÚRS
			" Výkop pro kolektor. "		1751,90			
8	131	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	875,95	3,00	2 627,85	ÚRS
			" Lepivost 50% " 1751,9*0,5		875,95			
9	131	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, s naložením výkopku	m3	806,80	193,00	155 712,40	ÚRS
			" Výkop pro kolektor. "		806,80			
10	131	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	403,40	3,00	1 210,20	ÚRS
			" Lepivost 50% " 806,8*0,5		403,40			
11	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	307,04	138,00	42 372,07	ÚRS
			" 12% z celkového objemu " (1751,9+806,8)*0,12		307,04			
12	174	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2001,80	45,00	90 081,00	ÚRS
			" Zpětný zásyp zeminou výměňkově stanice "		2001,80			
13	174	17499901 SPC	D+M Mikrozáporové pažení - Specifikace dle PD	m2	281,40	3 500,00	984 900,00	VLASTNÍ
			" V ceně : - vrl pro zápor, osazení zápor, zápor - HEB100, pažení - tl. 80mm, dřevěné klíny, převázky - 2xU240, dočasné kotvy, napnutí kotev, cementová závluka spodní části zápor a veškeré příslušenství mikrozáporového pažení, včetně nutných zkoušek. "		281,40			
			" V položce zahrnuo naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny ".					
		2	Zakládání					
14	215	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	166,20	9,50	1 578,90	ÚRS
			" Zhuštění podloží před realizací kolektoru "		166,20			
15	273	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	60,17	3 100,00	186 511,50	ÚRS
			" Základová deska kolektoru " 57,3*1,05		60,17			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, trvale pružné tmely, těsnicí plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
16	273	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	43,40	370,00	16 058,00	ÚRS
			" Bednění stěn desky kolektoru "		43,40			
17	273	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	43,40	120,00	5 208,00	ÚRS
18	272	272361821	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 505	t	7,45	25 000,00	186 225,00	ÚRS
			" Výztuž desky kolektoru 130,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého " 57,3*0,130		7,45			
		3	Svislé a kompletní konstrukce					
19	311	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30-XC2 bez výztuže	m3	107,00	3 090,00	330 614,55	ÚRS
			" Stěny kolektoru " 101,9*1,05		107,00			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, trvale pružné tmely, těsnicí plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
20	311	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	722,50	380,00	274 550,00	ÚRS
			" Bednění stěn kolektoru "		722,50			
21	311	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	722,50	179,00	129 327,50	ÚRS
22	311	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	13,25	25 000,00	331 175,00	ÚRS
			" Výztuž stěn kolektoru 130,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého, spon, trhacích bít a smykových tmů. " 101,9*0,130		13,25			
		4	Vodorovné konstrukce					
23	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	42,95	3 320,00	142 577,40	ÚRS
			" Strop kolektoru " 40,9*1,05		42,95			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, trvale pružné tmely, těsnicí plechy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
24	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	166,20	370,00	61 494,00	ÚRS
			" Bednění stropů kolektoru "		166,20			
25	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	166,20	120,00	19 944,00	ÚRS
26	011	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	166,20	69,00	11 467,80	ÚRS
27	011	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	166,20	40,00	6 648,00	ÚRS
28	272	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	5,32	25 000,00	132 925,00	ÚRS
			" Výztuž stropů kolektoru 130,0 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého, spon a smykových tmů. " 40,9*0,130		5,32			
29	451	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15-X0 II do 100 mm	m2	191,73	230,00	44 097,90	VLASTNÍ
			" Podkladní beton pod kolektor. " 182,6*1,05		191,73			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
30	011	949101112	D+M+Dml Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	113,00	55,00	6 215,00	ÚRS
			" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "					
			" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
			" Pomocné lešení v kolektoru "		113,00			
31	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	113,00	108,00	12 204,00	ÚRS
			" Čistý úklid v kolektoru "		113,00			
32	011	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	6,40	170,00	1 088,00	ÚRS
			" Dilatace kolektoru "		6,40			

33	009	97899930 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	2001,80	22,00	44 039,60	VLASTNÍ
			" V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		2001,80			
34	978	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	2001,80	43,00	86 077,40	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení. "					
			" Zpětné použití zeminy z výkopů "		2001,80			
35	949	97899941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	556,90	180,00	100 242,00	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			" Odvoz zeminy z výkopu pro výměňkovou stanici. " (806,8+1751,9)-2001,8		556,90			
36	949	97899942 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením ornice	m3	233,64	100,00	23 364,00	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz ornice, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			" Odvoz ornice. "		233,64			
	99		Přesun hmot				89 961,46	
37	998	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	601,50	108,00	64 961,46	ÚRS
38	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, komplectace apod.	kpl.	1,00	25 000,00	25 000,00	VLASTNÍ
		PSV	Práce a dodávky PSV				684 241,93	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				261 835,25	
39	711	711141559 RTO	D+M Izolace proti vodě vodorovná přilávaná, 1x ALP a 1x asfaltový pás - Specifikace dle PD	m2	1015,45	245,00	248 785,25	VLASTNÍ
			" Skladba izolace : "					
			" - Asfaltový pás "					
			" - Asfaltový penetrační nátěr "					
			" Cena včetně zesílení hydroizolace v koutech, rozích a detailech. "					
			" Asfaltový pás kolem celého kolektoru" 883,0*1,15		1015,45			
40	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	1 000,00	3 050,00	ÚRS
41	711	999711	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00			
		713	Izolace tepelné				304 641,58	
42	711	71399901 SPC	D+M Tepelná izolace XPS tl. 100mm + tkaná geotextilie - Specifikace dle PD	m2	770,11	378,00	291 101,58	VLASTNÍ
			" Skladba izolace : "					
			" - Tepelná izolace XPS - tl.100mm "					
			" - Tkaná geotextilie "					
			" Cena včetně kotvicích a lepicích prvků, spádových desek, armovací stěrky, armovací síťoviny, zesílení tepelné izolace v koutech, rozích a detailech. "					
			" Cena zahrnuje také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "					
			" Tepelná izolace kolem kolektoru " 700,10*1,1		770,11			
43	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	2 000,00	3 540,00	ÚRS
44	713	999713	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00			
		767	Konstrukce zámečnické				47 450,00	
45	767	767999101 SPC	D+M Výřezový revizní žebřík - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1	kus	2,00	5 900,00	11 800,00	VLASTNÍ
			" Cena včetně kotvicích a spojovacích prvků, zapravení otvorů, povrchové úpravy "		2,00			
46	767	767999102 SPC	D+M Revizní poklop - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2	kus	2,00	14 100,00	28 200,00	VLASTNÍ
			" Včetně povrchové úpravy, kotvicích prvků a rámu. "		2,00			
47	767	767999103 SPC	D+M Ventilací hlavice - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2	kus	2,00	550,00	1 100,00	VLASTNÍ
			" Včetně vytvoření a zapravení prostupu, utěsnění prostupu a veškeré příslušenství. "		2,00			
48	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1 000,00	1 350,00	ÚRS
49	767	999767	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00			
		783	Nátěry				79 315,10	
50	783	78399901 SPC	D+M Nátěr betonových a zděných konstrukcí konstrukcí - Specifikace dle PD	m2	527,50	75,00	39 562,50	VLASTNÍ
			" Nátěr odolný proti otěru a mechanickému poškození. Stěny a strop kolektoru "		527,50			
51	783	78399902 SPC	D+M Voděodolný nátěr betonových konstrukcí konstrukcí - Specifikace dle PD	m2	166,20	173,00	28 752,60	VLASTNÍ
			" Nátěr odolný proti otěru a mechanickému poškození, voděodolný. Podlaha kolektoru. "		166,20			
52	783	999783	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod."		1,00			
		M	Práce a dodávky M				314 900,00	
		01-M	Ostatní práce a dodávky				13 500,00	
53	922	220999301 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	7 500,00	7 500,00	VLASTNÍ
54	922	220999302 SPC	D+M Orientační a informativní systém interier - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
55	790	999M01	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M01	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod."		1,00			
		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				301 400,00	
56	943	43099991 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	3800,00	78,00	296 400,00	VLASTNÍ
			" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev a chemického zakotvení. "					
			" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "					
			" Ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava pozinkováním. "					
			" Cena včetně opravy nátěru po montážních svazech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorozi úpravou "					
			" Podpůrné ocelové konstrukce a konzoly pro elektrického vedení, vytápění a jiné instalace vedené v kolektoru "		3800,00			
57	943	999M43	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M43	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00			

CELKEM	SO 02 PRŮCHOZÍ KOLEKTOR	4 683 737,28
--------	-------------------------	--------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Barevnost veškerých interiérových a exteriérových prvků bude vzorkována.



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: SO 03 DEMOLICE OBJEKTU PAVILONU 10

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV				4 520 654,70	
		1	Zemní práce					
1 001	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,00	50,00	3 000,00	ÚRS
2 001	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,00	40,00	320,00	ÚRS
3 001	119001401 RTO		Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	30,00	253,00	7 590,00	VLASTNÍ
4 001	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	25,00	208,00	5 150,00	ÚRS
5 221	113999101 SPC		Odstanění asfaltové komunikace včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	101,00	235,00	23 735,00	VLASTNÍ
			" Odstanění zahrnuje vybourání asfaltového krytu, asfaltové podkladní vrstvy a šterkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí / sypaniny, odvoz stavební sutí / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		101,00			
6 221	113999102 SPC		Odstanění betonové dlažby včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	76,20	219,00	16 687,80	VLASTNÍ
			" Odstanění zahrnuje vybourání dlažby a šterkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí / sypaniny, odvoz stavební sutí / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "					
			" Odstanění okapového chodníku "		68,60			
			" Odstanění chodníku "		7,60			
7 221	113999103 SPC		Odstanění dlažební kostky včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	14,00	219,00	3 066,00	VLASTNÍ
			" Odstanění zahrnuje vybourání dlažební kostky a šterkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí / sypaniny, odvoz stavební sutí / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		14,00			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				9 750,00	
8 311	311231126		Zdivo nosné z cihel dle 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	2,60	3 750,00	9 750,00	ÚRS
			" Zazdění otvorů ve stávajícím objektu "		2,60			
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				7 612,00	
9 612	612321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, včetně penetračního nátěru	m2	6,60	190,00	1 254,00	ÚRS
			" Omítka zazdění otvoru ve stávajícím objektu " 3,3*2		6,60			
			" V ceně zakrytí otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
10 612	62899112 SPC		D+M Vnější omítka kontaktního zateplení - barevnost dle stávající - Specifikace dle PD	m2	8,30	260,00	2 158,00	VLASTNÍ
			" Finální tenkovrstvá probarvená omítka doplněného zateplení po demolicí spojovacího krčku "					
			" Barevnost dle stávající "		8,30			
11 231	63199901 SPC		D+M Doplnění / ochrana podlahy v místě bouraných otvorů, včetně podkladních vrstev a podlahové krytiny - Specifikace dle PD	m2	2,00	2 100,00	4 200,00	VLASTNÍ
			" Doplnění / ochrana podlahy ve stávajícím objektu po bouracích pracích. "		2,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 387 338,96	
12 003	941121112 RTO		Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	2205,30	55,00	121 291,50	VLASTNÍ
			" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování, zakrytí otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození "					
			" Cena včetně dopravy a celkové doby pronájmu lešení "					
			" Lešení pro demolici objektu "		2145,30			
			" Lešení pro práce na stávajícím objektu - zapravení po odbourání spojovacího krčku "		60,00			
13 003	941121812 RTO		Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2205,30	31,00	68 364,30	VLASTNÍ
			" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými úpávkami a jejich povrchová úprava "		2205,30			
14 003	944511111 RTO		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2145,30	15,00	32 179,50	VLASTNÍ
			" Cena včetně celkové doby pronájmu sítě "		2145,30			
15 003	944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2145,30	5,00	10 726,50	ÚRS
16 011	949101112		D+M+Dm Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,00	55,00	220,00	ÚRS
			" Interierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "					
			" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
			" Pomocné lešení ve stávajícím objektu pro zapravení "		4,00			
17 011	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00	108,00	1 620,00	ÚRS
			" Čistý úklid ve stávajícím objektu po zapravení a bouracích pracích spojovacího krčku "		15,00			
18 009	968072456 RTO		Vybourání kovových dveřních zárubní a rámu - Specifikace dle PD	m2	2,42	220,00	533,28	VLASTNÍ
			" Dveře spojovacího krčku ve stávajícím objektu " 1,2*2,02		2,42			
			" V položce zahrnuto vyvážení dřevěných nebo kovových dveřních křidel, odstranění prahu, vybourání kovových zárubní. V ceně nutné přisekání ostění. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
19 978	975022561 RTO		D+M+Dm Podchycení nadzákladového zdiva II do 1200 mm dřevěnou výztuhou - Specifikace dle PD	m	125,30	5 000,00	626 500,00	VLASTNÍ
			" Zajištění obvodových zdí suferénu demoivaného pavilonu "		125,30			
20 998	981011415		Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	11018,40	215,60	2 375 567,04	ÚRS
			" Demolice objektu pavilonu č. 10 včetně stropní konstrukce nad 1.PP "		8826,00			
			" Částečná demolice 1.PP pavilonu č.10 "		2028,00			
			" Demolice spojovacího krčku "		64,40			
			" V ceně demolice budovy, podlahy, stropních konstrukcí, krovu, střešního pláště včetně klempířských konstrukcí, výplní otvorů, vnitřních instalací a zařízeníových předmětů. Dále bezpečnostní opatření při demolitních pracích, klopení a vytváření vodní clony, podpěrné konstrukce při bouracích pracích, odpojení od sousedních objektů, úpravu okolní pláně s vyrovnáním výškových rozdílů apod. "					
			" Postup bourání dle PD. "					
21 998	981011716		Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	8,00	1 490,00	11 920,00	ÚRS
			" Demolice přístřešku poblíž rampy "		8,00			
			" V ceně demolice budovy, podlahy, betonového panelu, základů, stropních konstrukcí, krovu, střešního pláště včetně klempířských konstrukcí, výplní otvorů, vnitřních instalací a zařízeníových předmětů. Dále bezpečnostní opatření při demolitních pracích, klopení a vytváření vodní clony, podpěrné konstrukce při bouracích pracích, odpojení od sousedních objektů, úpravu okolní pláně s vyrovnáním výškových rozdílů apod. "					
			" Postup bourání dle PD. "					
22 998	98199901 SPC		Odpojení a zabezpečení sítí technického vybavení - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00	VLASTNÍ
			" Odpojení sítí, zabezpečení, zaslepení a jejich ukončení. "		1,00			
23 009	98199902 SPC		Vybourání terasy včetně stropní desky a zábradlí - Specifikace dle PD	m2	63,60	590,00	37 642,00	VLASTNÍ

			" Odstranění terasy včetně náslapné vrstvy, podkladních vrstev a stropní desky. V ceně odstranění zábradlí a příslušenství terasy. "		63,80			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
24	009	98199903 SPC	Vybourání rampy včetně nosné konstrukce, základů a zábradlí - Specifikace dle PD	m2	11,10	690,00	7 669,00	VLASTNÍ
			" Odstranění rampy včetně náslapné vrstvy, podkladních vrstev, nosné konstrukce a základů. V ceně odstranění zábradlí a příslušenství rampy. "		11,10			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
25	009	98199904 SPC	Vybourání terénního schodiště včetně základů a zábradlí - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	8 200,00	8 200,00	VLASTNÍ
			" Odstranění schodiště včetně zděných stěn a základů. V ceně odstranění zábradlí "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
26	998	98199905 SPC	D+M Ochrana stávající sousední budovy během demolice objektu - Specifikace dle PD	m2	272,50	32,00	8 720,00	VLASTNÍ
			" Zřízení ochrany a její zpětná demontáž, vzduchotěsné oddělení budovy v místě spojovacího krčku apod. "		272,50			
27	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sutí	t	6286,88	169,00	1 056 195,84	VLASTNÍ
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		6286,88			
		99	Přesun hmot				56 404,94	
28	998	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	46,67	780,00	36 404,94	ÚRS
29	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00	VLASTNÍ
		PSV	Práce a dodávky PSV				9 164,80	
		713	Izolace tepelné				8 812,80	
30	711	71300001 SPC	D+M Kontaktní zateplení včetně napojení na stávající zateplení - Specifikace dle PD	m2	8,30	796,00	6 596,80	VLASTNÍ
			" Skládka kontaktního zateplení dle stávajícího. "					
			" Doplnění zateplení na stávajícím objektu po odbourání spojovacího krčku "		8,30			
31	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolaci tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	1 080,00	2 106,00	ÚRS
32	713	999713	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713	kpl.	1,00	100,00	100,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení proslupů, zapravení proslupů, apod. "		1,00			
		784	Dokončovací práce - malby				352,00	
33	784	784453351 RTO	D+M Malby směsí tekuté disperzní bílé, ořezvzdorné, částečně omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech v do 3,8 m - Specifikace dle PD	m2	10,60	24,00	252,00	VLASTNÍ
			" Malba ve stávajícím objektu "		10,60			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
34	784	999784	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784	kpl.	1,00	100,00	100,00	VLASTNÍ
			" Doplňkové práce, kompletace apod. "		1,00			

Celkem

4 529 819,50

CELKEM	SO 03 DEMOLICE OBJEKTU PAVILONU 10	4 529 819,50
---------------	---	---------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Demolice pavilonu č.10 zahrnuje odstranění budovy včetně stropní konstrukce nad 1.PP a demolici 1.PP mimo obvodové stěny, anglické dvorky, podlahu a základové konstrukce. Demolice zbylého podzemního podlaží včetně terénních úprav a zajištění jámy bude součástí rozpočtu pro akci " Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba ".

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV				1 656 715,00		
		8	Trubní vedení				1 656 715,00	
1	851	85199901 SPC	D+M Přeložka kabelů NN na trase trafostanice + prádelna - Specifikace dle PD - TI	m	166,10	550,00	91 355,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x240+120, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			151,0*1,1		166,10			
2	851	85199902 SPC	D+M Přeložka záložního kabelů NN na trase dieselagragát + prádelna - Specifikace dle PD - TII	m	184,80	550,00	101 640,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x240+120, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			168,0*1,1		184,80			
3	851	85199903 SPC	D+M Příprava kabelové trasy pro samostatný přívod pro objekt č. 10 - Specifikace dle PD - TIII	m	170,50	550,00	93 775,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x120+95, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, provizorní ukončení. "					
			155,0*1,1		170,50			
4	851	85199904 SPC	D+M Příprava kabelové trasy pro zálohový přívod pro objekt č. 10 - Specifikace dle PD - TIV	m	179,30	450,00	80 685,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x70+50, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, provizorní ukončení. "					
			163,0*1,1		179,30			
5	851	85199905 SPC	D+M Přeložka kabelů NN na trase zemní vrtý + prádelna - Specifikace dle PD - TV	m	242,00	550,00	133 100,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			220,0*1,1		242,00			
6	851	85199906 SPC	D+M Přeložka sdělovacího vedení - Specifikace dle PD - TVI	m	127,60	250,00	31 900,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely 50xv včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			116,0*1,1		127,60			
7	851	85199907 SPC	D+M Prodloužení pitné vody - Specifikace dle PD - TVII	m	40,70	250,00	10 175,00	VLASTNÍ
			" Cena zahrnuje: - Nové plastové potrubí HDPE 100 RC - 90x8,2mm včetně tepelné izolace, veškerých tvarovek a příslušenství, výstražné fólie a signalizačního vodiče, zkoušky těsnosti potrubí, desinfekce potrubí a přesun hmot. "					
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení v objektu, přesun vodoměrné sestavy, zrušení stávající přípojky. Vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. "					
			37,0*1,1		40,70			
8	851	85199908 SPC	D+M Rezervní chránička VN - Specifikace dle PD - TVIII	m	117,70	150,00	17 655,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Chráničku DN200 včetně spojovacích prvků a příslušenství, přesun hmot. "					
			107,0*1,1		117,70			
9	851	85199909 SPC	D+M Rezervní chránička NN - 2x - Specifikace dle PD - TIX	m	128,70	150,00	19 305,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - 2x Chráničku DN200 včetně spojovacích prvků a příslušenství, přesun hmot. "					
			117,0*1,1		128,70			
10	851	85199910 SPC	D+M Kabelová komora - Specifikace dle PD	kus	3,00	22 900,00	68 700,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osazení komory, revizní poklop, komoru, vystrojení, lvarovky, spojovací a montážní materiál a veškeré příslušenství komory. V ceně také přesun hmot. "		3,00			
11	851	85199911 SPC	D+M Areálové osvětlení - Specifikace dle PD - TX/P	m	176,00	550,00	96 800,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, FeZn 10, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			160,0*1,1		176,00			
12	851	85199912 SPC	D+M Areálové osvětlení - Specifikace dle PD - TX/T	m	409,20	550,00	225 060,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely CYKY 5x25, FeZn 10, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			372,0*1,1		409,20			
13	851	85199913 SPC	D+M Parkové svítidlo - Specifikace dle PD - TX/T+P	kus	16,00	21 500,00	344 000,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osvětlení, stožár, zemní práce, ukotvení, povrchová úprava, napojení na kabeláž a veškeré příslušenství. V ceně také přesun hmot. "		16,00			
14	851	85199914 SPC	D+M Přeložka kabelů NN - Specifikace dle PD - TXI	m	113,30	550,00	62 315,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 4x120+95, FeZn 4/30, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, zapojení, zprovoznění. "					
			103,0*1,1		113,30			
15	851	85199915 SPC	D+M Výkop a zásep rýh pro inženýrské sítě - Specifikace dle PD	m	750,00	109,00	81 750,00	VLASTNÍ

			" Cena zahrnuje: - Zemní práce, čerpání vody, zřízení a odstranění pažení, manipulaci s výkopkem, přesun hmot "					
			" - Podkladní pískové lože, obsyp a zpětný zásyp štěrkopískem / pískem, kontrola zhutnění rýhy, zemníci pásek. "					
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			151,0+39,0+65,0+7,0+160,0+14,0+314,0		750,00			
16	851	85199916 SPC	D+M Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod - Specifikace dle PD	m2	1500,00	25,00	37 500,00	VLASTNÍ
17	851	85199917 SPC	D+M Chránička inženýrských sítí pod zpevněnými plochami - Specifikace dle PD	m	790,00	100,00	79 000,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: Chráničku včetně spojovacích prvků a příslušenství, přesun hmot "		790,00			
18	851	85199918 SPC	D+M Dozbrojení rozvodny nn trafostanice - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	65 000,00	65 000,00	VLASTNÍ
			" Rozvaděčové pole 800/800/2000 včetně spínacích a jističích prvků, instalace, zapojení. "		1,00			
19	851	85199919 SPC	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	7 000,00	7 000,00	VLASTNÍ
20	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, dodávky, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, překlady nad prostupy apod."		1,00			

Celkem

1 656 715,00

CELKEM	IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ	1 656 715,00
---------------	--------------------------------------	---------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
 Objekt: IO 02 PŘELOŽKY VNITŘNÍCH SÍTÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV					1 004 480,00	
	8	Trubní vedení						1 004 480,00
1	851	851999101 SPC	D+M Přeložka kabelu NN pro objekt DPS - Specifikace dle PD - T1	m	184,80	550,00	101 640,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabely AYKY 3x120+95, včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, pevně uložený, zapojení, zprovoznění, zaslepení a ukončení stávajících kabelů. "					
			168,0*1,1		184,80			
2	851	851999102 SPC	D+M Přeložka optického, telefonního a anténního kabelu - Specifikace dle PD - T2	m	132,00	700,00	92 400,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Koaxiální kabel - 75 Ohmů, venkovní provedení včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Kabel 50xn včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Kabel optický 12 vl. MM včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, spojky, zapojení, zprovoznění, napojení. "					
			120,0*1,1		132,00			
3	851	851999103 SPC	D+M Přeložka primárního teplovodu - Specifikace dle PD - T3	m	95,70	1 800,00	172 260,00	VLASTNÍ
			" Cena zahrnuje: - 2x Nové ocelové potrubí DN 65 včetně tepelné izolace, veškerého příslušenství, tvarovek, kotvicích prvků a spojovacího materiálu. "					
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení v objektu - 2x, vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zkoušky teplovodu - kontrola svarů+zkouška těsnosti, dočasné zajištění ostatního potrubí a vedení. Přesun hmot. "					
			87,0*1,1		95,70			
4	851	851999104 SPC	D+M Přeložka optického kabelu - Specifikace dle PD - T4	m	77,00	250,00	19 250,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - Kabel optický 24 vl. MM včetně příslušenství, výstražná fólie a přesun hmot. "					
			" - Ukončení, pevně uložený, zapojení, zprovoznění, zaslepení a ukončení stávajících kabelů. "					
			70,0*1,1		77,00			
5	851	851999105 SPC	D+M Přeložka užitkové vody - Specifikace dle PD - T5	m	48,40	450,00	21 780,00	VLASTNÍ
			" Cena zahrnuje: - Nové potrubí materiál a DN dle stávajícího stavu, včetně veškerých tvarovek a příslušenství, výstražná fólie a signalizačního vodiče, zkoušky těsnosti potrubí a přesun hmot. "					
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení - 2x. Vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. "					
			44,0*1,1		48,40			
6	851	851999106 SPC	D+M Přeložka jednotné kanalizace - Specifikace dle PD - T6	m	27,50	2 000,00	55 000,00	VLASTNÍ
			" Cena zahrnuje: - Nové potrubí materiál a DN dle stávajícího stavu, včetně veškerých tvarovek a příslušenství, výstražná fólie a signalizačního vodiče, zkoušky těsnosti potrubí a přesun hmot. "					
			" - Napojení na do kanalizačních šachet, vypuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. "					
			25,0*1,1		27,50			
7	851	851999107 SPC	D+M Kanalizační šachta včetně vybourání 2 kusů stávajících šachet - Specifikace dle PD	kus	3,00	22 500,00	67 500,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osazení šachty, revizní pořízdný litinový poklop, betonovou šachtu, vystrojení, tvarovky, spojovací a montážní materiál a veškeré příslušenství šachty. V ceně také přesun hmot. "		3,00			
			" V ceně vybourání 2 kusů šachet, naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
8	851	851999108 SPC	D+M Přeložka mediálního plynu včetně přeložky potrubí TUV - Specifikace dle PD - T7	m	93,50	1 100,00	102 850,00	VLASTNÍ
			" Cena zahrnuje: - 2x Nové potrubí včetně tepelné izolace - materiál a dimenze dle stávajícího stavu, veškerého příslušenství, tvarovek, kotvicích prvků a spojovacího materiálu. "					
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení v objektu - 4x, zkoušky potrubí plynového a pro vodovodní potrubí - kontrola svarů+zkouška těsnosti. Vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. Přesun hmot. "					
			85,0*1,1		93,50			
9	851	851999109 SPC	D+M Výkop a zásyp rýh pro inženýrské sítě - Specifikace dle PD	m	69,00	2 200,00	151 800,00	VLASTNÍ
			" Cena zahrnuje: - Zemní práce, čerpání vody, zřízení a odstranění pažení, manipulaci s výkopkem, přesun hmot. "					
			" - Podkladní pískové lože, obsyp a zpětný zásyp šterkopiskem, kontrola zhutnění rýhy, zemnicí pásek. "					
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
			" Přeložka kabelu NN pro objekt DPS - T1 "					
			44,0+25,0		69,00			
10	851	851999110 SPC	D+M Uvedení pozemků a všech povrchů dolčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod - Specifikace dle PD	m2	138,00	1 500,00	207 000,00	VLASTNÍ

Výkop zahrnut v rozpočtu IO 01 - pol.č.15

11	851	851999111 SPC	D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	VLASTNÍ
12	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, dodávky, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, překlady nad prostupy apod."		1,00			

Celkem

1 004 480,00

CELKEM	IO 02 PŘELOŽKY VNITŘNÍCH SÍTÍ						1 004 480,00
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						448 159,83
	1		Zemní práce				419 345,23	
1	121	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	24,00	390,00	9 360,00	ÚRS
2	121	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	5,00	510,00	2 550,00	ÚRS
3	121	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	6,00	685,00	4 110,00	ÚRS
4	121	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	2,00	842,00	1 684,00	ÚRS
5	121	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	1,00	987,00	987,00	ÚRS
6	121	112151121	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 1200 mm, s odřezáním kmene, s rozřezáním a s odvětvěním	kus	1,00	1 960,00	1 960,00	ÚRS
7	121	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 24,0+5,0	kus	29,00	1 320,00	38 280,00	ÚRS
					29,00			
8	121	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,00	4 290,00	25 740,00	ÚRS
9	121	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00	6 580,00	13 160,00	ÚRS
10	121	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	10 200,00	10 200,00	ÚRS
11	121	112201121	Odstranění pařezů D do 1,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	25 900,00	25 900,00	ÚRS
12	121	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 1566,0*0,300	m3	469,80	53,00	24 899,40	ÚRS
					469,80			
13	121	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných " Uložení omnice na mezideponii " 1566,0*0,300	m3	469,80	15,00	7 047,00	ÚRS
					469,80			
14	181	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 " Úprava ploch před realizací sadových úprav "	m2	1773,00	15,00	26 595,00	ÚRS
					1773,00			
15	181	181301115	Rozprostření omnice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 " Zpětné rozprostření sejmuté omnice v tl.260mm " 469,8/0,260	m2	1806,92	17,80	32 163,23	ÚRS
					1806,92			
16	180	181411131 RTO	D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně závlivky a dodání vhodné ohumusované zeminy - Specifikace dle PD "Cena včetně rozprostření zeminy, výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, ohumusování, zavlačování, odstranění kamene, zarovnáání, hnojení, bhojiva a ošetření trávníku. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu." " V ceně závlivka trávníku "	m2	1773,00	22,00	39 006,00	VLASTNÍ
					1773,00			
17	183	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1773,00	5,20	9 219,60	ÚRS
18	184	184215133 RTO	D+M Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m + pružný úvazek - Specifikace dle PD " Ukotvení pomocí 3 dřevěných kůlů a pružného úvazku, v ceně veškerý spojovací materiál "	kus	27,00	410,00	11 070,00	VLASTNÍ
					27,00			
19	184	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 " Ošetření vysazených a přesazených stromů " 10,0+6,0+8,0+3,0	kus	27,00	63,00	1 701,00	ÚRS
					27,00			
20	184	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 " Odplevelení nového trávníku "	m2	1773,00	11,00	19 503,00	ÚRS
					1773,00			
21	184	184806114 RTO	Řez stromů netrnitých průklestem - Specifikace dle PD " Zdravotní, odlehčovací a tvarovací řezy přesazovaných stromů. "	kus	10,00	56,00	560,00	VLASTNÍ
					10,00			
22	184	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním " Ochrana stávajících stromů "	m2	240,00	130,00	31 200,00	ÚRS
					240,00			
23	184	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	240,00	35,00	8 400,00	ÚRS
24	185	18599901 SPC	D+M Přesazení stávajících stromů - Specifikace dle PD " V ceně vykopání stromu, přenesení na určené místo, ochrana stromu během přesady, vykopání jamky v novém místě, vytvoření závlahové mísy a doplnění jamky ohumusovanou půdou. " " Včetně přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování. "	kus	10,00	1 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
					10,00			
25	185	18599902 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem - Javor červený - Specifikace dle PD " V ceně zemní práce, vytvoření závlahové mísy, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu s kořenovým balem, přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování. " " Součástí výsadby je ošetření koruny stromu tvarovacím řezem a aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu. "	kus	6,00	3 500,00	21 000,00	VLASTNÍ
					6,00			
26	185	18599903 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem - Lípa srdčitá - Specifikace dle PD " V ceně zemní práce, vytvoření závlahové mísy, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu s kořenovým balem, přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování. " " Součástí výsadby je ošetření koruny stromu tvarovacím řezem a aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu. "	kus	8,00	3 100,00	24 800,00	VLASTNÍ
					8,00			

27	185	18599904 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky s balem - Víšeň chloupkatá - Specifikace dle PD	kus	3,00	3 500,00	10 500,00	VLASTNÍ
			" V ceně zemní práce, vytvoření závlahové mísy, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání stromu s kořenovým balem, přihnojení, zalití, obalení kmene jutovým obalem a mulčování."					
			" Součástí výsadby je ošetření koruny stromu tvarovacím řezem a aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."		3,00			
28	185	18599905 SPC	D+M Doplnění a úprava stávajícího živého plotu - Specifikace dle PD	m	31,00	250,00	7 750,00	VLASTNÍ
			" Zdravotní, odlehčovací a tvarovací řez stávajícího plotu "		31,00			
			" V ceně zemní práce, doplnění jamek ohumusovanou půdou, dodání sazenic s kořenovým balem, přihnojení a zalití."					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 714,60	
29	978	97899942 SPC	Vodorovné přemístění větví, kmenů a pařezů na meziskládku	t	30,80	29,00	893,20	VLASTNÍ
			" Vnitrostaveništní přesun odpadu "		30,80			
30	978	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	469,80	43,00	20 201,40	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice z meziskládky a její složení "		469,80			
31	978	97899943 SPC	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	t	30,80	150,00	4 620,00	VLASTNÍ
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		30,80			
		99	Přesun hmot				3 100,00	
32	271	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	12,00	175,00	2 100,00	ÚRS
33	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ

Celkem

448 159,83

CELKEM	IO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	448 159,83
--------	---------------------	------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
 Objekt: IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV					83 315,23	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						79 879,00
1	914	91499901 SPC	D+M Svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	14,00	2 510,00	35 140,00	VLASTNÍ
			" Dopravní značka včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "		14,00			
2	914	91499902 SPC	D+M Svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou a dodatečnou tabulí včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	2 750,00	2 750,00	VLASTNÍ
			" Dopravní značka + 1x dodatečná tabule, včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "		1,00			
3	914	91499903 SPC	D+M Velkoplošné svislé dopravní značení s retroreflexní úpravou včetně sloupku - Specifikace dle PD	kpl.	4,00	4 750,00	19 000,00	VLASTNÍ
			" Dopravní značka včetně sloupku, kotvení, základu a zemních prací. "		4,00			
4	915	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	335,00	25,00	8 375,00	ÚRS
			" Označení šikmých a kolmých parkovacích stání. "		335,00			
5	915	915211121 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 250 mm	m	47,00	55,00	2 585,00	VLASTNÍ
			" Klikatá čára. "		47,00			
6	915	915231112 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	kus	4,00	410,00	1 640,00	VLASTNÍ
			" Označení vyhrazeného parkoviště. "		4,00			
7	915	915231113 RTO	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	kus	19,00	523,00	9 937,00	VLASTNÍ
			" Směrové šipky. "		19,00			
8	915	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení, včetně očištění povrchu	m	429,00	1,00	429,00	ÚRS
			335,0+2*47,0		429,00			
9	915	915621111 RTO	Předznačení vodorovného plošného značení, včetně očištění povrchu - Vyhrazené parkoviště	kus	4,00	1,00	4,00	VLASTNÍ
10	915	915621112 RTO	Předznačení vodorovného plošného značení, včetně očištění povrchu - Směrová šipka	kus	19,00	1,00	19,00	VLASTNÍ
	99	Přesun hmot						3 436,23
11	998	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	33,97	57,00	1 936,23	ÚRS
12	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, komplety apod.	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
Celkem							83 315,23	
CELKEM		IO 03 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU					83 315,23	

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV			5 907 858,20			
		1	Zemní práce				897 560,50	
1	112	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	495,00	24,00	11 880,00	ÚRS
			" Odstranění provizorní vrstvy komunikace ze šterkodtě. "		495,00			
2	112	113154355	Frézování živého krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1150,00	71,00	81 650,00	ÚRS
			" Odstranění krytu při opravě stávajícího asfaltového krytu. "		1150,00			
3	221	11399901 SPC	Odstranění asfaltové komunikace včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	2210,00	235,00	519 350,00	VLASTNÍ
			" Odstranění zahrnuje vybourání asfaltového krytu, asfaltové podkladní vrstvy a šterkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti / sypaniny, odvoz stavební suti / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		2210,00			
4	221	11399902 SPC	Odstranění dlažební kostky včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	784,00	219,00	171 696,00	VLASTNÍ
			" Odstranění zahrnuje vybourání dlažební kostky a šterkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti / sypaniny, odvoz stavební suti / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		784,00			
5	221	11399903 SPC	Odstranění zatravněvací dlažby včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD	m2	122,00	219,00	26 718,00	VLASTNÍ
			" Odstranění zahrnuje vybourání dlažby a šterkového podsypu. Vytrhání obrub včetně odkopání lože. Odkopání zeminy na potřebnou úroveň. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti / sypaniny, odvoz stavební suti / sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu / sypaniny. "		122,00			
6	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	70,00	50,00	3 500,00	ÚRS
7	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,00	40,00	400,00	ÚRS
8	001	119001401 RTO	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	30,00	253,00	7 590,00	VLASTNÍ
9	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,00	206,00	4 120,00	ÚRS
10	181	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	4401,10	15,00	66 016,50	ÚRS
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch "					
			1256,0+627,0+521,0+13,5+17,6+1471,0+495,0		4401,10			
11	182	18299901 SPC	D+M Zpevnění svahu jutowou rohoží, včetně kotvicích a upevňovacích prvků - Specifikace dle PD	m2	14,50	320,00	4 640,00	VLASTNÍ
			" V ceně : - Rohoží, zemní práce, nakypření zeminy, travní semeno, manipulace s výkopkem, kotvici a spojovací prvky "		14,50			
		2	Zakládání				41 810,45	
12	215	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	4401,10	9,50	41 810,45	ÚRS
			" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami " 1256,0+627,0+521,0+13,5+17,6+1471,0+495,0		4401,10			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				97 276,00	
13	312	31299901 SPC	D+M Ochrana zdiva novou fólií - Specifikace dle PD	m2	344,00	229,00	78 776,00	VLASTNÍ
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny očištění stávajícího zdiva. "					
			" Nová fólie podél stěn stávajících objektů "		344,00			
14	312	31299902 SPC	D+M Palisáda - Specifikace dle PD	m	10,00	1 850,00	18 500,00	VLASTNÍ
			" V ceně : - Betonové palisády, výška 1,0m. "					
			" - Betonové základy "					
			" Cena včetně zemních prací, terénních úprav a manipulace s výkopkem. "		10,00			
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
		5	Komunikace				3 930 614,50	
15	564	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	495,00	132,00	65 340,00	ÚRS
			" Provizorní vrstva komunikace ze šterkodtě. "		495,00			
16	584	58499901 SPC	D+M Asfaltové pojezdové plochy - Specifikace dle PD	m2	1256,00	900,00	1 130 400,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Asfaltový beton střednězrný, ACO 11+ - 40mm - 52,8m3 "					
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "					
			" - Obalované kamenivo střednězrné, ACP 16+ - 60mm - 79,2m3 "					
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "					
			" - Obalované kamenivo střednězrné, SC C8/10 - 90mm - 118,7m3 "					
			" - Infiltrační postřik - 1,00 Kg/m2 "					
			" - Šterkodt' fr. 0/32 - 200mm - 263,8m3 "					
			" - Šterkodt' fr. 0/32 - 150mm - 197,9m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátového "		1256,00			
17	584	58499902 SPC	D+M Oprava asfaltové pojezdové plochy - Specifikace dle PD	m2	1150,00	763,00	877 450,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Asfaltový beton střednězrný, ACO 11+ - 40mm - 48,3m3 "					
			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "					
			" - Obalované kamenivo střednězrné, ACP 16+ - 60mm - 72,5m3 "					

			" - Spojovací postřik asfaltový - 0,20 Kg/m2 "					
			" - Obalované kamenivo střednězrnité, SC C8/10 - 90mm - 108,7m3 "					
			" - Infiltrační postřik - 1,00 Kg/m2 "					
			" - Doplnění a přehutnění podkladních vrstev z kameniva, příprava pro nový kryt. "					
			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná závlvka spár apod. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		1150,00			
18	584	58499903 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.60mm - Specifikace dle PD	m2	627,00	518,00	324 786,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba - tl.60mm - 689,7m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 26,4m3 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - tl. 250mm - 164,6m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		627,00			
19	584	58499904 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m2	521,00	385,00	200 585,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba - tl.80mm - 573,1m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 21,9m3 "					
			" - Geotextil-olejový sorbent - 599,2m2 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/63 - 150mm - 82,1m3 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 200mm - 109,6m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		521,00			
20	584	58499905 SPC	D+M Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 60mm - Specifikace dle PD	m2	13,50	745,00	10 057,50	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba pro nevidomé - tl.60mm - 14,9m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,6m3 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - tl. 250mm - 3,6m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		13,50			
21	584	58499906 SPC	D+M Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 80mm - Specifikace dle PD	m2	17,60	860,00	15 136,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Betonová zámková dlažba pro nevidomé - tl.80mm - 19,4m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,8m3 "					
			" - Geotextil-olejový sorbent - 20,3m2 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/63 - 150mm - 2,8m3 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 200mm - 3,7m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		17,60			
22	584	58499907 SPC	D+M Betonová vegetační pojízdná dlažba - Specifikace dle PD	m2	1471,00	849,00	1 248 879,00	VLASTNÍ
			" Skladba : "					
			" - Betonová vegetační dlažba s distančními nálišky s vysypáním spár ohumusovanou zeminou a dodáním travního semene - tl.80mm - 1618,1m2 "					
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 61,8m3 "					
			" - Geotextil-olejový sorbent - 1691,7m2 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 150mm - 231,7m3 "					
			" - Štěrkodrt' fr. 0/32 - 200mm - 309,0m3 "					
			" V ceně výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "					
			" Cena skladby včetně ztrátého "		1471,00			
23	584	58499908 SPC	D+M Úprava stávajícího dlaždicového krytu - Specifikace dle PD	m2	25,50	280,00	7 140,00	VLASTNÍ
			" - Rozebrání stávající dlažby "					
			" - Doplnění podkladních vrstev "					
			" - Zpětná pokládka včetně výměny poškozených kusů dlaždic "		25,50			
24	584	58499909 SPC	D+M Silniční přídlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m	189,00	269,00	50 841,00	VLASTNÍ
			" - Betonová přídlažba ze zámkové dlažby - tl.80mm "		189,00			
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				782 670,83	
25	916	916131213 RTO	D+M Silniční obrubník betonový 150/250/1000mm, stojalý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C12/15 - Specifikace dle PD	m	1808,00	269,00	486 352,00	VLASTNÍ
26	916	9161312131 RTO	D+M Chodníkový obrubník betonový 100/250/1000mm, stojalý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C15/15 - Specifikace dle PD	m	399,00	262,00	104 538,00	VLASTNÍ
27	899	91799901 SPC	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupáte, hydrantu, poklopu nebo mříže - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	18 000,00	18 000,00	VLASTNÍ
28	916	91899901 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 2,0m - Specifikace dle PD	kus	3,00	3 500,00	10 500,00	VLASTNÍ
			" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "		3,00			
29	916	91899902 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 6,5m - Specifikace dle PD	kus	1,00	14 860,00	14 860,00	VLASTNÍ
			" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "		1,00			
30	916	91899903 SPC	D+M Liniový žlab včetně lože, délka 17,5m - Specifikace dle PD	kus	1,00	17 100,00	17 100,00	VLASTNÍ
			" Liniový žlab, včetně zemních prací, vytvoření podkladního lože, osazení, spojovacích prvků, krycího roštu a příslušenství. "		1,00			
31	916	91899904 SPC	D+M Uliční vpust' včetně vybourání 2 kusů stávajících vpustí - Specifikace dle PD	kus	2,00	11 600,00	23 200,00	VLASTNÍ
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osazení šachty, mříž vpustí, konstrukci šachty včetně podkladních vrstev, vystrojení, tvarovky, spojovací a montážní materiál a veškeré příslušenství šachty. V ceně také přesun hmot. "		2,00			
			" V ceně vybourání 2 kusů vpustí, naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					

32	009	91899905 SPC	Odstranění veřejného osvětlení - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	30 000,00	30 000,00	VLASTNÍ
			" Odstranění pouličních lamp, včetně základů a příslušenství. Zához vzniklých jam zeminou, zpětná úprava terénu. Pospojování a úprava kabelů pro elektrické vedení veřejného osvětlení. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,00			
33	916	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,70	720,00	4 104,00	ÚRS
			" Odbourání základů části opěrné zídky "		5,70			
34	916	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	10,60	1 050,00	11 130,00	ÚRS
			" Odbourání části opěrné zídky "		10,60			
35	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sutí	t	739,85	85,00	62 886,83	VLASTNÍ
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		739,85			
		99	Přesun hmot				157 925,93	
36	998	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	2958,85	27,00	79 888,95	ÚRS
37	998	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	2001,28	29,00	58 036,98	ÚRS
38	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplnkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00	VLASTNÍ

Celkem

5 907 858,20

CELKEM	IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	5 907 858,20
--------	-----------------------	--------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Barevnost veškerých interiérových a exteriérových prvků bude vzorkována.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: D.1.4.1. ZTI

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV					47 229,20	
		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				47 229,20	
1	721	721174043 RTO	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 - Specifikace dle PD	m	13,20	260,00	3 432,00	VLASTNÍ
			" Potrubí HT PP, hrdlové "		13,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
2	721	72199901 SPC	D+M Napojení potrubí na stávající rozvody - Specifikace dle PD	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
			" V ceně napojení kanalizačního potrubí, úprava stávajících rozvodů, tvarovky, armatury pro zajištění napojení "					
			" Napojení nového potrubí "		1,00			
3	721	72199902 SPC	D+M Kalové havířní čerpadlo - Specifikace dle PD	soubor	2,00	15 000,00	30 000,00	VLASTNÍ
			" S vodním chlazením, výkon 0,75 kW, součástí prokabelování. "		2,00			
4	721	721290110 RTO	Zkouška těsnosti kanalizace vodou celkového rozvodu vč. přípravy	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
5	721	721290120 RTO	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem celkového rozvodu vč. přípravy	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
6	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,20	10,00	132,00	ÚRS
7	721	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	13,20	11,00	145,20	ÚRS
8	721	999721 SPC	D+M Požární ucpávky, manžety a uzávěry - Specifikace dle PBR	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
9	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	1 500,00	2 520,00	ÚRS
10	721	999721	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, překlady nad prostupy apod. "		1,00			
Celkem							47 229,20	
CELKEM		D.1.4.1. ZTI					47 229,20	

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV					182 916,00	
		733	Ústřední vytápění - potrubí				13 841,00	
1	733	733121122 RTO	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné DN 65 + Tl tl.60mm - Specifikace dle PD	m		Potrubí zahrnuje v rozpočtu IO 02 - Pol.č.3		VLASTNÍ
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátového "					
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" Potrubí primárního teplovodu "					
2	733	733121122 RTO	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné DN 65 + Tl tl.60mm - Specifikace dle PD	m	1,10	860,00	946,00	VLASTNÍ
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátového "					
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" Příprava pro potrubí Pavilonu 10 "		1,10			
3	733	73399901 SPC	D+M Napojení potrubí na stávající rozvody - Specifikace dle PD	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	VLASTNÍ
			" V ceně napojení potrubí teplovodu, úprava stávajících rozvodů, tvarovky, armatury pro zajištění napojení "					
			" Napojení nového potrubí "		2,00			
4	733	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	1,10	100,00	110,00	ÚRS
5	733	999733 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
6	733	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	1 500,00	4 785,00	ÚRS
7	733	999733	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, PUR pěna pro vyplnění prostupů, překlady nad prostupy apod."		1,00			
		734	Ústřední vytápění - armatury				169 075,00	
8	734	734220104 RTO	D+M Ventil závitový vyvažovací , ruční DN 65 - Specifikace dle PD	kus	1,00	8 950,00	8 950,00	VLASTNÍ
			" Tělo : Litina, Těsnění : EPDM, Ovládání : Ruční, plynulé přednastavení. "		1,00			
			" Včetně napojení na stávající potrubí. "					
9	734	734292719	Kohout kulový přímý vnitřní závit DN65- Specifikace dle PD	kus	2,00	1 950,00	3 900,00	ÚRS
			" Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením "		2,00			
10	734	73499901 SPC	D+M Měřič tepla ultrazvukový - Specifikace dle PD	kus	1,00	31 600,00	31 600,00	VLASTNÍ
			" Včetně prokabelování a napojení na stávající potrubí. "		1,00			
11	734	73499902 SPC	Dm+D+M Směšovací armatura se servopohonem - Specifikace dle PD	kus	4,00	8 130,00	32 520,00	VLASTNÍ
			" Včetně prokabelování, napojení na stávající potrubí a dopojení na novou MaR. "					
			" V ceně demontáž stávajících armatur. "		4,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
12	734	73499903 SPC	Dm+M Demontáž a zpětná montáž stávajících oběhových čerpadel - Specifikace dle PD	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	VLASTNÍ
			" Včetně prokabelování, armatur, napojení na stávající potrubí a dopojení na novou MaR. "		4,00			
13	734	73499904 SPC	D+M Kompletní MaR - Ekvitermní regulace pro pavilon 9 - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	61 300,00	61 300,00	VLASTNÍ
			" Včetně dopojení na stávající MaR a zaregulování. "		1,00			
14	734	73499905 SPC	D+M Kompletní MaR - Ekvitermní regulace pro pavilon 9 - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
15	734	73499906 SPC	D+M Čidla pro kontrolu hladiny CO2 - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	22 900,00	22 900,00	VLASTNÍ
			" Včetně prokabelování. "		1,00			
16	734	73499907 SPC	D+M Bezpečnostní šlitky - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
17	734	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,27	1 500,00	405,00	ÚRS
18	734	999734	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, překlady nad prostupy apod."		1,00			

Celkem

182 916,00

CELKEM	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	182 916,00
--------	-------------------	------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
 Objekt: D.1.4.7. SILNOPROUD

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV					130 634,00	
		741	Elektromontážní práce - KOLEKTOR				32 054,00	
1	741	741999001 SPC	D+M Žárovkové svítidlo 1x40W IP 44	kus	6,00	563,00	3 378,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
2	741	741999002 SPC	D+M Spínač nástěnný IP 44	kus	3,00	231,00	693,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
3	741	741999003 SPC	D+M Zásuvka 230V/16A IP 44	kus	3,00	231,00	693,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
4	741	741999004 SPC	D+M Kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,00	28,00	5 600,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
5	741	741999005 SPC	D+M Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,00	35,00	3 500,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
6	741	741999006 SPC	Kabelový žlab 400x110 mm	m	85,00	214,00	18 190,00	VLASTNÍ
		741	Elektromontážní práce - VYMĚNÍKOVÁ STANICE				98 580,00	
7	741	741999101 SPC	D+M Žárovkové svítidlo 1x40W IP 44	kus	1,00	563,00	563,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
8	741	741999102 SPC	D+M Zářivkové svítidlo 2x58W IP56	kus	1,00	1 260,00	1 260,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
9	741	741999103 SPC	D+M Spínač nástěnný IP 44	kus	2,00	231,00	462,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
10	741	741999104 SPC	D+M Zásuvka 230V/16A IP 44	kus	1,00	231,00	231,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
11	741	741999105 SPC	D+M Zásuvka 400V/16A IP 44	kus	1,00	362,00	362,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
12	741	741999106 SPC	D+M Rozvaděč	kpl.	1,00	66 000,00	66 000,00	VLASTNÍ
			Včetně montáže a potřebného příslušenství A vybavení					
13	741	741999107 SPC	D+M Poměření + revizní zpráva	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a napojení					
14	741	741999108 SPC	D+M Kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00	28,00	1 400,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
15	741	741999109 SPC	D+M Kabel CYKY-J 3x2,5	m	10,00	35,00	350,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
16	741	741999110 SPC	D+M Kabel CYKY-J 5x2,5	m	10,00	51,00	510,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a napojení					
17	741	741999111 SPC	D+M Skříň hlavního ochranného pospojování	kus	1,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
18	741	741999112 SPC	D+M Svorka SR03	kus	2,00	56,00	112,00	VLASTNÍ
			Včetně uchycení a napojení					
19	741	741999113 SPC	D+M Drát FeZn 10	m	10,00	47,00	470,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
20	741	741999114 SPC	D+M Pásek FeZn 30x4	m	50,00	53,00	2 650,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
21	741	741999115 SPC	D+M Kabelový žlab 400x110 mm	m	15,00	214,00	3 210,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a zapojení					
22	741	741999116 SPC	D+M Protipožární ucpávky	kpl.	1,00	7 000,00	7 000,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a montáže					
23	741	741999117 SPC	D+M Kabel Cyky-J 4x16	m	50,00	196,00	9 800,00	VLASTNÍ
			Včetně uložení a napojení					
24	741	741999118 SPC	D+M Bezpečnostní štičky - Specifikace dle PD	kpl.	1,00	700,00	700,00	VLASTNÍ
Celkem							130 634,00	
CELKEM		D.1.4.7. SILNOPROUD					130 634,00	

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.