



KUJIP012TN8B

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2015 (ID smlouvy 80236) na akci

„Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby“

1. Smluvní strany

Objednatel :

Kraj Vysočina

Jihlava, Žizkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Pavel Čermák

564602272

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

číslo účtu:

bankovní spojení :

IČO:

tel.:

zástupce pro věci technické:

zástupce pro věci smluvní:

zastoupený:

se sídlem:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Jiřim Svobodou, jednatelém společnosti

Jiří Svoboda

zástupce pro věci technické:

Jiří Svoboda

tel./fax:

568 423 922 / 568 423 942

IČO:

29232864

DÍČ:

CZ29232864

bankovní spojení:

Komerční banka Třebíč

číslo účtu:

43-7519790207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečně stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Vynucené vybourání celé skladby nesoudržných podlah v rozsahu 100% plochy v místnostech 2.15; 2.16; 2.16a v budově Obchodní akademie, a v místnosti 3.01 Hotelové školy.
- Rekonstrukce vybouraných podlah, s provedením spádových ploch k vyrovnání profilových navazujících konstrukcí.
- Vybourání zdiva nad stávajícím betonovým překladem v průchodu mezi místností 2.15 a místností 2.16a Obchodní akademie.
- Vybourání zjištěných nesoudržných konstrukcí v rekonstruovaných prostorách obou budov.
- Vystavba řešení pro dodatečné statické zajištění obvodových stěn a jeho opětovná demontáž před montáží spojovací chodby.
- Osekání vnitřních a vnějších ploch omítek, z důvodu statického posouzení zdiva a stanovení rozsahu a způsobu dodatečných injekcí.
- Dodávka a montáž ocelových výtů do ubouraného věnce, se zalpením do vrtů.
- Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro statické zajištění stropu 3.NP Hotelové školy, s rozbráním podhledu, provedení dočasného podepření stropu a rekonstrukce části podhledu.
- Re-profilace ubouraných věnců a ubouraných okrajů nosných konstrukcí stropů v budovách Obchodní akademie a Hotelové školy, které bude provedeno vysoko-pevnostní konstrukční hmotou, s minimalizovaným smršťováním. Bude použit systémový můstek pro spojení nových hmot s původními konstrukcemi.
- Injektaž neúnosného zdiva Obchodní akademie nad rámcem SOD.
- Zprůchodnění, vyčištění a zabetonování nově zjištěných komínových průduchů Hotelové školy. Součástí bude kamerová zkouška pro zjištění statických poruch komínového tělesa.
- Dodávka a montáž dodatečných ocelových ztužujících konstrukcí, s vybouráním zdiva pro jejich uložení a kotvením do zdiva.
- Provedení souvisejících pomocných prací a dodávek, přesun a likvidace vybouraných hmot.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k zajištění dodávek a služeb a s ohledem na nutné technologické přestávky se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 28. 8. 2015

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámcem SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 4 758 330 Kč
 DPH 21%: 999 249 Kč
 Cena díla celkem s DPH čini: 5 757 580 Kč
 slovy : pět milionů sedmsetpadesát tisíc pětsetosmdesát korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1


Cena víceprací bez DPH: 1 281 185,22 Kč
 Cena méněprací bez DPH: -344 084,25 Kč
 Celkem cena víceprací – méněprací bez DPH: 937 100,97 Kč

ESTING
ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti



Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství



V Třebíči, dne 15. 06. 2015

V Jihlavě, dne

15. 06. 2015

Kraj Vysočina
Zlínova 57, 587 33 Jihlava
26

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:

DPH 21%:

Cena díla celkem s DPH čini:

6 891 471,47 Kč

1 196 040,50 Kč

5 695 430,97 Kč

Slovy: šestmilionů osmsetdevadesátjedem tisíc čtyřistasedmdesátjedna 47/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 12.6.2015

Příloha k Dodatku č. 1
 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem
 a
 MĚNĚPRÁCE

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby
 Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotník 4, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina
 Žitkova 1882/57
 587 33 Jihlava

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335
 674 01 Třebíč

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749
 IČO : 29232864
 DIČ : CZ29232864

Cena celkem za stavbu	
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	937 100,97
DPH 21 %	196 791,20
Cena celkem za stavbu	1 133 892,17

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01 Příloha k Dodatku č. 1 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	1 550 234,11	0,00	1 281 185,22	269 048,89
02 MĚNĚPRÁCE	-416 341,94	0,00	-344 084,25	-72 257,69
Celkem za stavbu	1 133 892,17	0,00	937 100,97	196 791,20

15. 06. 2015



6

Kraj Vysočina
 Krajský úřad
 Odbor majetkový
 Jihlava


 ESTING GROUP s.r.o.
 Žitkova 1882/57
 587 33 Jihlava
 IČO: 29232864
 DIČ: CZ29232864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Priloha k Dodatku č. 1

Datum: 12.6.2015

Soupis dodatečnych stavebnich prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby

Objednatel : Kraj Vysočina
 Žitkova 1882/57
 587 33 Jihlava

Zhotovitel : ESTNIG GROUP spol. s.r.o.
 Okrajová 1335
 674 01 Třebíč

IČO : 29232864
 DIČ : CZ29232864

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749

Za zhotovitele :

ESTNIG
 ESTNIG GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.estnig-group.cz



Za objednatele :

Rekapitulace stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru			
S001, S002, S003-Architektonicko stavební část	1 281 185,22 Kč	269 048,89 Kč	1 550 234,11 Kč
cena bez DPH	1 281 185,22 Kč	269 048,89 Kč	1 550 234,11 Kč
DPH 21%			
cena vč. DPH			1 550 234,11 Kč
Celkem za stavbu			

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Súpis dodaných stavebných prác ocenený zhotoviteľom

Stavba :	6-0017 Obchodná akadémia Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28						
1	289 01	Původní číslo položky ze současněho soupisu... 2	m2	3,23	5 144,00	16 636,70
		Zpevňování hornin a konstrukcí				
		Injekce zdi - kompletní provedení				
		Viz změnový výkres D.1.2.2				
		Rozšíření objemu injekce na základě provedených sond a požadavků státníka				
		Budova OA - rozšíření 1 NP/2 NP 1.1*0.95*2 + 1.1*0.52*2		3,23		
		Čelkem za				16 636,70
Díl: 3						
2		Nová položka	kg	19,78	198,70	3 928,45
		rozměrové a tvarové úpravy				
		Průváž výtluž z žebírkové betonářské oceli R12, včetně				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		(0,6*4*2+3,85*4)*0,89*1,1				
3		Nová položka	kus	24,00	303,00	7 272,00
		aplikace				
		Chemická kotva Hilu HIT-RE 500, dodávka materiálu a				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		Budova HŠ 2*4*4*2				
		Budova OA 4*2				
		Speciální aplikací souprava pro chemickou kotvu Hilu HIT-RE 500	kus	1,00	1 680,00	1 680,00
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
5		Nová položka	m2	2,28	132,00	300,30
		Vyčištění a vysání povrchu železobetonového průvlaku v úrovni stropu nad 2.NP v souvislosti s reprofilací prvku				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
6		Nová položka	m2	2,28	146,00	332,15
		Kolevní náter pro spojovací můstek Sikatop Armalec 110				
		EpoCem, dodávka + aplikace				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,15*0,5+0,5*0,2*2				
7		Nová položka	kg	13,65	23,40	319,41
		Spojovací můstek Sikatop Armalec 110 EpoCem, dodávka + aplikace				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,15*0,5+0,5*0,2*2 = 2,275 m²				
8		Nová položka	kg	517,75	28,80	15 480,73
		Reprofilací malta Sika MonoTop 452, dodávka + aplikace				
		ve více vrstvách				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,15*0,5*0,1 = 0,2075 m²				
		0,65*0,5*0,1*2 = 0,065 m²				
8		Nová položka	m2	3,50	185,00	681,53
		Systémové stěnové bednění průvlaku pro reprofilaci průřezu - zřízení				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,5*0,5+4,15*0,3				
		Odstranění				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,5*0,5+4,15*0,3				
10		Nová položka	m2	3,50	42,40	148,19
		Systémové stěnové bednění průvlaku pro reprofilaci průřezu - odstranění				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,5*0,5+4,15*0,3				
11		Nová položka	m2	0,83	312,00	258,86
		Dílační prvek pro zmonolitnění výměny U 140 mm v okrajích				
		stropní desky nad 2.NP budovy HŠ, dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, uchycení prvku				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,15*0,2				
12		Nová položka	m3	0,20	3 360,00	673,30
		Zmonolitnění výměny U 140 mm v okrajích stropní desky nad 2.NP budovy HŠ, dodávka materiálu, hutnění a hlazení				
		povrchu, beton C 25/30				
		Viz změnový výkres D.1.2.2a				
		4,15*0,2*0,2*1,2				
13		Nová položka	m2	2,60	185,00	506,03
		Systémové stěnové bednění pro zmonolitnění výměny U 140 mm v okrajích stropní desky nad 2.NP budovy HŠ pro reprofilaci průřezu - zřízení				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	Nová položka	Systémové stěnové bednění pro zmonolitnění výměny U 140 mm v okrají stropní desky nad 2.NP budovy HŠ pro reprofiliaci průřezu - odsutření	m2	2,60	42,40	110,03
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		4,15*0,3+4,5*0,3				
15	Nová položka	Zazdění svislé drážky ve zdivu z plyných pálených cihel cihlami pálenými na MČ, včetně provázání se slávajícím zdivem; hloubka drážky 150 mm, šířka drážky 300 mm, výška 4300 mm.	m3	0,24	3 820,00	923,96
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Zazdění drážky po zabudování podpovrchových rozvodů ZTI				
		Místnost č 2 15 (4,3*0,3*0,15)*1,25				
16	Nová položka	Zdivo z pórobetonového systému Ytong, včetně rozměrové a tvarové úpravy; hloubka 75 mm.	m2	16,56	382,00	6 324,01
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		Místnost č. 2 15/2 16a (2*0,3+0,65)*3,5*2*1,1				
		Místnost č. 3 01/3 04 (2*0,3+0,45)*3,0*2*1,1				
17	Nová položka	Zdivo z pórobetonového systému Ytong, včetně rozměrové a tvarové úpravy; hloubka 150 mm	m2	7,98	617,00	4 930,76
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		Místnost č. 2 18a/2 20 (0,2*3,6)*2*1,1 + (4,175*0,6)*1,1				
		Místnost č. 3 01/2 20 (0,25*3,6)*2*1,1 + (4,15*0,8)*1,1				
18	Nová položka	Zdivo z pórobetonového systému Ytong, včetně rozměrové a tvarové úpravy; hloubka 200 mm.	m3	3,48	3 620,00	12 614,88
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		Místnost č 2 16a/2 20 (0,6*0,3*3,6)*2*1,1 + (0,4*0,2*3,6)*2*1,1				
		Místnost č 3 01/2 20 (0,6*0,2*3,6)*2*1,1 + (0,3*0,2*3,6)*2*1,1				
18	Nová položka	Kovové kotvení prvky ze systému Ytong pro připevnění k navazujícím svislým konstrukcím, včetně upevňovacích nábojek do zdiva z plyných cihel	kus	178,00	13,20	2 348,60
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		Místnost č 2 15/2 16a (2*0,3+0,65)*2*1,1				
		Místnost č 3 01/3 04 (2*0,3+0,45)*2*1,1				
20	Nová položka	Utěsnění vodorovné spáry pórobetonového zdiva Ytong PU montážní pěnou, ve sýku s navazujícími vodorovnými konstrukcemi; hloubka zdiva 75 mm	m	5,06	38,50	199,87
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		Místnost č 2 15/2 16a (2*0,3+0,65)*2*1,1				
		Místnost č 3 01/3 04 (2*0,3+0,45)*2*1,1				
21	Nová položka	Utěsnění vodorovné spáry pórobetonového zdiva Ytong PU montážní pěnou, ve sýku s navazujícími vodorovnými konstrukcemi; hloubka zdiva 150 mm	m	10,15	58,30	601,75
		Viz změnový výkres D 1 2 2a				
		Místnost č 2 16a/2 20 (0,2*2+4,175)*1,1				
		Místnost č 3 01/2 20 (0,25*2+4,15)*1,1				
22	Nová položka	Plastové profily s integrovanou síťovinou pro pružné připojení pórobetonového zdiva ke slábebním prvkům - dodávka.	m	25,52	46,50	1 186,68
		Místnost č 2 16a/2 20 (2,9*2)*2*1,1				
		Místnost č 3 01/2 20 (2,9*2)*2*1,1				
23	Nová položka	Plastové profily s integrovanou síťovinou pro pružné připojení pórobetonového zdiva ke slábebním prvkům - rozměrová a tvarová úprava, montáž	m	23,20	18,00	440,80
		Místnost č 2 16a/2 20 (2,9*2)*2				
		Místnost č 3 01/2 20 (2,9*2)*2				

Příloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24		Nová položka Plastové profily s integrovanou sítovinou pro vodorovné a svislé vnější rohy pórobetonového zdiva nebo sivebních prvků - dodávka. Místnost č. 2 14/2.15 (2,425*2)*1,1 Místnost č. 2 15/2.16a (3,3*2,2)+(3,7*2)*1,1 Místnost č. 3 01/3.04 (2,7*2,2)+(2,3*2)*1,1 Místnost č. 2 16a/2.20 (2,9*2)+(3,8*2)+(3,2*2)*1,1 Místnost č. 3 01/2.20 (2,9*2)+(3,8*2)+(3,3*2)*1,1 2.NP-OA (3,5*2)+(3,7)*1,1 2.NP-HS (3,5*2)+(3,7)*1,1	m	112,26	16,70	1 874,66
25		Nová položka Plastové profily s integrovanou sítovinou pro vodorovné a svislé vnější rohy pórobetonového zdiva nebo sivebních prvků - rozměrová a tvarová úprava, montáž Místnost č. 2 14/2.15 (2,425*2) Místnost č. 2 15/2.16a (3,3*2,2)+(3,7*2)*1,1 Místnost č. 3 01/3.04 (2,7*2,2)+(2,3*2)*1,1 Místnost č. 2 16a/2.20 (2,9*2)+(3,8*2)+(3,2*2)*1,1 Místnost č. 3 01/2.20 (2,9*2)+(3,8*2)+(3,3*2)*1,1 2.NP-OA (3,5*2)+(3,7)*1,1 2.NP-HS (3,5*2)+(3,7)*1,1	m	102,05	21,80	2 224,68
26	330311810R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 8 Zabetonování komínových průduchů, beton prosý C 20/25	m3	0,70	2 772,00	1 945,84
27		Nová položka Přítka sádrokartonová s požární odolností, nosná konstrukce z ocelových profilů, oboustranné dvojité opláštění mm, vložena akustická minerální izolace tloušťky 40 mm; tloušťka příčky 150 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16/2.16a 6,975*3,7 - koeficient 1,2 Platování ocelových nosníků výšky do 20 cm Viz. změnový výkres D 1 2 3 OK32a+OK32b 2,85*0,2*2*1,2	m2	25,81	1 057,82	27 302,27
28		Nová položka Platování ocelových nosníků výšky do 20 cm Viz. změnový výkres D 1 2 3 OK32a+OK32b 2,85*0,2*2*1,2	m2	1,27	495,20	628,88
28		Nová položka Platování ocelových nosníků výšky do 22 cm. Viz. změnový výkres D 1 2 3 OK31a+OK31b 4,1*0,22*2*1,2	m2	2,16	544,72	1 179,21
30	399 00-0001, R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 21 Výčištění komína, zazdění revizních otvorů. Viz. změnový výkres D 1 2 3, poznámka č. 32 Před zabílením bude sázející komín vyčištěn Revizní otvory budou zazděny Místnost č. 3 01/3.04	kpl	2,00	4 087,60	8 185,20
31		Nová položka Kamerová zkouška průchodnosti, tvarového průběhu a stavěbně technického stavu komínových průduchů před jejich zmonolitněním. Místnost č. 3 01/3.04	kus	2,00	3 280,00	6 560,00
32		Nová položka Ocelový uzavřený profil čtvercového nebo obdelníkového průřezu; jakost oceli v souladu ČSN EN 10218-2 Viz. změnový výkres D 1 2 3 Místnost č. 2 14/2.15 Průřez 70x70/6 mm, délka 2850 mm - 10,959 kg/m	kg	314,48	24,87	7 821,11

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	CELKEM ZA	3 Světlá a kompletní konstrukce				118 997,44
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
33	Nová položka	Hloubková zpevňující a kotvení penetrace povrchu stávajících omítek před aplikací navazujících vrstev. Cemix penetrace hloubková; dodávka a materiálu a aplikace.	m2	766,46	25,60	19 621,31
		Viz Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		OMITKY				
		Výkres č D 1 1 2 - výkres č D 1 1 7				
		2 NP - stropy (6,875*10,025+8,1*5,425)				
		2 NP - stěny (6,875+10,025)*2*3,925				
		Odpočet otvorů - (3,95*2,62-4)*2				
		(8,1+5,425)*2*3,7				
		Odpočet otvorů - (3,9*2,4-4)*2				
		(1,8*2,4-4)				
		0				
		3 NP - stropy				
		Místnost č 2 14 17,10				
		Místnost č 3 04 62,35				
		Místnost č 3 11 5,04*5,42				
		0				
		3 NP - stěny				
		Místnost č 2 14 2 16, 2 16a (10,05+11,4+7,0)*2*3,92				
		Odpočet otvorů - (3,95*2,62-4)*3				
		Místnost č 3 01 (8,1+5,425)*2*3,76				
		Odpočet otvorů - ((3,9*2,4-4)*2)				
		Místnost č 3 04 ((11,31+5,42)*2-4,575)*3,75				
		Místnost č 3 11 (5,04+5,42)*2*3,75				
		Odpočet otvorů - (3,87*2,4-4)				
		0				
		Odpočet omyvatelného nálepu - 140,203				
34	Nová položka	Tenkovrstvá jádrová omítka pórbetonového zdiva	m2	53,88	224,60	12 101,45
		Viz Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č 2 14/2 15 (2,45*1,45*1,2)*2				
		Místnost č 2 15/2 16a (2*0,3+0,65)*3,5*2*1,2				
		Místnost č 2 16a/2 20 (0,2*3,6)*2*1,2 + (4,175*0,6)*1,2 +				
		(0,6*3,6)*2*1,2 + (0,4*3,6)*2*1,2				
		Místnost č 3 01/2 20 (0,25*3,6)*2*1,2 + (4,15*0,8)*1,2 +				
		(0,6*3,6)*2*1,2 + (0,3*3,6)*2*1,2				
		Místnost č 3 01/3 04 (2*0,3+0,45)*3,0*2*1,2				
35	Nová položka	Vápenocementová šluková omítka tenkovrstvá jádrové síťkové omítky pórbetonového zdiva ze systému Ytong.	m2	53,88	76,40	4 116,43
		Viz Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č 2 14/2 15 (2,45*1,45*1,2)*2				
		Místnost č 2 15/2 16a (2*0,3+0,65)*3,5*2*1,2				
		Místnost č 2 16a/2 20 (0,2*3,6)*2*1,2 + (4,175*0,6)*1,2 +				
		(0,6*3,6)*2*1,2 + (0,4*3,6)*2*1,2				
		Místnost č 3 01/2 20 (0,25*3,6)*2*1,2 + (4,15*0,8)*1,2 +				
		(0,6*3,6)*2*1,2 + (0,3*3,6)*2*1,2				
		Místnost č 3 01/3 04 (2*0,3+0,45)*3,0*2*1,2				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Původní číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	612401381R00		Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² .	m ²	12,59	288,00	3 625,70
		součástí ze soustředného soupisu.: 36					
37		Nová položka	Dvouvrstvá štuková omítka zdíva avísle drážky z plných pálených cihel	m ²	1,61	288,00	464,40
			Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
			Povrchová úprava zazděné drážky s uloženími rozvody ZTI				
			Místnost č. 2.15. (4.3*0.3*1,25)				
38		Nová položka	Penetrace pórobetonového zdíva ze systému Ylong.	m ²	53,88	38,20	2 058,22
			dodávka + aplikace				
			Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
			Místnost č. 2.14/2.15. (2.45*1.45*1,2)*2				
			Místnost č. 2.15/2.16a. (2*0.3+0.65)*3.5*2*1,2				
			Místnost č. 2.16a/2.20. (0.2*3.6)*2*1,2 + (4.175*0.6)*1,2 +				
			(0.6*3.6)*2*1,2 + (0.4*3.6)*2*1,2				
			Místnost č. 3.01/2.20. (0.25*3.6)*2*1,2 + (4.15*0.8)*1,2 +				
			(0.6*3.6)*2*1,2 + (0.3*3.6)*2*1,2				
			Místnost č. 3.01/3.04. (2*0.3+0.45)*3.0*2*1,2				
39	612481211RT2	Původní číslo	Montáž výtuzné síť (perlinky) do síťky-síťny včetně výtuzné síť a síťkového tmelu	m ²	45,42	139,60	6 340,56
		součástí ze soustředného soupisu.: 40					
			Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
			Povrchová úprava zazděné drážky s uloženími rozvody ZTI				
			Místnost č. 2.15. (4.3*0.3*1,25)				
			Překlady				
			Místnost č. 2.14/2.15. (2.45*0.15*2)				
			Místnost č. 2.16a/2.20. (4.45*0.2)+(4.05*0.15)				
			Místnost č. 3.01/2.20. (4.65*0.2)+(4.25*0.15)				
			Zdivo Ylong				
			Místnost č. 2.14/2.15. (2.45*1.45*2)*1,1				
			Místnost č. 2.15/2.16a. (2*0.3+0.65)*3.5*2*1,1				
			Místnost č. 2.16a/2.20. (0.2*3.6)*2*1,1 + (4.175*0.6)*1,1 +				
			(0.3*3.6)*2*1,1 + (0.4*3.6)*2*1,1				
			Místnost č. 3.01/2.20. (0.25*3.6)*2*1,1 + (4.15*0.8)*1,1 +				
			(0.6*3.6)*2*1,1 + (0.3*3.6)*2*1,1				
			Místnost č. 3.01/3.04. (2*0.3+0.45)*3.0*2*1,1				
40	615481111R00	Původní číslo	Položení stavebních prvků rabicovým pleťem a posilk MC	m ²	12,59	171,60	2 160,32
		součástí ze soustředného soupisu.: 41					
			Viz. změnový výkres D 1.2.3				
			Místnost č. 2.15/2.16a - OK31a/OK31b				
			(3.8*0.65)+(4.1*0.3*2)				
			Místnost č. 3.01/3.04 - OK32a/OK32b				
			(2.35*0.455)+(2.65*0.3*2)				
			Viz. změnový výkres D 1.2.2a				
			Povrchová úprava doplněného podbití trámových stropů				
			10*0,5				
			61 Upravy povrchů vnitřní				
			Podlahy a podlahové konstrukce				
			50 488,39				

Příloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	631312621R00	Původní číslo položky ze soupisu č. 44				30 707,16
42	Nová položka	Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 beton C 20/25 Místnost č. 2 15 16,42*1,1 Místnost č. 2 16 37,84*1,1 Místnost č. 2 20 36,03*1,1 Místnost č. 3 01 45,07*1,1 Místnost č. 2 16a 31,74*1,1 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 31,74*1,1	m3	4,18	3 228,00	13 524,29
43	Nová položka	Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 rozměrová a tvarová úprava, montáž 183,92 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 15 16,42*1,1 Místnost č. 2 16 37,84*1,1 Místnost č. 2 20 36,03*1,1 Místnost č. 3 01 45,07*1,1 Místnost č. 2 16a 31,74*1,1 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 31,74*1,1	m2	183,92	98,70	18 152,90
44	Nová položka	Systémové sítěové bednění pro zmonolitnění konstrukce rampy - zřízení Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 6,975*0,5 3,49	m2	3,49	185,00	680,06
45	Nová položka	Systémové sítěové bednění pro zmonolitnění konstrukce rampy - odsutření Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 6,975*0,5 3,49	m2	3,49	42,40	147,87
46	Nová položka	Ztracené bednění pro elektroinstalaci podlahové krabice z extrudovaného polystyrenu, včetně upevnění - zřízení Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16 0,4*0,3 2,00	kus	2,00	283,00	566,00
47	Nová položka	Ztracené bednění pro elektroinstalaci podlahové krabice z extrudovaného polystyrenu - odsutření Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16 0,4*0,3 2,00	kus	2,00	131,00	262,00
48	Původní číslo položky ze soupisu č. 45	Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 15 16,42*0,08*1,1 Místnost č. 2 16 37,94*0,08*1,1 Místnost č. 2 20 36,03*0,08*1,1 Místnost č. 3 01 45,07*0,08*1,1 Místnost č. 3 01 45,07*0,08*1,1 Místnost č. 2 16a 4,1+4,55+3,6*1,1 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 3 01 3,65*1,1 Ocelové dilatační 0 profily na rozhraní dilatačních celků, výška 100 mm - rozměrová a tvarová úprava, montáž Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 4,1+4,55+3,6 Místnost č. 3 01 3,65	m3	11,92	201,60	2 403,17
49	Nová položka	Přítulek za sčítání povrchu mazaniny ve spádu, tl 12 cm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 31,74*0,12*1,1 4,19	m3	4,19	387,00	1 621,41
50	Nová položka	Ocelové dilatační 0 profily na rozhraní dilatačních celků, výška 100 mm - dodávka Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 31,74*0,12*1,1 4,19	m	14,19	276,00	3 816,44
51	Nová položka	Ocelové dilatační 0 profily na rozhraní dilatačních celků, výška 100 mm - rozměrová a tvarová úprava, montáž Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 4,1+4,55+3,6*1,1 Místnost č. 3 01 3,65*1,1 12,90	m	12,90	162,00	2 089,80
		Místnost č. 3 01 3,65 Místnost č. 2 16a 4,1+4,55+3,6 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2 16a 4,1+4,55+3,6*1,1 Místnost č. 3 01 3,65*1,1 3,65		8,25		

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52		Nová položka	m	112,08	22,60	2 533,01
		Obvodová dilatační páska z PE s uzavřenou buničinou				
		separační fólie; výška 200 mm; tloušťka 10 mm - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 2 15: 13,61*1,1				
		Místnost č. 2 16: 24,91*1,1				
		Místnost č. 2 16a: 16,02*1,1				
		Místnost č. 2 20: 22,64*1,1				
		Místnost č. 3 01: 24,72*1,1				
		Místnost č. 3 01				
		Obvodová dilatační páska z PE s uzavřenou buničinou	m	101,90	13,20	1 345,08
		separační fólie; výška 200 mm; tloušťka 10 mm - rozměrová				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15				
		Místnost č. 2 16				
		Místnost č. 2 16a				
		Místnost č. 2 20				
		Místnost č. 3 01				
53		Nová položka	m	27,18		
		Obvodová dilatační páska z PE s uzavřenou buničinou				
		separační fólie; výška 200 mm; tloušťka 10 mm - rozměrová				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 13,61*1,1				
		Místnost č. 2 16: 24,91*1,1				
		Místnost č. 2 16a: 16,02*1,1				
		Místnost č. 2 20: 22,64*1,1				
		Místnost č. 3 01: 24,72*1,1				
		Místnost č. 3 01				
54		Nová položka	kus	14,00	36,40	508,60
		Dělená návěková dilatační trubka z PE s uzavřenou				
		buničinou strukturovou ke zřízení dilatace na rozhraní s				
		betonovou deskou; výška 300 mm; průměr do DN 50 mm;				
		tloušťka 13 mm - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 4+2				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01: 2+2				
55		Nová položka	kus	14,00	23,70	331,80
		Dělená návěková dilatační trubka z PE s uzavřenou				
		buničinou strukturovou ke zřízení dilatace na rozhraní s				
		betonovou deskou; výška 300 mm; průměr do DN 50 mm;				
		tloušťka 13 mm - rozměrová a tvarová úprava montáž.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 4+2				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01: 2+2				
56	631361921RT5	Původní číslo položky ze souěžního soupisu...: 47	l	0,48	23 088,00	11 011,45
		Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 16,42*3,03 kg/m²*1,2				
		Místnost č. 2 16: 37,84*3,03 kg/m²*1,2				
		Místnost č. 2 16a: 31,74*3,03 kg/m²*1,2				
		Místnost č. 2 16a				
		Místnost č. 2 20:				
		Místnost č. 3 01:				
57		Nová položka	m2	167,20	164,00	27 420,80
		Strojní hřazení povrchu betonových monolitických podlah				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 2 15				
		Místnost č. 2 16				
		Místnost č. 2 16a				
		Místnost č. 2 20:				
		Místnost č. 3 01:				
58		Nová položka	m	49,14	142,50	7 002,09
		Zřízení dilatačních spár betonu v ploše strojním řezáním,				
		hloubka do 80 mm.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 3,225*1,05+2,675				
		Místnost č. 2 16: (7,125+5,35)*1,05				
		Místnost č. 2 20: (3,2*3)*1,05				

Příloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	Nová položka	Zřízení dilatačních spár beton v ploše strojním řezáním: hloubka do 120 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Mistnost č. 2 16a (4,55*2+6,875)*1,05	m	16,88	222,30	3 752,15
60	Nová položka	Vypití dilatačních spár PU tmelem v celém objemu; hloubka spáry 80 mm, šířka spáry 4 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Mistnost č. 2 15 3,225*1,05+2,675	m	49,14	66,70	3 277,47
61	Nová položka	Vypití dilatačních spár PU tmelem v celém objemu; hloubka spáry 120 mm; šířka spáry 4 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Mistnost č. 3 01 (5,425*2+8,1)*1,05	m	16,88	88,20	1 674,37
62	Nová položka	Montáž a seřízení atypické dvouúhlí ocelové zárubně do keramického dutinového zdiva, včetně dodávky ocelových kolev. Světlý průchod: 800 x 1970 mm. Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 175 mm. tolerance ± 15 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Mistnost č. 2 14/2 16	kus	1,00	985,00	985,00
63	Nová položka	Dodávka atypické dvouúhlí ocelové zárubně do keramického dutinového zdiva, včetně dodávky ocelových kolev. Světlý průchod: 800 x 1970 mm. Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 175 mm. tolerance ± 15 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Mistnost č. 2 14/2 16	kus	1,00	4 890,00	4 890,00
64	Lešení a stavební výtahy	64 Vyplně otvorů				5 876,00
DII: 94	celkem za					
64	Původní číslo	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041.	m2	189,50	28,48	5 681,76
65	Původní číslo	Viz. změnový výkres D 1.2.3. Budova H5 - reprofiliace průvratku 6,0*8,5*2 102,00 Budova OA - dodatečná tlaková injektaž zdiva 6,5*7,5*2 97,50 Fasádní lešení, předpokládána délka pronajmu - další 2 měsíce	m3	1 501,50	3,00	4 504,50
	součástí ze souštního soupisu: 54					
	součástí ze souštního soupisu: 58	Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D 1.17, D 1.19				

POLOŽKY

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

[illegible]

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	852801411R00	Původní číslo souěžního soupisu... 68				
		Vyčištění ostatních objektů	MJ	60,00	26,40	1 584,00
		Průběžný a finální úklid prostor dotčených stavebními pracemi				
		Externí				
		dodatečné stavební práce		60,00		
Díl: 96	celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
						29 467,11
73		Nová položka				
		Odstavení plnoplošné lepených podlahových vlásk v	m2	131,17	223,80	29 355,85
		asfaltové vrstvě, tloušťka 24 mm, kontaminované asfaltem -				
		nebezpečný odpad.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15:				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01:				
74		Nová položka				
		Mechanické odstranění asfaltové vrstvy na vrchní betonové	m2	131,17	286,30	37 553,97
		mazanině ve skladbě podlahy, průměrná tloušťka 15 mm;				
		ručně; nebezpečný odpad.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15:				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01:				
75		Nová položka				
		Strojní dělení vrchní betonové mazaniny ve skladbě podlahy;	m	87,50	142,50	12 468,75
		průměrná tloušťka 80 mm				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 4*2				
		Místnost č. 2 16: 4,5*6				
		Místnost č. 2 16a: 3,5*6				
		Místnost č. 3 01: 4,5*7				
76		Nová položka				
		Bourání betonových mazanin ve skladbě podlahy, průměrná	m3	10,49	2 690,00	28 227,78
		tloušťka 80 mm, beton kontaminovaný asfaltovým				
		penetračním nátěrem - nebezpečný odpad.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15:				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01:				
77		Nová položka				
		Připalek k bourání betonových mazanin ve skladbě podlah	m3	10,49	1 020,00	10 703,47
		se svařovanou síť, průměrná tloušťka 80 mm; beton				
		kontaminovaný asfaltovým penetračním nátěrem -				
		nebezpečný odpad.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15:				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01:				
78		Nová položka				
		Vytěžení nasypu ve skladbě podlahy, průměrná tloušťka 100	m3	13,12	1 272,00	16 684,82
		mm.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15: 16,42*0,1				
		Místnost č. 2 16: 37,94*0,1				
		Místnost č. 2 16a: 31,74*0,1				
		Místnost č. 3 01: 45,07*0,1				
79		Nová položka				
		Vysátí betonového povrchu prumyslovým vysavačem	m2	131,17	37,20	4 879,52
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15:				
		Místnost č. 2 16:				
		Místnost č. 2 16a:				
		Místnost č. 3 01:				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	Rozpočet:	
----------	---------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	968061125R00	Původní číslo položky ze soupisu... 76 Výšešen dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	8,72	8,72
81	968072455R00	Původní číslo položky ze soupisu... 78 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	202,40	202,40
82	971033651R00	Původní číslo položky ze soupisu... 81 Vybourání otvoru pro dodatečné vyztužení betonového prahu v budově HŠ zařízené do železobetonového průvlaků v úrovni stropu 2.4	kus	24,00	28,90	693,60
83	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm, provádění nového zdiva Ylong se slávajícím zdívkem z plyných cihel.	kus	114,00	146,80	16 735,20
84	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	146,80	293,60
85	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	146,80	293,60
86	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	146,80	293,60
87	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	146,80	293,60
88	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	146,80	293,60
89	973031325R00	Původní číslo položky ze soupisu... 85 Vysekání kapes zed cihel. M.V.C. pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	146,80	293,60

Příloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90		Nová položka	m	8,60	256,50	2 205,90
		Strojní dělení zdva z plných pálených cihel, svislé; hloubka 150 mm; výška 4300 mm.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Zřízení drážky pro uložení povrchových rozvodů ZTI				
		Místnost č. 2 15 4.3*2				
81		Nová položka	m3	0,24	2 658,00	642,80
		Zřízení svislé drážky ve zdvu z plných pálených cihel, zazdívaní drážky, hloubka drážky 150 mm, šířka drážky 300 mm; výška 4300 mm.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Zřízení drážky pro uložení povrchových rozvodů ZTI				
		Místnost č. 2 15 4.3*2				
82		Nová položka	m2	10,85	1 420,00	15 407,00
		2 NP - budova HŠ; zřízení podminiky, výška do 4 m, zajištění do 30 kPa - zřízení				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		5,425*2,0				
83		Nová položka	m2	10,85	262,00	3 059,70
		Stálkové podepření stropní konstrukce nad 2.NP - budova HŠ, výška do 4 m - odsranění				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		5,425*2,0				
84		Nová položka	kus	10,00	87,20	872,00
		Očištění omítek vnitřních vápenných stropů, plochy do 0,5 m²				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		5*2				
85		Nová položka	kus	10,00	76,30	763,00
		Odsranění nákosového pobití prkenného podobli stropů,				
		Plochy do 0,5 m²				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		5*2				
86		Nová položka	m2	5,00	362,30	1 811,50
		Vytřzení prkenného podobli trámových stropů, hlouška do 30 mm; plochy do 0,5 m².				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		10*0,5				
87		Nová položka	m	8,50	171,00	1 453,50
		Strojní dělení železobetonové stropní desky nad 2.NP,				
		Hlouška 100 mm				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		4,5*0,5*8				
88		Nová položka	m2	2,25	322,80	726,30
		Vybourání části železobetonové stropní desky nad 2.NP,				
		Hlouška 100 mm				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		4,5*0,5				
88		Nová položka	m3	0,73	2 980,00	2 164,23
		Obnažení stávající výztuže železobetonového přívalu v úrovni stropu nad 2 NP budovy HŠ; šířka přívalu 500 mm, výška obnažené části 350 mm; ručně				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		4,15*0,5*0,35				
100		Nová položka	kg	24,15	147,00	3 550,64
		Úprava stávající výztuže železobetonového přívalu v úrovni stropu nad 2 NP budovy HŠ.				
		Viz změnový výkres D 1 2.2a				
		R 20 (2,57 kg/m) 4,1*2,57*2				
		R 8 (0,44 kg/m) 0,5*0,44*14				
		Dělení a likvidace části stávající výztuže, rozměrová a tvarová úprava ponechané výztuže				
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						217 562,66
Staveništní přesun hmot						217 562,66
Díl: 99						217 562,66
Celkem za						217 562,66

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	898281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	68,28	383,60	26 578,56
102		Nová položka				
		Cerpadlo na beton FM28 Putzmeister - přisavení do místa	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
103		Nová položka				
		Cerpadlo na beton FM28 Putzmeister - pronájem.	hod	15,25	1 960,00	29 880,00
		Místnost č. 2 20+3 01		5,50		
		Místnost č. 2 16a		2,25		
104		Nová položka				
		Cerpadlo na beton FM28 Putzmeister - úhrada za přečerpání množství betonu (40 - Kč/m³)	m3	16,31	40,00	652,37
		Beton podlahy, tloušťka 80 mm, 11,82048		11,92		
		Beton rampa, tloušťka 120 mm 4,18968		4,19		
		Zmonolitnění U 140 mm: 0,1892		0,20		
		99 Stavební přesun hmot				64 621,94
Díl: 712						
105		Nová položka				
		Síťování hydroizolační fólií systém Samarit S 327, určený k mechanickému kotvení do nosné konstrukce z trapezového plechu, bez příložovací vrstvy.	m2	64,84	397,00	25 781,22
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 19, D 1 110				
		Skladba T - PVC fólie - dodávka (8,52+10,77)/2*4,0*1,15		46,67		
		Výkres č. D 1 18, výkres č. D 1 114				
		Aluka, nadstřešní zdívo - PVC fólie - dodávka:		18,27		
		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m.	%	320,49	2,88	923,02
		106				
		Původní číslo				
		položky ze				
		soutěžního				
		soupisu.: 87				
		712 Povlakové krytiny				26 704,24
Díl: 713						
107		Nová položka				
		Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 40 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, jedna vrstva.	m2	36,03	19,70	709,79
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 20		36,03		
108		Nová položka				
		Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 80 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, jedna vrstva	m2	101,59	26,30	2 671,82
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15		16,42		
		Místnost č. 2 16		37,94		
		Místnost č. 2 16a		2,16		
		Místnost č. 3 01		45,07		
109		Nová položka				
		Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 100 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, jedna vrstva.	m2	4,55	32,80	149,24
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a		4,55		
110		Nová položka				
		Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 130 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, dvě vrstvy.	m2	4,55	53,40	242,97
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a		4,55		
111		Nová položka				
		Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 170 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, dvě vrstvy.	m2	4,55	84,40	293,02
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a		4,55		

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112		Nová položka Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 200 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, dvě vrstvy. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	4,55	75,80	344,89
113		Nová položka Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 240 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, dvě vrstvy. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	4,55	80,90	413,60
114		Nová položka Tepelná izolace podlah deskami Styrodur 3035 CS, tloušťka 270 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - pokládka, tři vrstvy. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	6,82	120,10	819,08
115		Nová položka Tepelná izolace obvodových stěn luhými izolačními deskami Rockwool Fasrock, tloušťka 160 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - montáž, jedna vrstva. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	3,16	78,70	248,30
116		Nová položka Tepelná izolace obvodových stěn luhými izolačními deskami Rockwool Fasrock, tloušťka 100 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy - montáž, dvě vrstvy. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	8,68	49,20	426,91
117		Nová položka Útlumění spárý tepelné izolace z MW PU montážní pěnou ve styku s navazujícími vodotěsnými a svislými konstrukcemi, tloušťka izolantu 160 mm, jedna vrstva Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	17,38	63,30	1 100,15
118		Nová položka Útlumění spárý tepelné izolace z MW PU montážní pěnou ve styku s navazujícími vodotěsnými a svislými konstrukcemi, tloušťka izolantu 100 mm, dvě vrstvy. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	17,98	39,50	710,21
119		Nová položka Tepelná izolace dutin v ocelové konstrukci spojovací chodby Místnost č 3 01/2 20 (2*3,94)+(2*0,65) Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	10,56	39,40	416,06
120		Nová položka Kontaktní nátěr pod parotěsnou zábranu, Sika Primer 600, dodávka + aplikace Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	46,03	128,60	5 919,82
121		Nová položka Samolepicí parotěsná zábrana Sika Samavap 5000 SA - dodávka Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	50,64	288,20	14 593,32
122		Nová položka Samolepicí parotěsná zábrana Sika Samavap 5000 SA - montáž, včetně rozměrové a tvarové úpravy a řešení postupu. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	42,20	126,30	5 329,45

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03	Rozpočet:
----------------------	---	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	713181100RT9	Původní číslo položky ze soušěžného sopisu...: 103				
		(36,03+10,797*0,2+11,836*0,2+3,228*0,2+3,228*0,2)		42,20		
		Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	157,40	24,08	3 790,29
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15 16,42*1,2				
		Místnost č. 2 16 37,94*1,2				
		Místnost č. 2 16a 31,74*1,2				
		Místnost č. 3 01 45,07*1,2				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 40 mm, včetně rozměrové	m2	54,08		
124		Nová položka				
		Místnost č. 2 20				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		a tvarové úpravy - dodávka				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 80 mm, včetně rozměrové	m2	111,75	376,00	42 017,62
125		Nová položka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 15 16,42*1,1				
		Místnost č. 2 16 37,94*1,1				
		Místnost č. 2 16a 2,16*1,1				
		Místnost č. 3 01 45,07*1,1				
126		Nová položka				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 100 mm, včetně	m2	5,01	470,00	2 352,35
		rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a 4,55*1,1				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 170 mm, dvě vrsly,	m2	5,01	789,00	3 899,00
		včetně rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
128		Nová položka				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 170 mm, dvě vrsly,	m2	5,01		
		včetně rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a 4,55*1,1				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 200 mm, dvě vrsly,	m2	5,01		
		včetně rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a 4,55*1,1				
129		Nová položka				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 240 mm, dvě vrsly,	m2	5,01	1 128,00	5 645,64
		včetně rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a 4,55*1,1				
130		Nová položka				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 270 mm, tři vrsly, včetně	m2	5,01		
		rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a 4,55*1,1				
131		Nová položka				
		Deska Styrodur 3035 CS, tloušťka 270 mm, tři vrsly, včetně	m2	7,50	1 269,00	9 520,04
		rozměrové a tvarové úpravy - dodávka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a 6,82*1,1				
132		Nová položka				
		Tepeľná izolace duřin v ocelové konstrukci spojovací chodby	m2	12,67	152,00	1 926,14
		pololuhyml izolacnlml deskaml Rockwool Fasrock, tloušťka				
		80 mm, dodávka - jedna vřsla				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a/2 20 (0,2*3,4*2)+(0,3*3,6)+(0,4*3,6)*1,2				
		Místnost č. 3 01/2 20 (0,2*3,4*2)+(0,3*3,6)+(0,4*3,6)*1,2				
		OK21a+OK21b (0,2*3,5*2)*1,2				
		OK22a+OK22b (0,2*3,5*2)*1,2				
		Tepeľná izolace obvodových stěn luhylml izolacnlml deskaml	m2	3,47	479,00	1 662,37
		Rockwool Fasrock, tloušťka 160 mm, dodávka - jedna				
		Vřřsla				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 16a/2 20 3,85*0,3*1,1				
		Místnost č. 3 01/2 20 3,94*0,5*1,1				
133		Nová položka				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Súpis dodatečných stavebných prác ocenený zhotoviteľom

Stavba :	6-0017 Obchodná akadémia Trebič	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Kč)
134	Nová položka	Teplná izolace obvodových stěn uhlými izolacími deskami Rockwool Fasrock; tloušťka 100 mm, dodávka - dvě vstavy Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1. Místnost č. 2.16a/2 20 3,950,45*2*1,1 Místnost č. 3.01/2 20 3,940,65*2*1,1	m2	9,54	300,00	2 863,41
135	998713202R00	Původní číslo položky ze současných soupisu: 109	%	1 550,92	1,60	2 481,46
Díl: 762						
136	Nová položka	Nosný rást z mínoúrovňové křížem uložených dřevěných Čtyřstranně hoblovaných lať průřezu 60 x 40 mm, v úrovni pod trapézovým plechem sřechy spojovací chodby, pro upevnění nosné konstrukce parozábrany z desek OSB 3 - 2 P+D tloušťky 15 mm. Osava vzdálnost lať bude v rástru 400 x 625 mm. Jakost řeziva S 10 - dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D117, D119a D1114 36,03*1,15	m2	41,43	188,40	7 806,26
137	Nová položka	Nosný rást z mínoúrovňové křížem uložených dřevěných Čtyřstranně hoblovaných lať průřezu 60 x 40 mm, v úrovni pod trapézovým plechem sřechy spojovací chodby, pro upevnění nosné konstrukce parozábrany z desek OSB 3 - 2 P+D tloušťky 15 mm. Osava vzdálnost lať bude v rástru 400 x 625 mm. Jakost řeziva S 10 - rozměrová a tvarová úprava, montáž. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D117, D119a D1114 36,03*1,15	m2	36,03	91,80	3 307,55
138	Nová položka	Soubor spojovacích a kolevních prvků do trapézového plechu pro upevnění nosného rástru z dřevěných lať k trapézovému plechu sřechy spojovací chodby Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D117, D118a D1114 36,03	m2	36,03	21,20	763,84
139	Nová položka	Konstrukční deska z třístranně otenlovaných plochých třísek pod označením OSB 3 - 2 P+D, tloušťka 15 mm - dodávka Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D117, D119a D1114 36,03*1,15	m2	41,43	191,20	7 922,28
140	Nová položka	Konstrukční deska z třístranně otenlovaných plochých třísek pod označením OSB 3 - 2 P+D, tloušťka 15 mm - rozměrová a tvarová úprava, montáž Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D117, D119a D1114 36,03	m2	36,03	123,60	4 453,31
141	Nová položka	Soubor spojovacích a kolevních prvků do dřeva pro upevnění konstrukčních desek OSB 3 - 2 P+D, tloušťka 15 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D117, D119a D1114 36,03	m2	36,03	12,64	455,42
142	Nová položka	Doplnění prkeného podbití třímových stropů; chemicky ošetřené hrubé jakostní řezivo, třída S10, tloušťka prken 30 mm; plochy do 0,5 m² - dodávka Viz. změnový výkres D 12 2a Budova HŠ - 2.NP 10*0,5*1,2	m2	6,00	415,00	2 490,00

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
143	Nová položka	Doplnění prkeného podlaží trámových stropů: chemický ošetření hrubé jakostní řezivo, třída S10, tloušťka prken 30 mm, plochy do 0,5 m² - montáž, včetně rozměrové a tvarové úpravy.	m2	5,00	189,20	946,00
144	Nová položka	Soubor spojovacích a kotevních prvků do dřeva pro upevnění prkeného podlaží trámových stropů z hrubých smrkových prken tloušťky 30 mm; plochy do 0,5 m².	m2	5,00	28,30	141,50
145	Původní číslo položky ze soupisu : 113	Budova HŠ - 2 NP: 10*0,5 Viz zmlénavý výkres D 1.2.2a		5,00		
145	998762202R00	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m.	%	353,42	5,28	1 866,05
762 Konstrukce tesářské						
Konstrukce klempířské						
146	Nová položka	Zavěsná lišta Fatanyl-L (RAL 7012) - dodávka.	m	22,56	227,00	5 121,35
		Rozvinutá šířka 300 mm				
		20,51*1,1				
147	Nová položka	Zavěsná lišta Fatanyl-L (RAL 7012) - montáž	m	20,51	106,00	2 174,06
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozměrová a tvarová úprava, kotevní prvky do desek OSB, těsnění spojů				
		20,51				
148	Nová položka	Tmelící lišta stěnová Fatanyl-L (RAL 7040) - dodávka	m	8,78	200,50	1 960,69
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozvinutá šířka 70 mm				
		8,89*1,1				
148	Nová položka	Tmelící lišta stěnová Fatanyl-L (RAL 7040) - montáž	m	8,89	95,50	849,00
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozměrová a tvarová úprava, kotevní prvky do zdíva z plných cihel, těsnění spojů				
		8,89				
150	Nová položka	Pojisná lišta vodorovná přes tmelící lištu, Lindab LX (RAL 7011) - dodávka	m	8,80	265,20	2 360,01
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozvinutá šířka 150 mm				
		8,08*1,1				
151	Nová položka	Pojisná lišta vodorovná přes tmelící lištu, Lindab LX (RAL 7011) - montáž	m	8,09	88,30	795,25
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozměrová a tvarová úprava, kotevní prvky do zdíva z plných cihel, těsnění spojů				
		8,09				
152	Nová položka	Koutová lišta vnitřní Fatanyl-L (RAL 7012) - dodávka	m	31,72	198,10	6 284,52
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozvinutá šířka 100 mm				
		28,84*1,1				
153	Nová položka	Koutová lišta vnitřní Fatanyl-L (RAL 7012) - montáž	m	28,84	98,80	2 849,39
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozměrová a tvarová úprava, kotevní prvky do desek OSB přes EPS tloušťky 80 mm				
		28,84				
154	Nová položka	Koutová lišta vnější Fatanyl-L (RAL 7012) - dodávka	m	22,42	198,10	4 441,01
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Rozvinutá šířka 100 mm				
		20,38*1,1				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
155						
		Nová položka				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m	20,38	98,80	2 013,54
		Rozměrová a tvarová úprava, kolevní prvky do desek OSB		20,38		
		Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 12 m	%	359,70	1,56	561,13
		Původní číslo				
		položky ze				
		souložního				
		soupisu... 118				
DII: 766	Čelkem za	764 Konstrukce klempířské				29 409,94
		Konstrukce truhlářské				
157						
		Nová položka				
		Demonláž dřevěného sokliku obložení stěn, výška 120 mm.	m	46,75	43,20	2 019,60
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D.1.1.3				
		Místnost č. 2.15 (3,075+5,35)*2-4.1				
		Místnost č. 2.16 (6,975+10,025)*2				
		Montáž dřevěných zvukově izolačních ovlivňavých	kus	1,00	1 480,00	1 480,00
		mm, včetně dveřního kování a doplňků				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2.14/2.16				
		Vnitřní dřevěné typové pině hradké záložkové jednokřídle dveře Sapelli				
		Elegantí komfort v provedení s polo-drážkou				
		s povrchovou úpravou vysokokvalitním laminátem, určené k použití do				
		provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a				
		instalace dveřního zámku, závěsu a příslušenství. montáž dveří.				
		Jejich úprava a seřízení				
		Demonláž vestavěných skříní 2 křídlových - doplnění počtu.	kus	3,00	182,40	547,20
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D.1.1.3				
		Místnost č. 3.11				
		Zpětná montáž a seřízení demonlovaných vestavěných	kus	3,00	380,00	1 140,00
		skříní 2 křídlových - doplnění počtu				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. D.1.1.3				
		Nová položka				
		Dodávka dřevěných zvukově izolačních ovlivňavých	kus	1,00	12 490,00	12 490,00
		mm, včetně dveřního kování a doplňků				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2.14/2.16 LEVÉ				
		Vnitřní dřevěné typové pině hradké záložkové jednokřídle dveře Sapelli				
		Elegantí komfort v provedení s polo-drážkou				
		s povrchovou úpravou vysokokvalitním laminátem, určené k použití do				
		provozně exponovaného prostředí. Součástí položky je dodávka a				
		instalace dveřního zámku, závěsu a příslušenství. montáž dveří.				
		Jejich úprava a seřízení				
		Přesun hmot pro truhlářské konst., výšky do 12 m	%	220,07	1,12	246,47
		Konstrukce truhlářské				
		Konstrukce zámečnické				
DII: 767	Čelkem za	766 Konstrukce truhlářské				17 923,27

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
163	767995100R01	Původní číslo			114,00	63 562,41
		souěžního				
		soupisu: 129				
164		Nová položka			340,50	39 157,50
		Speciální dodatečně instalované ocelové ukončovací profily, zaměřenl, statické posouzení, zpracování dílenské dokumentace, výroba - dodávka	kg	115,00		
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1.				
		Místnost č. 2 20				
		Nosná konstrukce pro ukončení sádrokartonového podhledu z ocelového ohýbaného plechu tloušťky 1,5 mm + parotěsná komprimovaná páska.				
165		Nová položka			78,00	8 970,00
		Montáž speciálních dodatečně instalovaných ocelových ukončovacích profilů - montáž	kg	115,00		
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2 20				
		Nosná konstrukce pro ukončení sádrokartonového podhledu z ocelového ohýbaného plechu tloušťky 1,5 mm + parotěsná komprimovaná páska				
166		Nová položka			21,43	814,34
		Montáž speciálních dodatečně instalovaných ocelových ukončovacích profilů - soubor upěvňovacích prvků	m			
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1.				
		Místnost č. 2 20				
		Nosná konstrukce pro ukončení sádrokartonového podhledu z ocelového ohýbaného plechu tloušťky 1,5 mm + parotěsná komprimovaná páska.				
167		Nová položka			138,95	15 840,53
		D+M atypických ocelových konstrukcí bez povrchové úpravy, doplnění a úprava navržené ocelové konstrukce.	kg			
		Viz. dílenská dokumentace dodavatele OK.				
		Kotevní plechy pro upevnění nosné konstrukce klempířských prvků v okrajích 2,808*44				
		Podložení kolejnic plechu ve sklonu - 44*0,35				
168		Nová položka			207,00	23 598,00
		D+M atypických stálých ocelových konstrukcí, včetně povrchové úpravy a souboru upěvňovacích prvků.	kg			
		Viz. změnový výkres D 1 2 2a				
		Výpis oceli S235 JR+M - prvky číslo 901 a 902				
169	767 Z/1	Původní číslo			1,00	1 925,85
		souěžního				
		soupisu: 131				
		Místnost č. 2 14/2 15				
		Označení Z/1				
		Skutečný rozměr stavebního otvoru 2450x2700 mm				
		Koeficient pro navýšení jednolokové ceny 1,02				
170	767 Z/2	Původní číslo			1,00	13 828,16
		souěžního				
		soupisu: 132				
		Místnost č. 2 20/3 01				
		Označení Z/2				
		Skutečný rozměr stavebního otvoru 3250x2700 mm				
		Koeficient pro navýšení jednolokové ceny 1,1				
171	998767202R00	Původní číslo			2 183,06	3 333,45
		souěžního				
		soupisu: 137				
		Přesun hmot pro záměnné konstr., výšky do 12 m	%			
		767 Konstrukce záměnné				
		171 030,23				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
DII: 768		Ostatní výrobky				
172		Nová položka				
		Stěsní vpusť polyamidová vodorovná, DN 100, s PVC vyhlavná se samoregulační, dodávka a montáž.	kus	1,00	3 471,00	3 471,00
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Výkres č. D 1 1.15:				
		O/1 1				
173		Nová položka				
		Nápojení vyhlavní sítě na dodatečně zřízený	kus	1,00	1 186,00	1 186,00
		přívod 230 V, včetně dodávky a instalace propojovací				
		krabice a souvisejícího elektroinstalačního materiálu. Revize				
		zařízení bude součástí celkové revize zařízení silnoproudé				
		elektrotechniky				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Výkres č. D 1 1.15:				
		O/1 1				
174	768 O/2a	Původní číslo				
		položky ze				
		soušedního				
		soupisu : 139				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Výkres č. D 1 1.15:				
		O/2a 1.0				
175		Nová položka				
		Odbočka 87,5° k odpadnímu potrubí s hrdlem, PP - HT	kus	1,00	290,40	290,40
		systém: DN 110/75 mm; dodávka a montáž				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Výkres č. D 1 1.15:				
		O/2b 1				
176		Nová položka				
		Koleno 87,5° k odpadnímu potrubí s hrdlem, PP - HT	kus	1,00	115,60	115,60
		systém: DN 75 mm; dodávka a montáž				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Výkres č. D 1 1.15:				
		O/2c 1				
177		Nová položka				
		Odpadní potrubí s hrdlem, PP - HT systém: DN 75 mm;	kus	1,00	136,40	136,40
		včetně rozhraní a tvarové úpravy - dodávka a montáž				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Výkres č. D 1 1.15:				
		O/2d 500 mm				
DII: 776		768 Ostatní výrobky				
		Podlahy povlakové				6 699,40
178	776100100R00	Původní číslo				
		položky ze				
		soušedního				
		soupisu : 141				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 3 11				
179	776101115R11	Původní číslo				
		D+M Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou,	m2	29,28	176,00	5 155,04
		samonivelační hmota do tl 3 mm				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 3 11				
		položky ze				
		soušedního				
		soupisu : 142				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 3 11				
		Nová položka				
		Dodávka a aplikace penetračního nátěru broušeného	m2	29,29	52,00	3 486,08
		samonivelačního povrchu ze systému Forbo floor.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 2 15:				
		Místnost č. 3 11				
180						
		položky ze				
		soušedního				
		soupisu : 144				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				
		Místnost č. 3 11				
181	776401800R00	Původní číslo				
		položky ze				
		soušedního				
		soupisu : 144				
		Demonáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC.	m	20,88	6,88	143,65
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1:				

Príloha k Dodatku č. 1

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
182		Nová položka	m	97,33	188,00	18 298,04
		Soklík pro povlakové podlahové krytiny; dodávka, rozměrová a tvarová úprava, montáž. Soklík bude tvořen vyžádním plinpošně lepené povlakové podlahové krytiny svisle na stěny do výšky 80 mm od horního lince vodorovné plochy podlahové krytiny. Pravidelný rádius přechodu bude tvořen plinpošně lepeným PVC obrubovým žlabem.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1.				
		Výkres č. D 1.17, výkres č. D 1.19.				
		Skladba P1, P2, P3				
		Místnost č. 2.14 (3,025+6,2)*2				
		Místnost č. 2.15, 2.16a (2,425+0,65+6,975+5,15)*2				
		Místnost č. 2.20 (11,26+10,17)				
		Místnost č. 3.01 (6,1+5,425)*2				
183		Nová položka	m	45,53	182,00	8 286,46
		Výroba, rozměrová a tvarová úprava a montáž plinpošně kontaktně lepeného soklíkového pásu ze systému Forbo flolex.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1.17 a D 1.19				
		Skladba P1, P2, P3				
		Místnost č. 2.16				
		Místnost č. 3.11				
184	776511810R00	Přívodní číslo položky ze součěžního soupisu : 146	m2	29,29	10,00	292,90
		Odstavení PVC a koberců lepených bez podložky.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1.				
		Výkres č. D 1.13				
		Místnost č. 3.11:				
185		Nová položka	m2	29,29	10,00	292,90
		Odstavení PVC a koberců lepených bez podložky, zářezový koberec				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1.				
		Výkres č. D 1.13:				
		Místnost č. 3.11				
186		Nová položka	m2	158,89	10,00	1 588,90
		Odstavení PVC a koberců lepených bez podložky, příplatek ze druhou vrstvou podlahové krytiny pod vrchní vrstvou.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1.13				
		Místnost č. 2.15 15,65				
		Místnost č. 2.16 70,00				
		Místnost č. 3.01 43,95				
		Místnost č. 3.11 29,29				
187		Nová položka	m	67,04	146,00	9 787,84
		Kontaktní lepení hybního zářezového koberce ze systému Forbo flolex, včetně rozměrové a tvarové úpravy materiálu.				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1.17 a D 1.19.				
		Místnost č. 2.16				
		Místnost č. 3.11				
		Hybní zářezový koberec ze systému Forbo flolex colour; dodávka	m	77,10	890,00	68 615,44
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1.17 a D 1.19				
		Místnost č. 2.16 37,75				
		Místnost č. 3.11 29,29				
188		Nová položka				

POLOŽKY

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Původní číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
189	998776Z02R00	položky ze soutěžního soupisu..: 152	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 600,14	2,40	3 840,34
Díl:	783	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
190	783173S20R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu..: 5	Průmyslové provedení nátisk dodatečně instalovaných prvků OK 2x emailem na bázi polyuretanu, včetně podkladního nátisku	m2	21,91	252,03	5 521,21
Díl:	783	Celkem za	783 Nátěry				
195	783173S20R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu..: 152	Viz Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Nosná konstrukce pro ukončení sádrokartonového podhledu z ocelového ohýbaného plechu tloušťky 1,5 mm Kotvení plechy pro upevnění nosné konstrukce kempířských prvků v okrajích	m2	14,94	8,97	5 621,21
Díl:	783	Celkem za	783 Nátěry				

[illegible]

Architektonicko stavební část celkem bez DPH

1 281 185,22

4pracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 23

ESTING
ESTING GROUP s.r.o.
Okrajova 1335, CZ-674 01 Třebíč
IC: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

MĚNĚPRÁCE

Datum: 5.6.2015

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

Zhotovitel : ESTNIG GROUP spol. s r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Za zhotovitele :

ESTNIG
Okrajová 1335, CZ 674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ29232 864
Mobil: +420 733 552 834
www.estnig-group.cz

Za objednatele :

Rekapitulace stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru			
SO01, SO02, SO03-Architektonicko stavební část	-344 084,25 Kč	-72 257,69 Kč	-416 341,94 Kč
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Celkem za stavbu			
	-344 084,25 Kč	-72 257,69 Kč	-416 341,94 Kč

POLOŽKY
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

[illegible]

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	349231821R00	Přídávka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	-8,10	1 107,20	-10 075,52
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 7				
8	132203320000	Týč ocelová plochá jakost 425522, 1 50x5 mm				
		Místnost č. 2 20, 0,65x3,5x4				
		Viz. změnový výkres D 1 2.3				
		Místnost č. 3 01/3 04 - spojení překládů spodní a horní pásnice				
		oceľovými pásky 50/5 mm 15*1,05/1000*1,08	kg	-0,02	15,63	-0,27
9	13480810	Týč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	t	-0,14	16 650,00	-2 398,27
		Viz. změnový výkres D 1 2.3				
		Místnost č. 3 01/3 04, položka 340 - 1 180 - dodávka				
		127,1*1,05/1000*1,08				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 8				
		Skladba P1 - cementový potěr tl. 55 mm se sítí 11,10*3,9*0,055				
		Skladba P2 - cementový potěr tl. 45 mm se sítí 3,7*4,55*0,045				
		Mazanina betonová tl. 5 - B cm, beton C 20/25				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 7, D 1 1 8				
		Skladba P1 - cementový potěr tl. 55 mm se sítí 11,10*3,9*0,055				
		Skladba P2 - cementový potěr tl. 45 mm se sítí 3,7*4,55*0,045				
		Příplatek za sžtení povrchu mazaniny, tl. B cm	m3	-3,14	201,60	-632,72
11	631319171R00	Přídávka za sžtení povrchu mazaniny, tl. B cm	m3	-3,14	201,60	-632,72
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 7, D 1 1 8				
		Skladba P1 - cementový potěr tl. 55 mm se sítí 11,10*3,9*0,055				
		Skladba P2 - cementový potěr tl. 45 mm se sítí 3,7*4,55*0,045				
12	631342822R00	Mazanina z polystyrenbetonu	m3	-1,26	2 820,00	-3 560,53
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 7, D 1 1 8				
		Skladba P2 - polystyrenbeton max 350 kg/m3, tl. 0-150 mm				
		3,7*4,55*(0+0 15)/2				
		Vytuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka	t	-0,06	23 088,00	-1 475,32
		150/150 mm				
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 7, D 1 1 8				
		Skladba P2 - cementový potěr tl. 45 mm se sítí				
		3,7*4,55*3,301*1,15/1000				
		Náryp z kameniva těž praneho fr. 22-32 (kačírku)	m3	-1,56	2 520,00	-3 837,00
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1 1 8, D 1 1 10				
		Skladba T - kačírka fr. 8-16 mm, tl. 50 mm (9,52+10,77)/2*3,08*0,05				
		-1,56				
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-17 690,36
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 95						
Celkem za						
14	631571005R00	Původní číslo				
		položky ze				
		současných				
		soupisu: 48				
13	631361921R15	Původní číslo				
		položky ze				
		současných				
		soupisu: 47				
12	631342822R00	Původní číslo				
		položky ze				
		současných				
		soupisu: 46				
11	631319171R00	Původní číslo				
		položky ze				
		současných				
		soupisu: 45				
10	631312621R00	Původní číslo				
		položky ze				
		současných				
		soupisu: 44				
Díl: 63						
Celkem za						
3 Světlé a podlahové konstrukce						-98 467,54
Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 95						
Celkem za						

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	931961115R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 67	MJ	-9,97	174,80	-1 743,11
Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1.						
Výkres č. D 1.6						
EPS tl. 50 mm mezi ocelovou konstrukcí a původní zdívkou						
((0,20+0,25)*(4,15+3,465*2))^2						
-9,97						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách						
Bourání konstrukcí						
Vyskání ryh zed cihelná vah. nosník 15 x 25 cm						
m						
-6,00						
162,00						
-972,00						
96 Bourání konstrukcí						
Místo č. 3 01/3 04 3,0*2						
Viz změnový výkres D 1.3						
-6,00						
974031666R00						
16	974031666R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 86				
Celkem za						
Díl: 96						
17	989281108R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 81				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m.						
1						
-19,52						
383,60						
-7 488,94						
99 Staveništní přesun hmot						
Povlaková krytina sítěch do 10°, ochrann. textilie.						
m2						
-40,58						
33,36						
-1 353,75						
712391172R00						
18	712391172R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 94				
Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1						
Výkres č. D 1.8, D 1.10						
Skladba T - geotextilie 300 g/m2 - montáž (9,52+10,77)/2*4,0						
Fólie hydroizolační sítě č. 1,5 mm.						
m2						
-64,94						
210,68						
-13 681,58						
Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1						
Výkres č. D 1.9, D 1.10						
Hydroizolační PVC fólie s PES výztužnou vložkou tl. 1,5 mm						
Skladba T - PVC fólie - dodávka (9,52+10,77)/2*4,0*1,15						
Výkres č. D 1.8, výkres č. D 1.14						
Aluka, nadsítězní zdivo - PVC fólie - dodávka						
(10,79+9,51+3,115+3,3)/0,57*1,20						
-18,27						
68366055						
20	68366055	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 96				
Geotextilie 300 g/m2, šířka do 8,8 m.						
m2						
-46,67						
18,22						
-850,46						
Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1						
Ochranná geotextilie pod příložovací vstupu kameniva						
-46,67						
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m.						
%						
-197,48						
2,88						
-568,74						
988712202R00						
21	988712202R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 87				
Celkem za						
Díl: 713						
22	713121111R00	Původní číslo položky ze soušního soupisu : 98				
Izolace tepelné						
Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá						
m2						
-43,29						
16,80						
-727,27						
Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1						
Výkres č. D 1.17, D 1.18						
Skladba P1 - polystyren EPS 150S Stabi tl. 40 mm - montáž						
11,10*3,9						

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč	
Objekt :		0200 SO 01, SO 02, SO 03	
Rozpočet:			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	713131151R01	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 98 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B, výkres č. D 1.1.14 Aika, nadstřešní zdívo - EPS 100S II 100 mm - montáž (3,115+3,3)*0,57 Montáž izolace stěna na tmel a hmožd 6 ks/m2.	m2	-3,66	88,00	-358,34
24	713141221RS6	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 102 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B, výkres č. D 1.1.10 Parozábrana - za studena samolepicí asfaltový pás s hliníkovou vláznou spráženou se skelnou mřížkou, II. 0,4 mm, plošná hmotnost 0,3 kg/m2 Sklaďba T - parozábrana - montáž+dodávka: (9,52+10,77)/2*4,0 Výkres č. D 1.1 B, výkres č. D 1.1.14 Aika, nadstřešní zdívo - PVC fólie - montáž: (10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57 Deska z lehč. polystyrenu EPS 150S Stabi II. 40 mm.	m2	-55,81	166,80	-9 308,88
25	28375827	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 104 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B, výkres č. D 1.1.18 Sklaďba P1 - polystyren EPS 150S Stabi II. 40 mm - dodávka 11,10*3,8*1,02 Deska z lehč. polystyrenu EPS 100S Stabi II. 100 mm.	m2	-44,16	106,72	-4 712,31
26	28375839	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 106 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B, výkres č. D 1.1.14 Aika, nadstřešní zdívo - EPS 100S II 100 mm - montáž (3,115+3,3)*0,57*1,02 Deska z lehč. polystyrenu EPS 100S Stabi II. 100 mm.	m2	-3,73	211,60	-789,20
27	988713202R00	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 108 Přesun hmot. pro izolace lepele, výšky do 12 m. %	%	-188,45	1,60	-317,52
713 Izolace tepelné						
Konstrukce tesátské						
-16 213,33						
Díl: 762						
28	762441112R00	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 110 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B a D 1.1.14 Nosná konstrukce klempířských prvků na šlitových stěnách střechy (3,115*0,1)+(3,1*0,1) Montáž obložení OSB desky, 1 vrst., sroubováním.	m2	-0,62	72,48	-45,05
29	762495000R00	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 111 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B a D 1.1.14 Nosná konstrukce klempířských prvků na šlitových stěnách střechy (3,115*0,1)+(3,1*0,1) Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů.	m2	-0,01	12,64	-0,14
30	60725034	Původní číslo položky ze soušedního soupisu.: 112 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Výkres č. D 1.1 B a D 1.1.14 Nosná konstrukce klempířských prvků na šlitových stěnách střechy (3,115*0,1)+(3,1*0,1) Deska dřevoštěpková 3 N, II. 18 mm.	m2	-0,67	200,83	-134,87

POLOŽKY Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	Původní číslo 998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m.	%	-2,25	5,28	-11,88
		Výkres č. D 1.1.8 a D 1.1.14. (3.115*0,1)+(3.1*0,1)*1,08		-0,67		
		Nosná konstrukce klempířských prvků na šlitových stěnách střechy				
Díl: 764	Celkem za					-191,93
32	Původní číslo 764410450R00	Oplechování parapetu lakovaným Al, r.š. 330 mm	m	-8,00	275,60	-2 204,80
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1.1.15.				
		K/1 4.0*2				
33	Původní číslo 764430340R00	Oplechování u nadstř. zdíva lakovaným Al, r.š. 500 mm	m	-6,50	265,20	-1 723,80
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Výkres č. D 1.1.15				
		K/2 6,5				
34	Původní číslo 998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m.	%	-48,98	1,56	-76,41
Díl: 767	Celkem za					-4 006,01
35	Původní číslo 767995100R02	D+M atypických ocel. konstrukcí vč. povrchové úpravy	kg	-24,88	148,40	-3 682,48
		Výkres č. D 1.1.8, výkres č. D 1.1.14				
		Kompletní provedení				
		Nadstřešní zdívo - pozink. ocel. uhlíenik 50/50 a 500 mm 3,3*3,77*2				
36	Původní číslo 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-48,29	1,52	-73,40
Díl: 768	Celkem za					-3 765,89
37	Původní číslo 768 O/1	Síťešný vpust polyamidová vodorovná DN 100 s manžetou a filtračním košem, nahrazena vyhlívanou síťešní vpustí.	kus	-1,00	2 120,00	-2 120,00
		Síťešný vpust s integrovanou PVC manžetou (hydroizolační fólie				
		na bázi PVC), provedení - vodorovná vpust, součástí je ochranný koš				
		Viz. architektonicko-stavební řešení				
		Výkres č. D 1.1.15				
		O/1.1				
Díl: 776	Celkem za					-2 120,00
38	Původní číslo 776101121R11	D+M Penetrace savého podkladu podlah dispenzí	m2	-37,75	36,00	-1 358,00
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1				
		Místnost č. 2.16 37 75				
39	Původní číslo 776422114R00	D+M soklování soklem PVC s vkládaným proužkem	m	-121,98	188,00	-22 932,24
		položky ze současněho soupisu: 145				

POLOŽKY Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	776521100R00	Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Skládka P1, P2, P3 Místnost č. 2.14 (3,025+6,2)*2 Místnost č. 2.15, 2.16a (2,425+0,65+6,975+5,15)*2 Místnost č. 2.16 (6,875+5,35)*2 Místnost č. 2.20 (11,26+10,17) Místnost č. 3.01 (8,1+5,425)*2 Lepení podlah z PVC včetně Lepidla. Výkres č. D.1.1.7, výkres č. D.1.1.8 Skládka P1, P2, P3 Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1	m2	-37,75	76,00	-2 869,00
41	776525111R00	Spojování podlah PVC svařováním. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D.1.1.7 a D.1.1.8 Skládka P1, P2, P3 Místnost č. 2.16 37,75	m	-18,88	36,00	-679,50
42	27252188	Dodávka svařovací šňůry Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2.16	m	-18,88	36,00	-679,50
43	28410163	Dodávka hybridního PVC v rolních s čipovaným dekorem; podlahovina Gerflor Brazilia Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Místnost č. 2.16	m2	-43,41	556,00	-24 137,35
44	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Podrobný popis viz. D.1.1.1 Technická zpráva Gramáž materiálu min. 2580 g/m2 Opálené ochrannou vrstvou Vyztužené skelným vláknem a lepáným povrchem. Hybridní PVC v rolních, v tloušťce 2 mm s nášlapnou homogenní vrstvou 1 mm tvrdnou barvenými chipsy ze 100% PVC a kompaktní kalandrovane rubové vrstvy Výkres č. D.1.1.7 a D.1.1.8 Místnost č. 2.16 37,75*1,15	%	-721,59	2,40	-1 731,81
Díl: 783	783	Natěry				-54 388,40
45	713511350R00	Nástřik protipožární R45 ocelové konstrukce Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1 Výkres č. D.1.2a 2 - OK21a, OK21b, OK22a, OK22b Výkres č. D.1.2a 3 - OK31a, OK31b (829 0-127 0)*65/1000	m2	-94,77	868,00	-82 260,36
Díl: D96	783	Natěry				-82 260,36

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

[illegible]

Architektonicko stavební část celkem bez DPH

-344 084,25

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ 292 32 364 - DIČ CZ292 32 864
www.esting-group.cz
34