



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2015 (ID smlouvy 80236) na akci

„Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Jiří Svobodou, jednatelem společnosti

Jiří Svoboda

Jiří Svoboda

568 423 922 / 568 423 942

29232864

CZ29232864

Komerční banka Třebíč

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Níže uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v přiložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Obnova nesoudržných vnitřních ploch omítek v dotčených prostorách a jejich rekonstrukce.
- Realizace zavěšených minerálních podhledů.
- Dodávka a montáž doplňující hliníkové konstrukce pro úpravu ostění, podhledu a spáry napojení spojovací chodby na obvodové zdivo.
- Zhotovení směšovaného okruhu v kotelně, společného pro obě VZT jednotky.
- Dodávka a montáž regulace okruhu pro VZT vč. čidel teploty pro ekvitermní řízení, s korekcí vnitřním čidlem.

- SDK konstrukce opláštění povrchových rozvodů ÚT v únikové chodbě, učebně a cvičné restauraci.
- Doplnění napojení nových povlakových podlahových krytin na stávající.
- Obnova povrchové úpravy otopných těles a povrchových rozvodů ÚT bez opláštění.
- Provedení souvisejících pomocných prací a dodávek, přesun a likvidace vybouraných hmot.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vysychání konstrukcí se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 15. 9. 2015

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 5 695 430,97 Kč

DPH 21%: 1 196 040,50 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 6 891 471,47 Kč

Slovy: šestmilionů osmsetdevadesátjeden tisíc čtyřístasedmdesátjedna 47/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH: 287 897,53 Kč

Cena méněprací bez DPH: -118 745,26 Kč

Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH: 169 152,27 Kč

DPH 21%: 35 521,98 Kč

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 204 674,25 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 5 864 583,24 Kč

DPH 21%: 1 231 562,48 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 7 096 145,72 Kč

Slovy: sedmmilionů devadesátšesttisíc jednostočtyřicetpět 72/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 26. 08. 2015

V Jihlavě, dne

26. 08. 2015

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

2b

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 10.8.2015

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

a
MÉNĚPRÁCE

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

			Rozpočtové náklady
			0,00
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		169 152,27
Základ pro DPH	21 %		35 521,98
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			204 674,25

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	Příloha k Dodatku č. 2 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	348 356,01	0,00	287 897,53	60 458,48
02	MÉNĚPRÁCE	-143 681,76	0,00	-118 745,26	-24 936,50
Celkem za stavbu		204 674,25	0,00	169 152,27	35 521,98

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esling-group.cz

②


Za zhotovitele

Za objednatele

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Příloha k Dodatku č. 2

Datum: 10.8.2015

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTNIG GROUP spol. s.r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

Za zhotovitele :

Za objednatele :

ESTNIG

ESTNIG GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.estnig-group.cz

②

Rekapitulace stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
SO01,SO02,SO03-Architektonicko stavební část	249 295,87 Kč	52 352,13 Kč	301 648,00 Kč
D 1.4.3 Silnoproudé rozvody	38 601,66 Kč	8 106,35 Kč	46 708,01 Kč
Celkem za stavbu	287 897,53 Kč	60 458,48 Kč	348 356,01 Kč

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342266111RX3	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 16 Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci, 2x opláštění, desky protipožární tl. 12,5 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Místa č. 2.15: (0,3+2*0,12)*4,15 Místa č. 2.15/2 16a: (3,8*0,7)+(4,55*0,6*2) Místa č. 2.16a: (4,55*0,7)+(4,55*0,25) Místa č. 2.16a/2 20: (3,0*0,2) Místa č. 3.01: (0,4+0,15)*3,75 2.NP: (0,5+0,15)*3,75 1.NP: (0,5+0,3)*3,75	m2	22,78	614,40	13 998,18
2	767586101R01	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 19 Nosný rošt pro kazetový podhled. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Místa č. 2.15: Místa č. 2.16a: Místa č. 2.20: Místa č. 3.01:	m2	129,85	273,60	35 526,96
3	767586203R01	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 20 Podhled minerální kazetový hladký čtverce 600 x 600 mm, se skrytým roštem. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Místa č. 2.15: Místa č. 2.16a: Místa č. 2.20: Místa č. 3.01:	m2	129,85	392,00	50 901,20
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				100 426,34
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 33 Hloubková zpevňující a kotevní penetrace povrchu stávajících omítek před aplikací navazujících vrstev; Cemix penetrace hloubková; dodávka a materiálů a aplikace. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Obnova původních omítek - náhrada za SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1. Místa č. 2.15: (0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95 0,75*3,9 Místa č. 2.16a: (0,58+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7 Místa č. 3.01: (0,3+0,7+1,2)*2*3,55 Výkres č. D.1.1.6: SDK předstěna s parozábranou: ((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2	m2	61,44	25,60	1 572,79
5	612421331R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 37 Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových v celém souvrství. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. požární odolností EI 45 DP1 Místa č. 2.15: (0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95	m2	61,44	110,00	6 758,08

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet:			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		0,75*3,9		2,93			
		Místnost č. 2.16a: (0,56+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7		13,91			
		Místnost č. 3.01 (0,3+0,7+1,2)*2*3,55		15,62			
		Výkres č. D.1.1.6.					
		SDK předstěna s parozábranou: ((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2		10,42			
6	612471411R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 39	Úprava vnitřních stěn aktivovaným šlukem.	m2	61,44	83,60	5 136,15
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Výkres č. D.1.1.7.					
		požární odolností EI 45 DP1					
		Místnost č. 2.15: (0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95		18,57			
		0,75*3,9		2,93			
		Místnost č. 2.16a: (0,56+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7		13,91			
		Místnost č. 3.01: (0,3+0,7+1,2)*2*3,55		15,62			
		Výkres č. D.1.1.6.					
		SDK předstěna s parozábranou: ((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2		10,42			
7		Nová položka	Dvouvrstvá vápenocementová štuková omítka stěn zdiva z plných pálených cihel; 100 % plochy.	m2	45,65	279,00	12 736,70
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Výkres č. D.1.1.7.					
		Místnost č. 2.18: (6,975*3,85)+(5,35*3,85)-(0,9*2,0)		45,65			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				26 203,73	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
8		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 52	Obvodová dilatační páska z PE s uzavřenou buněčnou strukturou, pro napojení separační fólie; výška 200 mm; tloušťka 10 mm - dodávka.	m	6,98	22,60	157,64
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Místnost č. 2.16a:		6,98			
9		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 53	Obvodová dilatační páska z PE s uzavřenou buněčnou strukturou, pro napojení separační fólie; výška 200 mm; tloušťka 10 mm - rozměrová a tvarová úprava montáž.	m	6,98	13,20	92,07
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Místnost č. 2.16a:		6,98			
10		Nová položka	Výplň konstrukční spáry mezi podlahou rampy a SDK příčkou na rozhraní místností 2.16/2.16a rychle-tuhnoucím cementovým potěrem. Průměrná šířka spáry 30 mm. Průměrná hloubka spáry 150 mm.	m	6,98	96,70	674,48
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Celková délka spáry:		6,98			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				924,19	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
11		Nová položka	Zřízení svislé drážky ve zdivu z plných pálených cihel; hloubka drážky 100 mm; šířka drážky 100 mm; délka 4600 mm; pro instalaci odpadního potrubí DN 32 mm.	m	4,60	98,30	452,18
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Výkres č. D.1.1.7.					
		Místnost č. 2.16:		4,60			
12		Nová položka	Očištění porušené dvouvrstvé vápenocementové štukové omítky stěn zdiva z plných pálených cihel, včetně vyčištění spár zdiva do hloubky 20 mm; 100 % plochy.	m2	45,65	69,60	3 177,33
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:					
		Výkres č. D.1.1.7.					
		Místnost č. 2.18: (6,975*3,85)+(5,35*3,85)-(0,9*2,0)		45,65			

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 629,51
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	999281108R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 91 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m.	t	5,21	383,60	1 998,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 998,73
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
14		Nová položka Zřízení boxů v nosné konstrukci podhledu z desek OSB 3 - 2 P+D, tloušťky 15 mm, umožňujících spolehlivou instalaci parozábrany, montáž stropních těles ÚT a parotěsné opracování prostupů s rozvody vnitřních instalací ÚT a elektrotechniky. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava laťového rástru a desek OSB, včetně dodávky spojovacích a upevňovacích prvků. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Výkres č. D.1.1.7, D.1.1.9 a D.1.1.14: Rozměr: (0,8*0,8*0,2)*2	kus	2,00	1 123,40	2 246,80
15	998762202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 113 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m.	%	28,07	5,28	148,22
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 395,02
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
16		Nová položka Nápojení odvodnění srážkových vod a nouzového přepadu sítěch spojovací chodby na svodné potrubí budovy hotelové školy, včetně utěsnění spoje. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.15: Včetně zřízení odbočky na svodném potrubí, instalace dešťového svodu, upevnění a utěsnění spojů. K/3a:	kus	1,00	941,50	941,50
17	998764202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 118 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	11,74	1,56	18,31
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				959,81
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
18		Nová položka Speciální dodatečně instalované venkovní svislé dilatační koutové prvky z extrudovaných hliníkových profilů; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - zaměření, výroba, dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Délka prvku: 4250 mm	kus	4,00	2 336,40	9 345,60
19		Nová položka Speciální dodatečně instalované venkovní svislé dilatační koutové prvky z extrudovaných hliníkových profilů; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - montáž včetně pronájmu pracovní plošiny. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Délka prvku: 4250 mm	kus	4,00	712,80	2 851,20
20		Nová položka Speciální dodatečně instalované vodorovné okapnice z extrudovaných hliníkových profilů; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - zaměření, výroba, dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Celková délka prvku: (8,825+10,14)	m	18,97	476,77	9 042,00
				18,97		

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	Nová položka	Speciální dodatečně instalované vodorovné okapnice z extrudovaných hliníkových profilů; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - montáž včetně pronájmu pracovní plošiny. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2 Celková délka prvku: (8,825+10,14)	m	18,97	162,17	3 075,58
22	Nová položka	Soubor upevňovacích prvků z nerezové oceli určených k montáži venkovních koutových profilů a okapnic - dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Celkový počet prvků: 80	kus	80,00	5,15	412,00
23	Nová položka	Speciální dodatečně instalované vnitřní svislé dilatační/přechodové prvky z hladkého hliníkového plechu; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - zaměření, výroba, dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2 Rozvinutá šířka prvku: 250 mm	m	5,80	1 986,20	11 519,96
24	Nová položka	Speciální dodatečně instalované vnitřní svislé dilatační/přechodové prvky z hladkého hliníkového plechu; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - zaměření, výroba, dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Rozvinutá šířka prvku: 200 mm	m	5,80	1 781,70	10 381,86
25	Nová položka	Speciální dodatečně instalované vnitřní svislé dilatační/přechodové prvky z hladkého hliníkového plechu; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - montáž včetně pronájmu pracovní plošiny. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Rozvinutá šířka prvku: do 250 mm	m	11,60	386,90	4 488,04
26	Nová položka	Speciální dodatečně instalované venkovní kryty upevňovacích prvků LED svítidel v konstrukci podhledu spojovací chodby z hladkého hliníkového plechu; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - zaměření, výroba, dodávka. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Celkový počet:	kus	10,00	620,40	6 204,00
27	Nová položka	Speciální dodatečně instalované venkovní kryty upevňovacích prvků LED svítidel v konstrukci podhledu spojovací chodby z hladkého hliníkového plechu; mechanicky kotvené se skrytými upevňovacími prvky. Povrchová úprava práškovým lakováním v odstínu Schwarz 100 - montáž včetně dodávky upevňovacích prvků a pronájmu pracovní plošiny. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Celkový počet:	kus	10,00	237,60	2 376,00
28	Nová položka	Komprimované dilatační a těsnicí páska pro utěsnění venkovních svislých dilatačních koutových prvků z extrudovaného hliníku na rozhraní s povrchovou úpravou obvodového zdiva - dodávka, montáž. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2 Celková délka: (4,25*4)	m	17,00	67,55	1 148,35

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	Z/5a	Nová položka Výroba, dodávka, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy kompletní konstrukce trvale instalovaného horizontálního záchranného zajišťovacího vedení, určeného k zajištění pracovníků při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Prostředky OOPP pro uživatele zařízení nejsou součástí dodávky. Je navrženo dvou-lanové vedení instalované na jednoplášťovou plochu střechu s mechanicky kotvenou povlakovou střešní krytinou na bázi FPO. Součástí položky je zřízení prostupů střešním pláštěm pro případné dodatečné podpory v trase vedení a jejich utěsnění, včetně použití systémových tvarovek pro opracování prostupů kruhového průřezu střešní fólií, včetně tmelení a pojistné nerezové objímky. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.15: Základní parametry: Provedení, instalace a funkce zařízení: v souladu s požadavky ČSN EN 795C	kus	1,00	13 954,00	13 954,00
30	998767202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 137 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m.	%	978,31	1,52	1 487,03
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				76 295,64
Díl: 768		Ostatní výrobky				
31		Nová položka Podomítkový sifon ke klimatizační jednotce, DN 32 - dodávka a montáž. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2 Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.18:	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
32		Nová položka Odpadní potrubí s hrdlem; PP - HT systém; DN 32 mm; včetně rozměrové a tvarové úpravy - dodávka a montáž. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.18:	m	4,80	113,20	520,72
Celkem za		768 Ostatní výrobky				1 840,72
Díl: 776		Podlahy povlakové				
33	776100100R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 141 Vysátí a přebroušení povrchu. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2	m2	12,00	28,00	336,00
34	776101115RT1	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 142 D+M Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou; samonivelační hmota do tl. 3 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2	m2	12,00	176,00	2 112,00
35	776101121RT1	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 143 D+M Penetrace savého podkladu podlah disperzí. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2:	m2	12,00	36,00	432,00

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2				
36	776401800R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 144 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,2+2,6 Místnost č. 3.04: 2,4+5,8	m	13,00	6,88	89,44
37	776422114R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 145 D+M soklování soklem PVC. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,2+2,6 Místnost č. 3.04: 2,4+5,8	m	13,00	188,00	2 444,00
38	776511810R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 148 Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2	m2	12,00	10,00	120,00
39	776521100R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 147 Lepení podlah z PVC vč. lepidla. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2	m2	12,00	76,00	912,00
40	776525111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 148 Spojování podlah PVC svařování. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2	m	12,00	36,00	432,00
41	27252189	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 150 Dodávka svařovací šňůry. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4 Místnost č. 3.04: 2,4+7,2	m	12,00	36,00	432,00
42	28410183	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 151 Dodávka povlakových podlahových krytin v dekoru totožném nebo příbuzném s dekory stávajících povlakových krytin v místě napojení.	m2	13,80	556,00	7 672,80

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Lokální plochy v místě napojení nové podlahové krytiny na stávající. Místnost č. 2.13: 2,4*1,15 Místnost č. 3.04: (2,4+7,2)*1,15		2,76 11,04		
43	998776202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu.: 152 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m.	%	205,31	2,40	492,75
Celkem za		776 Podlahy povlakové				15 474,99
Díl: 783		Nátěry				
44		Nová položka Odstranění syntetických nátěrů stávajících otopných těles a povrchových rozvodů ÚT; mechanicky, případně chemicky. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Místnost č. 2.15: Místnost č. 2.16: Místnost č. 2.16a: Místnost č. 3.01:	m2	23,35 5,32 11,93 4,12 1,98	104,40	2 437,74
45		Nová položka Průmyslově provedený nátěh stávajících otopných těles a povrchových rozvodů ÚT 2x emailem na bázi polyuretanu, včetně podkladního nátěhu. Součástí položky je příprava povrchu pro aplikaci nátěhu a ochrana souvisejících prvků a konstrukcí proti znečištění. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Místnost č. 2.15: Místnost č. 2.16: Místnost č. 2.16a: Místnost č. 3.01:	m2	23,35 5,32 11,93 4,12 1,98	232,03	5 417,78
46	783802823R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu.: 154 Odstranění nátěrů z omítek stěn. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.14: 7,9*1,4	m2	11,06 11,06	104,40	1 154,66
47	783851210R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu.: 155 Zátěžový omyvatelný nátěr, barevný odstín. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.14: 7,9*1,4	m2	11,06 11,06	240,40	2 658,82
Celkem za		783 Nátěry				11 669,01
Díl: 784		Malby				
48	784127101R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu.: 156 Vyhlazení disperzním tmelem vč. přebroušení. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.15: (0,3+2*0,12)*4,15 Místnost č. 2.15/2.16a: (3,8*0,7)+(4,55*0,6*2) Místnost č. 2.16a: (4,55*0,7)+(4,55*0,25) Místnost č. 2.16a/2.20: (3,0*0,2) Místnost č. 3.01: (0,4+0,15)*3,75 2.NP: (0,5+0,15)*3,75 1.NP: (0,5+0,3)*3,75	m2	22,78 2,24 8,12 4,32 0,60 2,06 2,44 3,00	50,00	1 139,18

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	784171202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 157 Penetrace podkladu před provedením výmalby. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.15: (0,3+2*0,12)*4,15 Místnost č. 2.15/2.16a: (3,8*0,7)+(4,55*0,6*2) Místnost č. 2.16a: (4,55*0,7)+(4,55*0,25) Místnost č. 2.16a/2.20: (3,0*0,2) Místnost č. 3.01: (0,4+0,15)*3,75 2.NP: (0,5+0,15)*3,75 1.NP: (0,5+0,3)*3,75	m2	22,78	2,00	45,57
50	784176712R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 158 Výmalba disperzní akrylátová matná otlěrúzdorná částečně omyvatelná min. bělost 85 %. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.15: (0,3+2*0,12)*4,15 Místnost č. 2.15/2.16a: (3,8*0,7)+(4,55*0,6*2) Místnost č. 2.16a: (4,55*0,7)+(4,55*0,25) Místnost č. 2.16a/2.20: (3,0*0,2) Místnost č. 3.01: (0,4+0,15)*3,75 2.NP: (0,5+0,15)*3,75 1.NP: (0,5+0,3)*3,75	m2	22,78	30,00	683,51
51	784402802R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 159 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Obnova původních omítek - náhrada za SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1. Místnost č. 2.15: (0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95 0,75*3,9 Místnost č. 2.16a: (0,56+0,6+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7 Místnost č. 3.01: (0,3+0,7+1,2)*2*3,55 Výkres č. D.1.1.6: SDK předstěna s parozábranou: ((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2	m2	61,44	17,68	1 086,21
Celkem za		784 Malby				2 954,46
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
52	978011111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 160 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	l	2,83	183,20	546,07
53	978011121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 161 Příplatek za každé další podlaží	t	2,83	113,60	321,09
54	978081111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 162 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,83	206,80	584,52
55	978081121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 163 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	81,97	12,08	990,17

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03			Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	979082111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 164	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,83	164,00	463,54
57	979082121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 165	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11,31	18,24	206,22
58	979087212R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 166	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,83	82,00	260,04
59	979093111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 167	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,83	7,60	21,48
60	979990001R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 168	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,83	400,00	1 130,59
Celkem za			D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 523,72

Architektonicko stavební část celkem bez DPH

249 295,87

Příloha k Dodatku č. 2

POLOŽKY

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :		Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby D 1.4.3 Silnoproudé rozvody
Objekt :		
REKAPITULACE SILNOPROUDÉ ROZVODY		
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO ROZVADĚČE R-3NP OA		3 905,12 Kč
PŘIPOJENÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN		3 962,41 Kč
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ STROPNÍCH FANCOILŮ		5 721,89 Kč
ÚPRAVA MAR KOTELNY		22 012,24 Kč
OSTATNÍ POLOŽKY		3 000,00 Kč
		38 601,66 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby - SILNOPROUDÉ ROZVODY								
Rozvaděč MaR - kotelna - přesunutí řízení MaR do kotelny								
D 2,5A Řadová svomice, RSA	ks	10,00	8,00	80,00	3,26	32,60	11,26	112,60
Hlavní vypínač 1F	ks	1,00	390,00	390,00	50,00	50,00	440,00	440,00
Jistič B2/1	ks	1,00	102,00	102,00	32,26	32,26	134,26	134,26
Stakač S 20 10	ks	2,00	542,00	1 084,00	59,00	118,00	601,00	1 202,00
Rozvaděč 12 mod	ks	1,00	562,00	562,00	159,00	159,00	721,00	721,00
Úpravy v krytu rozvaděče, propojovací vodiče, DIN lišta , označení, popisy	SOUBOR	1,00	265,00	265,00	568,26	568,26	833,26	833,26
H05VV-F 3x1.5 mm2, pevně	m	21,00	10,00	210,00	12,00	252,00	22,00	462,00
Rozvaděč MaR - kotelna				2 693,00		1 212,12		3 905,12

PŘIPOJENÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN									
CMFM 5x1 mm2, pevně - přesunutí ovládání do kotelny	m	69,00	29,23	2 016,87	5,00	345,00	34,23	2 361,87	
JYTY 4x1 mm, pevně - přesunutí ovládání do kotelny	m	79,00	15,26	1 205,54	5,00	395,00	20,26	1 600,54	
PŘIPOJENÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN - celkem				3 222,41		740,00		3 962,41	
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ STROPNÍCH FANCOILŮ - přesunutí řízení do kotelny									
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	69,00	26,23	1 809,87	23,24	1 603,28	49,47	3 413,15	
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	69,00	12,23	843,87	21,23	1 464,87	33,46	2 308,74	
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ STROPNÍCH FANCOILŮ - celkem				2 653,74		3 068,15		5 721,89	
ÚPRAVA MAR KOTELNY									
H05VV-F 4x1 mm2, pevně	m	250,00	10,00	2 500,00	12,00	3 000,00	22,00	5 500,00	
H05VV-F 3x1.5 mm2, pevně	m	30,00	10,00	300,00	12,00	360,00	22,00	660,00	
H05VV-F 5x1 mm2, pevně	m	40,00	12,23	489,20	12,00	480,00	24,23	969,20	
JYTY 4x1 mm, pevně	m	80,00	14,23	1 138,40	12,00	960,00	26,23	2 098,40	
TRUBKA OHEBNÁ D48 - Kopoflex KF09050, rezervní trubkové vedení přes krček	m	36,00	32,23	1 160,28	51,26	1 845,36	83,49	3 005,64	
PRŮRAZ BETONOVOU ZDI - jádrový vrt									
O tloušťce 100cm - jádrový vrt, jednorázová práce	ks	3,00	200,00	600,00	1 895,00	5 685,00	2 095,00	6 285,00	
O tloušťce 60cm - jádrový vrt, jednorázová práce	ks	2,00	200,00	400,00	1 547,00	3 094,00	1 747,00	3 494,00	
ÚPRAVA MAR KOTELNY - celkem				6 587,88		15 424,36		22 012,24	
OSTATNÍ POLOŽKY									
PODROUŽNÝ MATERIÁL									
Podružný materiál	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	
OSTATNÍ POLOŽKY - celkem				1 500,00		1 500,00		3 000,00	
Elektromontáže - celkem BEZ DPH								38 601,66	

MÉNĚPRÁCE

Datum: 10.8.2015

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba : Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTNIG GROUP spol. s.r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč


IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

Za zhotovitele :

Za objednatele :

ESTNIG

ESTNIG GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 8341
www.estnig-group.cz



Rekapitulace stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
SO01,SO02,SO03-Architektonicko stavební část	-109 578,85 Kč	-23 011,56 Kč	-132 590,41 Kč
D 1.4.1 Zdravotně technické instalace	-7 603,80 Kč	-1 596,80 Kč	-9 200,59 Kč
D 1.4.3 Silnoproudé rozvody	-1 562,61 Kč	-328,15 Kč	-1 890,76 Kč
Celkem za stavbu	-118 745,26 Kč	-24 936,50 Kč	-143 681,76 Kč

MÉNĚPRÁCE

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342284051RT1	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 12 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci; desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Místnost č. 2.15: -12,85 Místnost č. 2.16a: -36,20 Místnost č. 2.20: -35,30 Místnost č. 3.01: -45,50	m2	-129,85	392,00	-50 801,20
2		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 15 Zazdění svislé drážky ve zdivu z plných pálených cihel cihlami pálenými na MC, včetně provázání se stávajícím zdivem; hloubka drážky 150 mm; šířka drážky 300 mm; výška 4300 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 1: Zazdění drážky po zabudování podpovrchových rozvodů ZTI Místnost č. 2.15: (4,3*0,3*0,15)*1,25 -0,24	m3	-0,24	3 820,00	-823,86
3	59581083	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 24 Revizní dvířka do sádrokartonu 600/600 mm. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Revizní dvířka z pevného hliníkového rámu a výklopného víka Výplň víka tvoří sádrokartonové desky. Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na párový mechanismus Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.20: -2,00	kus	-2,00	784,06	-1 568,13
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-53 393,29
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612421331R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 37 Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových v celém souvrství. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Místnost č. 2.16: (6,975*3,85)+(5,35*3,85)-(0,9*2,0) -45,65	m2	-45,65	110,00	-5 021,64
5	612471411R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 39 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7. Místnost č. 2.16: (6,975*3,85)+(5,35*3,85)-(0,9*2,0) -45,65	m2	-45,65	83,60	-3 816,44
6		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 37 Dvouvrstvá štuková omítka zdiva svislé drážky z plných pálených cihel. Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Povrchová úprava zazdění drážky s uloženými rozvody ZTI. Místnost č. 2.15: (4,3*0,3*1,25) -1,61	m2	-1,61	288,00	-464,40
7		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 39 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky-stěny včetně Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Povrchová úprava zazdění drážky s uloženými rozvody ZTI. Místnost č. 2.15: (4,3*0,3*1,25) -1,61	m2	-1,61	139,60	-225,11

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Čelkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				-9 527,59
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	878013141R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 89 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %.	m2	-45,65	13,92	-635,47
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Výkres č. D.1.1.7: Místnost č. 2.16: (6,875*3,85)+(5,35*3,85)-(0,8*2,0)		-45,65		
9		Původní číslo položky z Přílohy k Dodatku č.1: 91 Zřízení svislé drážky ve zdivu z plných pálených cihel, včetně zřízení kapes pro připojení cihelného zdiva při zazdívání drážky; hloubka drážky 150 mm; šířka drážky 300 mm; výška 4300 mm.	m3	-0,24	2 658,00	-642,90
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2. Zřízení drážky pro uložení povrchových rozvodů ZTI. Místnost č. 2.15: (4,3*0,3*0,15)*1,25		-0,24		
Čelkem za		96 Bourání konstrukcí				-1 278,37
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 91 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m.	t	-3,20	383,60	-1 227,90
Čelkem za		99 Staveništní přesun hmot				-1 227,90
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
11	764908108RT4	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 117 Odpadní trouby kruhové lakované AL, D 100 mm.	m	-10,90	612,80	-6 678,52
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.15: Včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů K/3.		-10,90		
12	998764202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 118 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m.	%	-83,28	1,56	-129,92
Čelkem za		764 Konstrukce klempířské				-6 809,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767111121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 128 Montáž lišt, profilů dilatačních, přechodových.	m	-36,78	53,28	-1 958,64
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2 Výkres č. D.1.1.7: Z/3: 11,0 Z/4: 10,0 Z/6: 22,0		-11,00 -3,78 -22,00		
14	767 Z/5	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 133 D+M Zabezpečovací systém proti pádu osob.	kus	-2,00	3 656,00	-7 312,00
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2 Výkres č. D.1.1.15 Z/5 zabezpečovací systém proti pádu osob. 2 Kotvicí bod z ušlechtilé oceli určený pro kotvení do ocelového nosníku. Délka dřívku 600 mm s kruhovým úchytem pro upevnění bezpečnostní výstroje.		-2,00		
15	59760163	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 134 Hliníková dilatační lišta koutová, elox hliník.	m	-11,00	204,00	-2 244,00

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Z/3: 11,0		-11,00		
16	59760164	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 135 Hliníková přechodová lišta podlahová, elox hliník.	m	-3,78	224,00	-846,72
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Z/4: (2,07+0,85+2,25+0,85)-10,0		-3,78		
17	59760165	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 136 Hliníková přechodová lišta podlahová, elox hliník.	m	-22,00	244,00	-5 368,00
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: Z/8: 22,0		-22,00		
18	898767202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 137 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-231,87	1,52	-352,44
Celkem za						-18 082,80
767 Konstrukce zámečnické						
Díl:	784	Malby				
19	784127101R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 156 Vyhrazení disperzním tmelem vč. přebroušení.	m2	-216,85	50,00	-10 842,55
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: SDK příčka s PO EI 45 DP1: Místnost č. 2.14/2.15: 2,425*(4,15-2,675)*2 Místnost č. 2.16a: (1,1+0,8)*4,55 Místnost č. 3.01: (1,1+0,7)*5,425 0		-7,15 -8,65 -9,77 0		
		Výkres č. D.1.1.7: SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1: Místnost č. 2.15: (0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95 0,75*3,9 Místnost č. 2.16a: (0,56+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7 Místnost č. 3.01: (0,3+0,7+1,2)*2*3,55 Výkres č. D.1.1.6: SDK předstěna s parozábranou: ((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2 0		-18,57 -2,93 -13,91 -15,62 -10,42 0		
		Výkres č. D.1.1.7 a Výkres č. D.1.1.11. Podhledy: Místnost č. 2.15: 12,85 Místnost č. 2.16 - kazetový minerální: Místnost č. 2.16a: 36,20 Místnost č. 2.20: 35,30 Místnost č. 3.01: 45,50		-12,85 -36,20 -35,30 -45,50		
20	784171202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 157 Penetrace podkladu před provedením výmalby.	m2	-216,85	2,00	-433,70
		Viz. Architektonicko-stavební řešení - Změna 2: Výkres č. D.1.1.7: SDK příčka s PO EI 45 DP1: Místnost č. 2.14/2.15: 2,425*(4,15-2,675)*2 Místnost č. 2.16a: (1,1+0,8)*4,55 Místnost č. 3.01: (1,1+0,7)*5,425 0 Výkres č. D.1.1.7:		-7,15 -8,65 -9,77 0		

POLOŽKY
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet:
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1:				
		Místnost č. 2.15: (0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95		-18,57		
		0,75*3,9		-2,93		
		Místnost č. 2.16a: (0,56+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7		-13,91		
		Místnost č. 3.01: (0,3+0,7+1,2)*2*3,55		-15,62		
		Výkres č. D 1.1.6.				
		SDK předstěna s parozábranou: ((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2		-10,42		
		0				
		Výkres č. D 1.1.7 a Výkres č. D 1.1.11.				
		Podhledy:				
		Místnost č. 2.15: 12,85		-12,85		
		Místnost č. 2.16 - kazetový minerální.				
		Místnost č. 2.16a: 36,20		-36,20		
		Místnost č. 2.20: 35,30		-35,30		
		Místnost č. 3.01: 45,50		-45,50		
21	784176712R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 158	Výmalba disperzní akrylátová matná otlěrvozdomá částečně omyvatelná min. bělost 95 %.	m2	-216,85	30,00 -6 505,53
Celkem za		784 Malby				-17 781,78
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 160	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP.	t	-1,96	193,20 -378,67
23	979011121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 161	Příplatek za každé další podlaží.	t	-1,96	113,60 -222,68
24	979081111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 162	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km.	t	-1,96	206,60 -405,33
25	979081121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 163	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	t	56,84	12,08 686,63
26	979082111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 164	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m.	t	-1,96	164,00 -321,44
27	979082121R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 165	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m.	t	7,84	18,24 143,00
28	979087212R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 166	Nakládání sutí na dopravní prostředky.	t	-1,96	92,00 -180,32
29	979093111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 167	Uložení sutí na skládku bez zhutnění.	t	-1,96	7,80 -14,90
30	979990001R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 168	Poplatek za skládku stavební sutí.	t	-1,96	400,00 -784,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-1 477,68

Architektonicko stavební část celkem bez DPH

-109 578,85

MĚNĚPRÁCE

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby
D 1.4.1 Zdravotně technické instalace

Stavba
Objekt:

REKAPITULACE ZTI

Zemní práce

Vnitřní kanalizace

ZTI CELKEM bez DPH

-1 896,72 Kč

-5 707,08 Kč

-7 603,80 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce	m3	-2,50	200,48	-501,19
1	132201202R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 1 Hloubení řýh šířky do 200cm v hor 3 do 1000 m3	m3	-1,20	138,92	-166,70
2	162 601102R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 2 Vodorovné přeml. výko z hor. 1-4 př 4000 do 5000	m3	-1,20	61,88	-74,26
3	161101101R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 3 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-1,20	11,83	-14,19
4	171201201R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 4 Uložení sypaniny na skládku	m3	-1,20	196,02	-235,22
5	199000002R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 5 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-1,30	74,20	-96,45
6	174101101R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 6 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,20	673,92	-808,70
7	175101101RT2	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 7 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny				
		S dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm				-1 896,72
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 721	721	Vnitřní kanalizace	m	-3,00	12,80	-38,39
8	721290111R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 8 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-3,00	338,99	-1 016,96
9	721176223R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 9 Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	ks	-1,00	2 421,90	-2 421,90
10	721110906R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 10 Oprava potrubí kamenin , vsazení odbočky DN 125+mont.	ks	-1,00	2 146,50	-2 146,50
11	721242110RT1	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 11 Lapač sítěšních splavenin PP DN 100, kloub,zápchová klapka, koš na listí+mont	%	-69,44	1,20	-83,33
12	998722201R00	Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 12 Přesun hmot pro obor 722 na objektech do6 m				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-5 707,08

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

②

MÉNĚPRÁCE

POLOŽKY

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :		Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby	
Objekt :		D 1.4.3 Silnoproudé rozvody	
		REKAPITULACE SILNOPROUDÉ ROZVODY	
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE		-1 562,61 Kč	
		SILNOPROUDÉ ROZVODY CELKEM bez DPH	
		-1 562,61 Kč	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby - SILNOPROUDÉ ROZVODY								
<i>DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65</i>								
Kabelová krabicová rozvodka, Hensel, 1,5-2,5 mm ² , Cu, 5 póh. Svorkovnice, IP65	ks	-3,00	92,00	-276,00	231,00	-693,00	323,00	-969,00
D68 KRABICE ODBOČNÁ KU68-1902, Kopos	ks	-2,00	6,32	-12,64	106,00	-212,00	112,32	-224,64
D67 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP67/2, Kopos	ks	-4,00	8,12	-32,48	23,23	-92,93	31,35	-125,41
D 97/5 KRABICE ROZVODNÁ KO97/5, Kopos	ks	-1,00	84,00	-84,00	110,00	-110,00	194,00	-194,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
Svorka krabicová Wago 4x1-2,5mm ²	ks	-3,00	3,26	-9,78	1,00	-3,00	4,26	-12,78
Svorka krabicová Wago 8x1-2,5mm ²	ks	-4,00	5,00	-20,00	1,00	-4,00	6,00	-24,00
Svorka krabicová Wago 5x1-2,5mm ²	ks	-3,00	3,26	-9,78	1,00	-3,00	4,26	-12,78
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - celkem						-1 117,93		-1 562,61
Elektromontáže - celkem BEZ DPH								-1 562,61