



SMLOUVA O DÍLO

ID: 80236

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“ Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Svoboda Jiří

zástupce pro věci smluvní:

Svoboda Jiří

zástupce pro věci technické:

Svoboda Jiří

tel./fax:

733 552 834

IČO:

292 32 864

DIČ:

CZ 292 32 864

bankovní spojení:

Komerční banka a.s

číslo účtu:

43-7519790207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347”

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby**“, vypracované společností Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, IČO: 26289491. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. soupisu prací,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Práce musí být přizpůsobeny potřebám příspěvkové organizace.

Termíny, kdy musí být ve škole klid bez stavebních prací:

15. 4. 2015 - budova Bráfova a Sirotčí

22. - 24. 4. 2015 - budova Bráfova

29. 4. 2015 - budova Bráfova a Sirotčí

4. - 7. 5. 2015 - budova Bráfova

15. 5. 2015 - budova Bráfova od 12.00

18. 5. - 29. 5. 2015 - budova Bráfova.

Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedení díla, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění, staveniště

3.1. Místo zhotovení díla: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, ul. Sirotčí, Třebíč

3.2. Práce budou zahájeny: 1. 4. 2015

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 15. 6. 2015

3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započatím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	4 758 330 Kč
DPH 21%:	999 249 Kč
Cena díla celkem s DPH čini:	5 757 580 Kč
slovy : pět milionů sedmsetpadesát sedm tisíc pětsetosmdesát korun českých	

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo

- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „**Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby**“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),

- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT) – bez závad

- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou zejména odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Pavel Čermák a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně

pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na

odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

10.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

10.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

10.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

10.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

11.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

11.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Příloha: oceněný soupis prací

V Třebíči dne 12. 02. 2015


V Jihlavě dne 16. 02. 2015


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING | **ESTING GROUP s.r.o.** ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz


.....
Jiří Svoboda
jednatel společnosti


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Datum: 12.2.2015

rozpočet stavby

Obchodní akademie Třebíč - přístavba spojovací chodby

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
68733 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ :

Zhotovitel : ESTNIG GROUP spol. s.r.o.
Okrajová 1335
Třebíč 674 01

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

Za zhotovitele: Svoboda Jiří

Za objednatele :

ESTNIG

ESTNIG GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.estnig-group.cz

Rekapitulace stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Ostatní a vedlejší náklady	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
SO01,SO02,SO03-Architektonicko stavební část	1 997 299 Kč	419 433 Kč	2 416 731 Kč
SO01,SO02,SO03-ZTI	7 604 Kč	1 597 Kč	9 201 Kč
SO01,SO02,SO03-ÚT	151 211 Kč	31 754 Kč	182 965 Kč
SO01,SO02,SO03-EI - silnoproud	595 692 Kč	125 095 Kč	720 787 Kč
SO01,SO02,SO03-EI - slaboproud	119 037 Kč	24 998 Kč	144 034 Kč
SO 03 Ocelová konstrukce a zábradlí	529 897 Kč	111 278 Kč	641 175 Kč
SO 03 Obvodový plášť	1 337 592 Kč	280 894 Kč	1 618 486 Kč
Celkem za stavbu	4 758 330 Kč	999 249 Kč	5 757 580 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
01: 01	Ostatní a vedlejší náklady				
1 001	Zařízení staveniště		1,00	5 000,00	5 000,00
	zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště - soubor:1		1,00		
	0				
	dočasné ohrazení prostoru staveniště:				
	mobilní buňky, plechové sklady.....				
	zařízení sociálních zařízení (např. chemické WC):				
	vytýčení stávajících IS:				
	zařízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby:				
	veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch:				
	pronájem plochy (zábor veřejného prostranství):				
	dočasné dopravní značení, průběžný úklid veřejných komunikací :				
	znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště:				
	zajištění místnosti pro umožnění výkonu TDI, AD, SÚ:				
	zajištění bezpečného průchodu či průjezdu pod lešením - např.				
	obedněním vč. osvětlení:				
	apod.:				
2 002	Mimostaveništní doprava		1,00	1 000,00	1 000,00
	zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu - soubor:1		1,00		
3 003	Provoz investora		1,00	1 000,00	1 000,00
	krátkodobé omezení z důvodu provozu investora (uživatelé objektu) -				
	soubor:1		1,00		
	0				
	omezení pracovní doby zhotovitele ze strany školy:				
	(např. přijímací řízení, absolutorium VOŠ, státní maturitní zkoušky. :				
	závěrečné zkoušky jazykové školy, atd.):				
	zhotovitel nahradí potřebný čas prací o víkendech:				
4 004	Kompletační činnost		1,00	1 000,00	1 000,00
	soubor :1		1,00		
	0				
	zpracování harmonogramu:				
	pasportizace, fotodokumentace, zajištění protokolů, zkoušek, revizí:				
	zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby				
	se zakreslením změn:				
	kompletace dokladů ke kolaudaci:				
	apod.:				
5 005	Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBR		1,00	5 000,00	5 000,00
	soubor :1		1,00		
	0				
	realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících:				
	z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:				
	a z projektu požární bezpečnostního řešení (hasící přístroje, označení				
	únikových cest atd.):				
6 006	Koordinace profesí		1,00	500,00	500,00
	soubor :1		1,00		
	0				
	koordinace jednotlivých zúčastněných profesí:				
7 007	Vyklizení prostor dotčených stavebními pracemi		1,00	1 500,00	1 500,00
	soubor:1		1,00		

Slepý rozpočet

stavba : Objekt :		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet: #ODKAZ! #ODKAZ!		
	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0	vyklizení dotčených prostor před vlastním zahájením stavebních prací: demontrace, stěhování, uložení a ochrana stávajícího vnitřního zařízení dotčených prostor: zpětná montáž a instalace zařízení po dokončení prací (v případě požadavku zadavatele):				
8	008	Zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina		1,00	5 000,00	5 000,00
		soubor: 1		1,00		
	0	dočasná informační cedule nebo panel:				
Celkem za		01 Ostatní a vedlejší náklady				20 000,00

Slepý rozpočet

Stavba: 6-0017 Obchodní akademie Třebíč		Rozpočet: #ODKAZ!			
Objekt: 0200 SO 01, SO 02, SO 03		#ODKAZ!			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				
184807114R00	Zakrytí stávající podlahové krytiny vč. demontáže po dokončení prací	m2	190,07	188,00	35 732,58
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.2 (6,975*10,025+8,1*5,425)		113,87		
	v.č.D.1.1.3 (15,0+61,20)		76,20		
Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				35 732,58
Díl: 28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
289 01	Injektáž zdiva - kompletní provedení	m2	35,00	5 144,00	180 040,00
	viz. stavebně konstrukční část:				
	Začátek provozního součtu				
	v.č.D.1.2.A.3 - injektáž ostění 3 NP				
	m.č.3.01/3.04: (0,50+0,455+0,50+0,60+0,455+0,20)*2,7		7,32		
	v.č.D.1.2.A.4 - injektáž zdiva 1 NP: (1,0*2,81)*4+(1,0*3,26)*4		24,28		
	Konec provozního součtu		31,60		
	35		35,00		
Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				180 040,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
3285947111R00	Trn z betonářské oceli R18 mm délky 0,6 m	kus	20,00	284,00	5 680,00
	viz. stavebně konstrukční část:				
	provázání stávajícího a nového zdiva:				
	Trny vlepené do vyvrtaných otvorů:				
	m.č.3.01/3.04:20		20,00		
310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami, tvárnicemi	m3	1,15	3 196,00	3 675,40
	dozdívky z CP P15 na MVC 5,0 MPa:				
	zazdívky z keramických tvárni P+D P15 na MVC 5,0 MPa:				
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č. D1.1.6:				
	dozdění ubouraných parapetů: 0,5*1,0*0,65*2		0,65		
	0,5*1,0*0,5*2		0,50		
310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami, tvárnicemi	m3	1,05	3 068,00	3 224,77
	dozdívky z CP P15 na MVC 5,0 MPa:				
	zazdívky z keramických tvárni P+D P15 na MVC 5,0 MPa:				
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č. D1.1.7:				
	m.č.3.01/3.11: 1,1*2,1*0,455		1,05		
317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,50	3 820,00	5 714,34
	viz. stavebně konstrukční část:				
	v.č.D.1.2.A.3:				
	m.č.3.01/3.04 dozdění a vyklínování po osazení ocel.				
	překlady: 3,0*0,25*0,455		0,34		
	m.č.215/216a dozdění a vyklínování po osazení ocel. rámu OK31a,				
	OK31b: 3,9*0,15*0,75		0,44		
	2.NP dozdění a vyklínování po osazení ocel. rámu OK21a,b,				
	OK22a,b: 4,15*0,15*(0,65+0,50)		0,72		
317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů	t	0,15	21 792,00	3 251,37
	viz. stavebně konstrukční část:				
	v.č.D.1.2.A.3:				
	m.č.3.01/3.04, položka 340 - I 180 - montáž: 127,1*1,05/1000		0,13		
	vč. spojení překladů spodní a horní pásnice ocelovými pásky				
	50/5mm: 15*1,05/1000		0,02		
	vč. provedení betonových podkladů v. 100mm:				

Slepý rozpočet

Stavba: Objekt:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03	Rozpočet: #ODKAZ! #ODKAZ!
--------------------	---	------------------------------

číslo	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS (suché maltové směsi) tl. 20 mm	m2	100,54	112,00	11 260,45
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3, D1.1.7:				
		vyrovnání po odsekání obkladů za umyvadly (předpoklad 100% celk. plochy):				
		m.č.2.15:2,0*1,5		3,00		
		m.č.2.16:1,5*1,5		2,25		
		m.č.3.01:2,0*1,5		3,00		
		vyrovnání po demontáži dřevěného obložení (předpoklad 30% celk. plochy):				
		m.č.2.15:((3,075+5,35)*2-4,1)*1,35*0,30		5,16		
		m.č.2.16:(6,975+10,025)*2*1,2*0,30		12,24		
		vyrovnání po odstranění záložového nátěru (předpoklad 100% celk. plochy):				
		m.č.3.01:(8,1+5,425)*2*1,4		37,87		
		m.č.3.04:((11,3+5,42)*2-4,5-2,5)*1,4		37,02		
9	330311810R00	Zabetonování komín. průduchů beton prostý C 20/25	m3	0,94	2 772,00	2 598,75
		viz. architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční část:				
		v.č.D.1.1.7, v.č. D1.2.3:				
		m.č.2.15:0,25*0,25*15		0,94		
		pozn. betonáž po etapách na v. max. jednoho podlaží:				
10	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, Tl tl. 4 cm	m2	24,92	538,40	13 416,66
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D1.1.3:				
		zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření:				
		SDK příčka tl. 100mm, bez povrchové úpravy:				
		m.č.2.14:(2,07*4,15-0,9*1,97)		6,82		
		m.č.3.04:((3,3+2,0)*3,75-0,9*1,97)		18,10		
11	342261212RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl tl. 4 cm	m2	47,79	881,60	42 135,54
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7:				
		SDK příčka a předstěny s požární odolností EI 45 DP1:				
		m.č.216/216a:6,975*3,7		25,81		
		m.č.214/215:2,425*(4,15-2,675)		3,58		
		m.č.216a:(1,1+0,8)*4,55		8,65		
		m.č.301:(1,1+0,7)*5,425		9,77		
12	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	129,85	392,00	50 901,20
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11:				
		m.č.215:12,85		12,85		
		m.č.216 - kazetový minerální:				
		m.č.216a:36,20		36,20		
		m.č.220:35,30		35,30		
		m.č.301:45,50		45,50		
13	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00	384,40	768,80
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11:				
		m.č.220.2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba : 6-0017 Obchodní akademie Třebíč		Rozpočet: #ODKAZ!			
Objekt : 0200 SO 01, SO 02, SO 03		#ODKAZ!			
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	342265191R00 Příplatek za otvor v podhledu pl. 0,25 m2 viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11: pro svítidla 27	kus	27,00	149,60	4 039,20
15	342265192R00 Příplatek za otvor v podhledu pl. 0,50 m2 viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11: m.č.220, pro revizní dvířka 2	kus	2,00	191,20	382,40
16	342266111RX3 Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci 2x oplášť. desky protipožární tl. 12,5mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.7: SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1: m.č.215:(0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95 0,75*3,9 m.č.216a:(0,56+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7 m.č.301:(0,3+0,7+1,2)*2*3,55 v.č.D.1.1.6: SDK předstěna s parozábranou:((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2	m2	61,44	614,40	37 747,02
17	346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm viz. stavebně konstrukční část: v.č.D.1.2.A.3: m.č.3.01/3.04, položka 340 - I 180:3,0*0,20*2	m2	1,20	495,20	594,24
18	349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.7: m.č.2.20:0,65*3,5*4	m2	9,10	1 107,20	10 075,52
19	767586101R01 Nosný rošt pro kazetový podhled viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11: m.č.216:37,75	m2	37,75	273,60	10 328,40
20	767586203R01 Podhled minerální kazetový hladký čtverce 600x600mm, se skrytým roštem viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11: m.č.216:37,75	m2	37,75	392,00	14 798,00
21	399 00-0001.R00 Vyčištění komína, zazdění revizních otvorů viz. stavebně konstrukční část: v.č. D1.2.A.3, pozn. 34: před zabetonováním bude stávající komín vyčištěn: revizní otvory budou zazděny: m.č.2.15:1	kpl	1,00	4 097,60	4 097,60
22	132203320000 Tyč ocelová plochá jakost 425522.1 50x5 mm viz. stavebně konstrukční část: v.č.D.1.2.A.3: m.č.3.01/3.04 spojení překladů spodní a horní pásnice ocelovými pásky 50/5mm:15*1,05/1000*1,08	kg	0,02	15,63	0,27
23	13480810 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373 viz. stavebně konstrukční část: v.č.D.1.2.A.3:	T	0,14	16 650,00	2 399,27

Slepý rozpočet

Stavba : 6-0017 Obchodní akademie Třebíč		Rozpočet: #ODKAZ!			
Objekt : 0200 SO 01, SO 02, SO 03		#ODKAZ!			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	m.č.3.01/3.04, položka 340 - I 180 - dodávka:127,1*1,05/1000*1,08		0,14		
24	59591093 Revizní dvířka do sádkartonu 600/600 mm	kus	2,00	784,06	1 568,13
	Revizní dvířka z pevného hliníkového rámu a výklopného víka :				
	Výplň víka tvoří sádkartonové desky :				
	Otevírá i zavírá se přiměřeným tlakem na pérový mechanismus :				
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11:				
	m.č.220.2		2,00		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce					228 657,31
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce				
25	411322424R00 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	7,38	2 300,00	16 976,07
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.7- v.č.D.1.1.10:				
	skladba P1 - betonová deska tl. 143mm vč. zaliti vln trapéz.				
	plechu:(11,10*3,9*0,143+11,10*3,9*0,055/2)		7,38		
26	411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 55 mm tl. 0,75mm	m2	43,29	368,80	15 965,35
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.7- v.č.D.1.1.10:				
	skladba P1 - trapézový plech 55/250 tl. 0,75mm:11,10*3,9		43,29		
27	411354262R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 1,0mm	m2	40,60	578,40	23 483,04
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.7- v.č.D.1.1.10:				
	skladba T - trapézový plech 60/235 tl. 1mm:(9,51+10,79)/2*4,0		40,60		
28	411361721R00 Výztuž stropů z oceli B500B	t	0,27	24 056,00	6 449,41
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.10:				
	výpis materiálu:268,15/1000		0,27		
29	413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm z CP P15	kus	2,00	140,00	280,00
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.7:				
	zazdění po osazení Z/7 IPE 200.2		2,00		
30	413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,20	6 072,00	1 208,94
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D1.1.7, D.1.1.15:				
	Z/7 IPE 200:7,4*26,9/1000		0,20		
	vč. podbetonování:				
31	13482720 Tyč průřezu IPE 220	T	0,22	16 803,00	3 612,65
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D1.1.7, D.1.1.15:				
	Z/7 IPE 200:7,4*26,9/1000*1,08		0,22		
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce					67 975,46
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
32	610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů PE fólií čirá, tl. 0,05 mm	m2	101,29	27,44	2 779,34
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č.D.1.1.6:				
	2.NP:(4,15*2,62+3,9*2,4+2,0*2,4)		25,03		
	v.č.D.1.1.7:				
	m.č.2.14, 2.15:(3,95*2,62*2)		20,70		
	m.č.216:(3,95*2,62)		10,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.3.01:(3,9*2,4*2+2,0*2,4)		23,52		
		m.č.304:(4,0*2,0+2,2*2,0)		12,40		
		m.č.311:(3,87*2,4)		9,29		
33	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových v celém souvrství	m2	79,45	125,60	9 978,92
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.2. - v.č.D.1.1.7:				
		vyspravení omítek stropů v rozsahu 20%:				
		m.č.214:17,10		17,10		
		m.č.304:62,35		62,35		
		m.č.311 - pouze nová výmalba bez vyspravování omítek:				
34	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem	m2	79,45	128,40	10 201,38
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.2. - v.č.D.1.1.7:				
		celoplošné přestukování vyspravovaných omítek:				
		m.č.214:17,10		17,10		
		m.č.304:62,35		62,35		
		m.č.311 - pouze nová výmalba bez vyspravování omítek:				
35	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,00	119,20	238,40
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7:				
		zaomítní po osazení Z/7 IPE 200.2		2,00		
36	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	m2	12,00	288,00	3 456,00
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		odplnění omítek po provedení dozdivek:				
		v.č.D.1.1.6:4		4,00		
		v.č.D.1.1.7:4+2,0*2		8,00		
37	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových v celém souvrství	m2	410,27	110,00	45 129,74
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		vyspravení omítek stěn v rozsahu 20%:				
		v.č.D.1.1.2 - v.č.D.1.1.7:				
		2.NP - stěny s oknem:(10,025*3,925)-3,95*2,62*2		18,65		
		(5,425*3,7)-3,9*2,4		10,71		
		m.č.2.14, 2.15, 2.16,2.16a:(10,05+11,4+7,0)*2*3,92		223,05		
		odpočet otvorů:-(3,95*2,62*3)		-31,05		
		m.č.3.01:(8,1+5,425)*2*3,76		101,71		
		odpočet otvorů:-(3,9*2,4*2+2,0*1,2)		-21,12		
		m.č.304:((11,31+5,42)*2-4,575)*3,75		108,32		
		m.č.311 - pouze nová výmalba bez vyspravování omítek:				
38	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,57	383,60	983,93
		viz. stavebně konstrukční část:				
		v.č.D.1.2.A.3:				
		m.č.3.01/3.04, položka 340 - I 180:3,0*(0,20+0,455+0,20)		2,57		
39	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	410,27	83,60	34 298,61
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.2 - v.č.D.1.1.7:				
		celoplošné přestukování vyspravovaných omítek:				
		2.NP - stěny s oknem:(10,025*3,925)-3,95*2,62*2		18,65		
		(5,425*3,7)-3,9*2,4		10,71		
		m.č.2.14, 2.15, 2.16,2.16a:(10,05+11,4+7,0)*2*3,92		223,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet otvorů: (3,95*2,62*3)		-31,05		
		m.č.3.01: (8,1+5,425)*2*3,76		101,71		
		odpočet otvorů: (3,9*2,4*2+2,0*1,2)		-21,12		
		m.č.304: ((11,31+5,42)*2-4,575)*3,75		108,32		
		m.č.311 - pouze nová výmalba bez vyspravování omítek:				
40	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	80,00	139,60	11 168,00
		exponovaná místa (přechody ŽB, SDK, zdiva):80		80,00		
41	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.plelivem a postřik MC	m2	2,57	171,60	440,15
		viz. stavebně konstrukční část:				
		v.č.D.1.2.A.3:				
		m.č.3.01/3.04, položka 340 - I 180:3,0*(0,20+0,455+0,20)		2,57		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				118 674,48
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
42	629 00-0001.R00	Lokální opravy a doplnění vnějších omítek vč. fasádního nátěru	m2	24,90	432,00	10 756,80
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.13:				
		vyspravní omítky, vápenocementový omítkový systém:				
		s barevným fasádním nátěrem, odstín dle stávajícího objektu:				
		v místech dotčených stavebními pracemi 1,5*3,0*2+1,0*1,2*2		11,40		
		1,5*3,5*2+1,0*1,5*2		13,50		
43	629 00-0002.R00	Lokální opravy a doplnění zateplovacího systému	m2	5,00	1 200,00	6 000,00
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.13:				
		minerální kontaktní zateplovací systém se zatíranou tenkovrstvou omítkou:				
		a s fasádním nátěrem, odstín dle stávající:				
		návaznost mezi novou a stávající omítkou přetáhnout tmelem se sklotextilní síťovinou:				
		v místech dotčených stavebními pracemi:5,0		5,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				16 756,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
44	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,14	2 576,00	8 084,78
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		skladba P1 - cementový potěr tl. 55mm se sítí:11,10*3,9*0,055		2,38		
		skladba P2 - cementový potěr tl. 45mm se sítí:3,7*4,55*0,045		0,76		
45	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,14	201,60	632,72
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		skladba P1 - cementový potěr tl. 55mm se sítí:11,10*3,9*0,055		2,38		
		skladba P2 - cementový potěr tl. 45mm se sítí:3,7*4,55*0,045		0,76		
46	631342822R00	Mazanina z polystyrenbetonu	m3	1,26	2 820,00	3 560,53
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		skladba P2 - polystyrenbeton max. 350kg/m3 tl. 0-150mm:3,7*4,55*(0+0,15)/2		1,26		
47	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,23	23 088,00	5 268,68
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				

Slepý rozpočet

Stavba : 6-0017 Obchodní akademie Třebíč		Rozpočet: #ODKAZ!	
Objekt : 0200 SO 01, SO 02, SO 03		#ODKAZ!	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem, (Kč)
		skladba P1 - cementový potěr tl. 55mm se síti 11,10*3,9*3,301*1,15/1000		0,16		
		skladba P2 - cementový potěr tl. 45mm se síti 3,7*4,55*3,301*1,15/1000		0,06		
48	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9; D.1.1.10; skladba T - kačírek fr. 8-16mm, tl. 50mm:(9,52+10,77)/2*3,08*0,05	m3	1,56	2 520,00	3 937,00
49	633811111U00	Broušení podlah betonových do tl.2mm viz. architektonicko stavební řešení: obroušení zbytků lepidel a nerovnosti po sejmutí stáv. PVC: v.č.D.1.1.3: m.č.2.14:16,35 m.č.2.15:15,65 m.č.2.16:70,00 m.č.3.01:43,95	m2	145,95	124,00	18 097,80
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						39 581,51
Díl:	64	Výplně otvorů				
50	640991111U00	Zakrytí výplně otvorů fólie + profil viz. architektonicko stavební řešení: zamezení pronikání prachu a nečistot do okolních prostor:30	m2	30,00	80,00	2 400,00
51	642942212R00	Osazení zárubně do přčky tl. 100 mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření: zárubeň pro T/3 dveře 900/1970mm - montáž:2	kus	2,00	330,40	660,80
52	59590879.A	Zárubeň pro sádrokarton 900/1970/100 mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření: zárubeň pro T/3 dveře 900/1970mm - dodávka:2	kus	2,00	680,58	1 361,17
Celkem za 64 Výplně otvorů						4 421,97
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
53	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.13: fasádní lešení:(6,5*7,5+6,0*8,5)	m2	99,75	37,12	3 702,72
54	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.13: fasádní lešení, předpokládaná délka pronájmu - 2 měsíce:(6,5*7,5+6,0*8,5)*2	m2	199,50	28,48	5 681,76
55	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	99,75	25,84	2 577,54
56	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.7: m.č.2.14:17,10 m.č.2.15:12,85 m.č.2.16:37,75 m.č.2.16a:36,20 m.č.2.20:35,30	m2	388,23	111,60	43 326,88

Slepý rozpočet

Stavba:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt:	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.3.01:45,50		45,50		
		m.č.3.04:62,35		62,35		
		m.č.3.11:5,04*5,42		27,32		
		v.č.D.1.1.6:(6,975*10,025+8,1*5,425)		113,87		
57	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	1 001,00	9,00	9 009,00
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:11,0*6,5*14,0		1 001,00		
		vč. zajištění bezpečného průchodu či průjezdu pod lešením - např. obedněním vč. osvětlení:				
58	943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	3 003,00	3,00	9 009,00
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:				
		předpokládaná délka pronájmu - 3 měsíce:11,0*6,5*14,0*3		3 003,00		
59	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	1 001,00	11,12	11 131,12
60	943955022R00	Montáž lešerňové podlahy s příčnými a podélnými, H 20 m	m2	556,11	17,20	9 565,11
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:(11,0*6,5)*14,0/1,8		556,11		
61	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	1 668,33	5,00	8 341,67
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:				
		předpokládaná délka pronájmu - 3 měsíce:(11,0*6,5)*14,0/1,8*3		1 668,33		
62	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	556,11	11,36	6 317,42
63	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	171,11	40,80	6 981,33
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:(11,0*2)*14,0/1,8		171,11		
64	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	308,00	9,44	2 907,52
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:(11,0*2)*14,0		308,00		
65	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	924,00	6,72	6 209,28
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7, D.1.1.9:				
		prostorové lešení pro montáž spojovacího krčku:				
		předpokládaná délka pronájmu - 3 měsíce:(11,0*2)*14,0*3		924,00		
66	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	308,00	5,68	1 749,44
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				126 509,79
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
67	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl. 50 mm	m2	9,97	174,80	1 743,11
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.6:				
		EPS tl. 50mm mezi ocelovou konstrukcí a původní zdivo:((0,20+0,25)*(4,15+3,465*2))*2		9,97		
68	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	400,00	59,28	23 712,00
		viz. architektonicko stavební řešení:				

Slepý rozpočet

6-0017 Obchodní akademie Třebíč
0200 SO 01, SO 02, SO 03

Rozpočet: #ODKAZ!
#ODKAZ!

		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		interier:				
		průběžný a finální úklid prostor dotčených stavebními pracemi:400		400,00		
901411R00		Vyčištění ostatních objektů	m2	100,00	26,40	2 640,00
		exterier:				
		průběžný a finální úklid prostor dotčených stavebními pracemi:100		100,00		
		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 095,11
		Bourání konstrukcí				
98		Demontáž umyvadel - kompletní provedení vč. DMTZ baterie a zaslepení potrubí	kus	3,00	400,00	1 200,00
725210821R00		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:				
		demotnáž stávajících umyvadel:		1,00		
		m.č.2.15:1		1,00		
		m.č.2.16:1		1,00		
		m.č.3.01:1				
71	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	10,99	66,96	735,78
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:		10,99		
		m.č.2.14/2.15:(3,075*4,15-0,9*1,97)	m2	8,61	81,20	699,13
72	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm				
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:		8,61		
		m.č.2.15/2.16:4,1*2,1	m2	24,92	82,00	2 043,40
73	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm	m2			
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:				
		zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření:				
		SDK příčka tl. 100mm, bez povrchové úpravy:		6,82		
		m.č.2.14:(2,07*4,15-0,9*1,97)		18,10		
		m.č.3.04:(3,3+2,0)*3,75-0,9*1,97)	m2	29,81	94,40	2 813,99
74	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2			
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		úprava zdiva po vybourání otvorů:				
		v.č.D.1.1.3:		6,21		
		m.č.2.15/2.16:(4,1+2,725*2)*0,65		3,57		
		m.č.3.01/3.04:(2,5+2,675*2)*0,455		9,62		
		m.č.2.16 - parapet:(3,95+3,45)*2*0,65		7,65		
		m.č.3.01 - parapet:(3,9+3,75)*2*0,50				
		v.č.D.1.1.2:		2,76		
		2.NP:(0,30+0,30)*(0,965*2+1,335*2)				
		2.NP:(0,30+0,30)*(0,965*2+1,335*2)	kus	96,00	5,20	499,20
75	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2				
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:		24,00		
		m.č.2.16:12*2		24,00		
		m.č.3.01:12*2				
		v.č.D.1.1.2:		48,00		
		2.NP:12*2+12*2				
		2.NP:12*2+12*2	kus	5,00	8,72	43,60
76	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2				
		viz. architektonicko stavební řešení:				

Slepý rozpočet

Stavba:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt:	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.D.1.1.3:		1,00		
		m.č.2.15:1		2,00		
		m.č.3.01:2		2,00		
		zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření T/3 2				
77	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	39,42	172,40	6 795,66
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:		10,35		
		m.č.2.16:3,95*2,62		9,36		
		m.č.3.01:3,9*2,4				
		v.č.D.1.1.2:		19,71		
		2.NP:(3,95*2,62+3,9*2,4)				
78	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,26	202,40	1 874,02
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:		1,77		
		m.č.2.15:0,9*1,97		3,94		
		m.č.3.01:1,0*1,97*2				
		zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření T/3:0,9*1,97*2		3,55		
79	968091002R00	Bourání parap. desek dřevěných nebo betonových	m	15,70	36,32	570,22
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:				
		3.NP:		3,95		
		m.č.2.16:3,95		3,90		
		m.č.3.01:3,9				
		v.č.D.1.1.2:		7,85		
		2.NP:(3,95+3,9)				
80	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	20,00	23,12	462,40
		viz. stavebně konstrukční část:				
		vyvrtání otvorů pro provázání stávajícího a nového zdiva pomocí trnů:				
		m.č.3.01/3.04:20		20,00		
81	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	4,78	721,60	3 448,53
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:		2,15		
		m.č.3.01/3.04:(2,5*2,675-1,0*1,97)*0,455		2,63		
		m.č.3.01 - parapet:3,9*1,35*0,50				
82	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	4,60	912,00	4 199,49
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:				
		m.č.2.15/2.16:4,1*(2,725-2,1)*0,65		1,67		
		m.č.2.16 - parapet:3,95*0,95*0,65		2,44		
		v.č.D.1.1.2:0,50		0,50		
83	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,74	1 476,00	1 095,93
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.2, v.č.D.1.1.4:				
		2.NP:0,55*1,35*0,50*2		0,74		
84	971035581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MC	m3	0,72	1 648,00	1 178,32
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.2, v.č.D.1.1.4:				
		2.NP:0,55*1,0*0,65*2		0,72		
85	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00	146,80	293,60

Slepý rozpočet

Stavba : 6-0017 Obchodní akademie Třebíč		Rozpočet: #ODKAZ!				
Objekt : 0200 SO 01, SO 02, SO 03		#ODKAZ!				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7:		2,00		
		pro osazení Z/7 IPE 200:2				
86	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	6,00	162,00	972,00
		viz. stavebně konstrukční část:				
		v.č.D.1.2.A.3:		6,00		
		m.č.3.01/3.04:3,0*2				
87	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	6,60	3 324,00	21 938,40
		viz. stavebně konstrukční část:				
		v.č.D.1.2.A.3:		4,10		
		m.č.2.15/2 16a:4,1		2,50		
		m.č.3.01/3.04:2,5				
88	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 %	m2	79,45	17,44	1 385,61
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.2 - v.č.D.1.1.7:				
		vyspravení omítek stropů v rozsahu 20%:		17,10		
		m.č.214:17,10		62,35		
		m.č.304:62,35				
		m.č.311 - pouze nová výmalba bez vyspravování omítek:				
89	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %	m2	301,95	13,92	4 203,17
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		vyspravení omítek stěn v rozsahu 20%:				
		v.č.D.1.1.2, D.1.1.4:		18,65		
		2.NP - stěny s oknem:(10,025*3,925)-3,95*2,62*2		10,71		
		(5,425*3,7)-3,9*2,4				
		v.č.D.1.1.3, D.1.1.4:		223,05		
		m.č.2.14, 2.15, 2.16:(10,05+11,4+7,0)*2*3,92		-31,05		
		odpočet otvorů:-(3,95*2,62*3)		101,71		
		m.č.3.01:(8,1+5,425)*2*3,76		-21,12		
		odpočet otvorů:-(3,9*2,4*2+2,0*1,2)				
90	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	8,25	90,80	749,10
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.3:				
		odsekání obkladů za umyvadly:		3,00		
		m.č.2.15:2,0*1,5		2,25		
		m.č.2.16:1,5*1,5		3,00		
		m.č.3.01:2,0*1,5				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				57 201,54
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
91	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	100,01	383,60	38 362,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38 362,73
Díl:	712	Povlakové krytiny				
92	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2	m2	55,81	338,80	18 907,58
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.9, D.1.1.10:		40,58		
		skladba T - PVC fólie - montáž:(9,52+10,77)/2*4,0				
		v.č. D1.1.8, v.č.D.1.1.14:		15,23		
		atika, nadstřešní zdivo - PVC fólie -				
		montáž:(10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57				
93	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	55,81	25,60	1 428,67
		viz. architektonicko stavební řešení:				

Slepý rozpočet

6-0017 Obchodní akademie Třebíč
0200 SO 01, SO 02, SO 03

Rozpočet: #ODKAZ!
#ODKAZ!

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - geotextilie 300g/m2 - montáž:(9,52+10,77)/2*4,0		40,58		
	v.č.D.1.1.8, v.č.D.1.1.14: atika, nadstřešní zdívo - geotextilie 300g/m2 - montáž:(10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57		15,23		
94	712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - geotextilie 300g/m2 - montáž:(9,52+10,77)/2*4,0	m2	40,58	33,36	1 353,75
95	28322131 Fólie hydroizolační střešní tl. 1,5mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: hydroizolační PVC fólie s PES výztužnou vložkou tl. 1,5mm: skladba T - PVC fólie - dodávka:(9,52+10,77)/2*4,0*1,15	m2	64,94	210,68	13 681,58
	v.č.D.1.1.8, v.č.D.1.1.14: atika, nadstřešní zdívo - PVC fólie - dodávka:(10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57*1,20		18,27		
96	69366055 Geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8m viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - geotextilie 300g/m2 100% PP, zpevněná vpichováním - dodávka:(9,52+10,77)/2*4,0*1,15*2	m2	111,61	18,22	2 033,93
	atika, nadstřešní zdívo - geotextilie 300g/m2 100% PP, zpevněná vpichováním - dodávka:(10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57*1,20		18,27		
97	998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	465,00	2,88	1 339,20
Celkem za					38 744,71
Díl: 713					
	Izolace tepelné				
98	713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.7, D.1.1.9: skladba P1 - polystyren EPS 150S Stabil tl. 40mm - montáž:11,10*3,9	m2	43,29	16,80	727,27
	Montáž izolace stěn na tmel a hmožd.6 ks/m2	m2	15,23	98,00	1 492,30
99	713131151R01 viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.8, v.č.D.1.1.14: atika, nadstřešní zdívo - EPS 100S tl. 80mm - montáž:(10,79+9,51)*0,57		11,57		
	atika, nadstřešní zdívo - EPS 100S tl. 100mm - montáž:(3,115+3,3)*0,57		3,66		
100	713141123R00 Izolace tepelná střech bodové lepená, 1vrstvá viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - EPS 100S tl.100mm - montáž:(9,52+10,77)/2*4,0	m2	81,16	31,84	2 584,13
	0 skladba T - spádové klíny EPS 100S tl. 20-225mm - montáž:(9,52+10,77)/2*4,0		40,58		
101	713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - desky z minerálních vláken tl. 2x60mm - montáž, vzájemně překrýt:(9,52+10,77)/2*4,0*2	m2	113,62	14,72	1 672,55
			81,16		

Slepý rozpočet

6-0017 Obchodní akademie Třebíč
0200 SO 01, SO 02, SO 03

Rozpočet: #ODKAZ!
#ODKAZ!

Objekt	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	atika (9,52+10,77)*0,80*2		32,46		
713141221RS6	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů vč. dodávky parozábrany viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: parozábrana - za studena samolepicí asfaltový pás s hliníkovou vložkou: spřaženou se skelnou mřížkou, tl. 0,4mm, plošná hmotnost 0,3kg/m2: skladba T - parozábrana - montáž+dodávka:(9,52+10,77)/2*4,0 v.č. D1.1.8, v.č.D.1.1.14: atika, nadstřešní zdívo - PVC fólie - montáž:(10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57	m2	55,81	166,80	9 308,69
103 713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.7, D.1.1.9: skladba P1 - PE fólie - montáž+dodávka 11,10*3,9	m2	43,29	24,08	1 042,42
104 28375827	Deska z lehč. polystyrénu EPS 150S Stabil tl. 40mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.7, D.1.1.9: skladba P1 - polystyren EPS 150S Stabil tl. 40mm - dodávka:11,10*3,9*1,02	m2	44,16	106,72	4 712,31
105 28375835	Deska z lehč. polystyrénu EPS 100S Stabil tl.80mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.8, v.č.D.1.1.14: atika, nadstřešní zdívo - EPS 100S tl. 80mm - dodávka:(10,79+9,51)*0,57*1,02	m2	11,80	169,28	1 997,91
106 28375839	Deska z lehč. polystyrénu EPS 100S Stabl tl.100mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - EPS 100S tl.100mm - dodávka:(9,52+10,77)/2*4,0*1,02 v.č. D1.1.8, v.č.D.1.1.14: atika, nadstřešní zdívo - EPS 100S tl. 100mm - montáž:(3,115+3,3)*0,57*1,02	m2	45,12	211,60	9 547,67
107 28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - spádové klíny EPS 100S tl. 20-225mm - dodávka:(9,52+10,77)/2*4,0*(0,02+0,225)/2*1,02	m3	5,07	2 116,00	10 729,18
108 63140208	Deska z minerálních vláken 1000x600x60 mm viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.9, D.1.1.10: skladba T - desky z minerálních vláken tl. 2x60mm, min. 150kg/m3 - dodávka:(9,52+10,77)/2*4,0*2*1,02 atika:(9,52+10,77)*0,80*2*1,02	m2	115,90	165,88	19 224,91
109 998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	787,00	1,60	1 259,20
	Celkem za 713 Izolace tepelné				64 298,53
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
110 762441112R00	Montáž obložení OSB desky, 1vrst., šroubováním viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.8, v.č.D.1.1.14:	m2	15,23	72,48	1 103,69

Slepý rozpočet

6-0017 Obchodní akademie Třebíč
0200 SO 01, SO 02, SO 03

Rozpočet: #ODKAZ!
#ODKAZ!

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	762495000R00		15,23		
	atika, nadstřešní zdivo - OSB tl. 18mm - montáž: (10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57	m2	0,27	12,64	3,46
	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů				
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.8, v.č. D1.1.14:		0,27		
	atika, nadstřešní zdivo - OSB tl. 18mm: (10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57*0,018	m2	16,45	200,93	3 304,42
112	60725034				
	Deska dřevostřípková 3 N tl. 18 mm				
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.8, v.č. D1.1.14:		16,45		
	atika, nadstřešní zdivo - OSB tl. 18mm - dodávka: (10,79+9,51+3,115+3,3)*0,57*1,08	%	55,12	5,28	291,03
113	998762202R00				
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				4 702,61
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské				
	Díl: 764 Konstrukce klempířské				
114	764410450R00		8,00	275,60	2 204,80
	Oplechování parapetů lakovaný Al, rš 330 mm	m			
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.15:		8,00		
	K/1:4,0*2	m	15,70	30,24	474,77
115	764410880R00				
	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	15,70		
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.2, D1.1.3: (3,95+3,9)*2	m	6,50	265,20	1 723,80
116	764430340R00				
	Oplechování u nadstř. zdiva lakovaný Al, rš 500 mm	m	6,50		
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.15:		6,50		
	K/2:6,5	m	13,00	612,80	7 966,40
117	764908109RT4				
	Odpadní trouby kruhové lakovaný AL, D 100 mm včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček: kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů:				
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.15:		13,00		
	K/3:13,0	%	154,23	1,56	240,60
118	998764202R00				
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				12 610,37
	Celkem za 764 Konstrukce klempířské				
	Díl: 766 Konstrukce truhlářské				
119	766411134R00		5,40	547,20	2 954,88
	Doplnění chybějícího dřevěného obložení vč. dodávky materiálu a povrchové úpravy	m2			
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.7:		5,40		
	m.č. 2.14: (1,5+1,0+0,3+0,7+0,5)*1,35	m2	58,01	94,80	5 499,59
120	766411821R00				
	Demontáž dřevěného obložení stěn				
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.3:		17,21		
	m.č. 215: ((3,075+5,35)*2,4,1)*1,35		40,80		
	m.č. 2.16: (6,975+10,025)*2*1,2	m2	58,01	16,88	979,25
121	766411822R00				
	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	kus	2,00	334,00	668,00
122	766881122R00				
	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m				
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č. D1.1.15:		2,00		
	zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření: T/3 dveře 900/1970mm - montáž: 2	kus	3,00	182,40	547,2
123	766825821R00				
	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových				

Slepý rozpočet

Stavba: Objekt:		6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03		Rozpočet: #ODKAZ! #ODKAZ!	
Id položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.3: m.č.2.15 - demontáž stávajících vestavěných skříní:3		3,00		
124	766 T/1 Provizorní zabednění otvoru pro prvek T/1 viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: okno T/1 není dodávkou této stavby: bude realizováno v rámci výměny oken celého objektu: 0 tato položka obsahuje provizorní zabednění otvoru: o rozměrech 3730/2620mm: např. PE fólie+ desky OSB+tepelná izolace:3,73*2,62 bude upřesněno při realizaci:	m2	9,77	440,00	4 299,94
125	766 T/2 Provizorní zabednění otvoru pro prvek T/2 viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: okno T/2 není dodávkou této stavby: bude realizováno v rámci výměny oken celého objektu: 0 tato položka obsahuje provizorní zabednění otvoru: o rozměrech 3730/2400mm: např. PE fólie+ desky OSB+tepelná izolace:3,73*2,40 bude upřesněno při realizaci:	m2	8,95	440,00	3 938,88
126	61160113 Dveře vnitřní hladké plné 1kr. 90x197 bílé vč. kování viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: zabezpečení prostoru stavby, protiprašná opatření: T/3 dveře 900/1970mm - dodávka:2	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
127	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	270,00	1,12	302,40
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské					21 990,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
128	767111121R00 Montáž lišt, profilů dilatačních, přechodových viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: Z/3:11,0 Z/4:10,0 Z/6:22,0	m	43,00	53,28	2 291,04
129	767995100R01 D+M atypických ocel. konstrukcí bez povrchové úpravy viz. stavebně konstrukční část: kompletní provedení: v.č.D.1.2.A.2 - OK 21a, OK21b, OK22a, OK22b:756,00 v.č.D.1.2.A.3 - OK 31a, OK31b:(829,0-127,0)	kg	1 458,00	114,00	166 212,00
130	767995100R02 D+M atypických ocel. konstrukcí vč. povrchové úpravy v.č.D.1.1.8, v.č.D.1.1.14: kompletní provedení: nadstřešní zdivo - pozink. ocel. uhlínik 50/50 á 500mm.3,3*3,77*2	kg	24,88	148,40	3 692,49
131	767 Z/1 D+M Vnitřní protipožární prosklená Al stěna 2425/2675mm, EW 30 DP3-C viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15:	kus	1,00	96 292,28	96 292,28

Slepý rozpočet

Stavba: Objekt:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03	Rozpočet: #ODKAZ! #ODKAZ!
--------------------	---	------------------------------

Cíle položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z/1 do otvoru 2425/2675mm: vnitřní protipožární prosklená stěna z hliníkových profilů: Schucco, barva komaxit, metalický efekt, odstín Tiger 029/71335: s dvoukřídlovými otevíracími dveřmi 2100/2100 a fixním nadsvětlíkem: vodorovný bílý pruh tl. 50mm ve výšce 1,4m: požární odolnost EW 30 DP3-C: zasklení - jednoduché sklo čiré bezpečnostní lepené s fólií kování - kartáčovaná nerez: válcové panty, zasklivač lišty ze strany pantů samoavírače s kluzným rámečkem a plynule nastavitelnou rychlostí zavírání: na obou křídlech s koordinátorem: zámek s oboustrannou bezpečnostní cylindrickou vložkou: oboustranné svislé madlo pr. 35mm na celou výšku dveří: kus:1		1,00		
132	767 Z/2	D+M Vnitřní protipožární prosklená Al stěna 3000/2675mm, EW 30 DP3-C viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: Z/2 do otvoru 3000/2670mm: vnitřní protipožární prosklená stěna z hliníkových profilů: Schucco, barva komaxit, metalický efekt, odstín Tiger 029/71335: s dvoukřídlovými otevíracími dveřmi 2000/2100 a fixním nadsvětlíkem: vodorovný bílý pruh tl. 50mm ve výšce 1,4m: požární odolnost EW 30 DP3-C: zasklení - jednoduché sklo čiré bezpečnostní lepené s fólií kování - kartáčovaná nerez: válcové panty, zasklivač lišty ze strany pantů: samoavírače s kluzným rámečkem a plynule nastavitelnou rychlostí zavírání: na obou křídlech s koordinátorem: zámek s oboustrannou bezpečnostní cylindrickou vložkou: oboustranné svislé madlo pr. 35mm na celou výšku dveří: kus:1	kus	1,00	138 281,60	138 281,60
133	767 Z/5	D+M Zabezpečovací systém proti pádu osob viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: Z/5 zabezpečovací systém proti pádu osob:2 kotvicí bod z ušlechtilé oceli určený pro kotvení do ocelového nosníku: dl. dřívku 600mm s kruhovým úchytem pro upevnění bezpečnostní výstroje: kus:1	kus	2,00	3 656,00	7 312,00
134	59760163	Hliníková dilatační lišta koutová, elox hliník viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15: Z/3:11,0	m	11,00	204,00	2 244,00
135	59760164	Hliníková přechodová lišta podlahová, elox hliník viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15:	m	10,00	224,00	2 240,00

Slepý rozpočet

Stavba:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt:	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z/4:10.0		10,00		
136	59760165	Hliníkový přechodový profil, elox hliník viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15:	m	22,00	244,00	5 368,00
		Z/5:22.0		22,00		
137	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5 544,00	1,52	8 426,88
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				432 360,29
Díl:	768	Ostatní výrobky				
138	768 O/1	Střešní vpust polyamidová vodorovná DN 100 s manžetou a filtračním košem střešní vpust s integrovanou PVC manžetou (hydroizolační fólie: na bázi PVC), provedení - vodorovná vpust, součástí je ochranný koš: viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15:	kus	1,00	2 120,00	2 120,00
		O/1:1		1,00		
139	768 O/2	Odpadní potrubí z PP - HT systém viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15:	m	1,00	1 500,00	1 500,00
		O/2:1.0		1,00		
140	768 O/3	Chříč kulatý pr. 75 s manžetou pro napojení HI kulatý chříč s integrovanou PVC manžetou (hydroizolační fólie: na bázi PVC), součástí chříče je vyjímatelná ochranná mřížka: viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.15:	kus	1,00	2 827,20	2 827,20
		O/3:1.0		1,00		
Celkem za		768 Ostatní výrobky				6 447,20
Díl:	776	Podlahy povlakové				
141	776100100R00	Vysátí a přebroušení povrchu	m2	184,70	28,00	5 171,60
142	776101115RT1	D+M Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou samonivel. hmota do tl. 3mm	m2	184,70	176,00	32 507,20
143	776101121RT1	D+M Penetrace svého podkladu podlah disperzí	m2	184,70	36,00	6 649,20
144	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.3: m.č.2.14:(3,075+5,95)*2 m.č.2.15:(2,425+5,35)*2 m.č.2.16:(6,975+10,025)*2 m.č.3.01:(8,1+5,425)*2	m	94,65	6,88	651,19
				18,05		
				15,55		
				34,00		
				27,05		
145	776422114R00	D+M soklování soklem PVC s vkládaným proužkem viz. architektonicko stavební řešení: sokl PVC s vkládaným proužkem z dekoru položeného na podlaže: v.č.D.1.1.7, v.č.D.1.1.9: skladba P1, P2, P3: m.č.2.14:(3,025+6,2)*2 m.č.2.15, 2.16a:(2,425+0,65+6,975+5,15)*2 m.č.2.16:(6,975+5,35)*2 m.č.2.20:(11,26+10,17) m.č.3.01:(8,1+5,425)*2	m	121,98	188,00	22 932,24
				18,45		
				30,40		
				24,65		
				21,43		
				27,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.3: m.č.2.14:16,35 m.č.2.15:15,65 m.č.2.16:70,00 m.č.3.01:43,95	m2	145,95	10,00	1 459,50
147	776521100R00 Lepení podlah z PVC vč. lepidla viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.7, v.č.D.1.1.9. skladba P1, P2, P3: m.č.214:17,10 m.č.215:12,85 m.č.216:37,75 m.č.216a:36,20 m.č.220:35,30 m.č.301:45,50	m2	184,70	76,00	14 037,20
148	776525111R00 Spojování podlah PVC svařování	m	92,35	36,00	3 324,60
149	766 99-0001.R00 Oprava případného poškození částí stávajících PVC podlah	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
150	27252189 Dodávka svařovací šňůry	m	92,35	36,00	3 324,60
151	28410163 Dodávka hybridního PVC v rolích s chipsovaným dekorem- podlahovina Gerflor Brazília viz. architektonicko stavební řešení: hybridní PVC v rolích v tloušťce 2mm: s náslapnou homogenní vrstvou 1mm tvořenou barevnými chipsy: ze 100% PVC a kompaktní kalandrované rubové vrstvy. vyztužené skelným vláknem a tepaným povrchem: opatřené ochrannou vrstvou: gramáž materiálu min. 2580 g/m2: podrobný popis viz. D.1.1.1 Technická zpráva: v.č.D.1.1.7, v.č.D.1.1.9. skladba P1, P2, P3. m.č.214:17,10*1,15 m.č.215:12,85*1,15 m.č.216:37,75*1,15 m.č.216a:36,20*1,15 m.č.220:35,30*1,15 m.č.301:45,50*1,15	m2	212,41	556,00	118 097,18
152	998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 921,00	2,40	7 010,40
	Celkem za				220 164,91
Díl:	783	Nátěry			
153	713511350R00 Nástřik protipožární R45 ocelové konstrukce viz. stavebně konstrukční část: v.č.D.1.2.A.2 - OK 21a, OK21b, OK22a, OK22b:756,00*65/1000 v.č.D.1.2.A.3 - OK 31a, OK31b:(829,0-127,0)*65/1000	m2	94,77	868,00	82 260,36
154	783802823R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn viz. architektonicko stavební řešení: v.č.D.1.1.3: m.č.3.01:(8,1+5,425)*2*1,4	m2	74,89	104,40	7 818,10

Slepý rozpočet

Stavba : 6-0017 Obchodní akademie Třebíč
Objekt : 0200 SO 01, SO 02, SO 03

Rozpočet: #ODKAZ!
#ODKAZ!

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
		m.č.3.04:((11,3+5,42)*2-4,5-2,5)*1,4		37,02		
155	783651210R00	Zátěžový omyvatelný nátěr, barevný odstín	m2	140,20	240,40	33 704,80
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		nátěr na bázi polymerů, matný povrch, barevný odstín určí architekt:				
		v.č.D.1.1.7:				
		m.č.2.15:((0,25+2,275+0,75+5,15)*2-2,1-3,7)*1,40		15,47		
		m.č.2.16:((6,975+0,65)*2+0,20+0,65+0,56+0,995+0,3)*2*1,40		25,56		
		m.č.2.16a:((7,125+5,35)*2-0,9)*1,40		33,67		
		m.č.3.01:((0,3+0,5+7,95+5,425)*2-3,0-2,5)*1,40		31,99		
		m.č.3.04:((11,3+5,42)*2-2,5-4,5-2,5)*1,4		33,52		
	Celkem za	783 Nátěry				123 783,26
Díl:	784	Malby				
156	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem vč. přebroušení	m2	268,47	50,00	13 423,30
		viz. architektonicko stavební řešení:				
		v.č.D.1.1.7:				
		SDK příčka s PO EI 45 DP1:				
		m.č.216/216a:6,975*3,7*2		51,62		
		m.č.214/215:2,425*(4,15-2,675)*2		7,15		
		m.č.216a:(1,1+0,8)*4,55		8,65		
		m.č.301:(1,1+0,7)*5,425		9,77		
		0				
		v.č.D.1.1.7:				
		SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1:				
		m.č.215:(0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95		18,57		
		0,75*3,9		2,93		
		m.č.216a:(0,56+0,8+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7		13,91		
		m.č.301:(0,3+0,7+1,2)*2*3,55		15,62		
		v.č.D.1.1.6:				
		SDK předstěna s parozábranou:((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2		10,42		
		0				
		v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11:				
		podhledy:				
		m.č.215:12,85		12,85		
		m.č.216 - kazetový minerální:				
		m.č.216a:36,20		36,20		
		m.č.220:35,30		35,30		
		m.č.301:45,50		45,50		
157	784171202R00	Penetrace podkladu před provedením výmalby	m2	1 034,92	2,00	2 069,85
		SDK:				
		v.č.D.1.1.7:				
		SDK příčka s PO EI 45 DP1:				
		m.č.216/216a:6,975*3,7*2		51,62		
		m.č.214/215:2,425*(4,15-2,675)*2		7,15		
		m.č.216a:(1,1+0,8)*4,55		8,65		
		m.č.301:(1,1+0,7)*5,425		9,77		
		0				
		v.č.D.1.1.7:				
		SDK předstěny a nadpraží s požární odolností EI 45 DP1:				
		m.č.215:(0,5+0,6+0,7+0,7+0,2+0,65*2+0,7)*3,95		18,57		

Slepý rozpočet

Stavba:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt:	0200 SO 01, SO 02, SO 03	#ODKAZ!

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0,75*3,9		2,93		
	m.č.216a:(0,56+0,5+0,3+1,0+0,8+0,3)*3,7		13,91		
	m.č.301:(0,3+0,7+1,2)*2*3,55		15,62		
	v.č.D.1.1.6:				
	SDK předstěna s parozábranou:((0,22+0,25)*(4,15+3,465*2))*2		10,42		
	0				
	v.č.D1.1.7, v.č.D1.1.11:				
	podhledy:				
	m.č.215:12,85		12,85		
	m.č.216 - kazetový minerální:				
	m.č.216a:36,20		36,20		
	m.č.220:35,30		35,30		
	m.č.301:45,50		45,50		
	0				
	OMITKY:				
	v.č. D.1.1.2 - v.č.D.1.1.7:				
	2.NP - stropy:(6,975*10,025+8,1*5,425)		113,87		
	2.NP - stěny:(6,975+10,025)*2*3,925		133,45		
	odpočet otvorů:-(3,95*2,62-4)*2		-12,70		
	(8,1+5,425)*2*3,7		100,09		
	odpočet otvorů:-(3,9*2,4-4)*2		-10,72		
	-(1,9*2,4-4)		-0,56		
	0				
	3.NP - stropy:				
	m.č.214:17,10		17,10		
	m.č.304:62,35		62,35		
	m.č.311:5,04*5,42		27,32		
	0				
	3.NP - stěny:				
	m.č.2.14, 2.15, 2.16, 2.16a:(10,05+11,4+7,0)*2*3,92		223,05		
	odpočet otvorů:-(3,95*2,62-4)*3		-19,05		
	m.č.3.01:(8,1+5,425)*2*3,76		101,71		
	odpočet otvorů:-(3,9*2,4-4)*2		-10,72		
	m.č.304:((11,31+5,42)*2-4,575)*3,75		108,32		
	m.č.311:(5,04+5,42)*2*3,75		78,45		
	odpočet otvorů:-(3,87*2,4-4)		-5,29		
	0				
	odpočet omyvatelného nátěru:-140,203		-140,20		
158	784176712R00 Výmalba disperzní akrylátová matná oteruvzdorná částečně omyvatelná min. bělost 95%	m2	1 034,92	30,00	31 047,70
159	784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	831,77	17,68	14 705,77
	viz. architektonicko stavební řešení:				
	v.č. D.1.1.2 - v.č.D.1.1.7:				
	2.NP - stropy:(6,975*10,025+8,1*5,425)		113,87		
	2.NP - stěny:(6,975+10,025)*2*3,925		133,45		
	odpočet otvorů:-(3,95*2,62-4)*2		-12,70		
	(8,1+5,425)*2*3,7		100,09		
	odpočet otvorů:-(3,9*2,4-4)*2		-10,72		
	-(1,9*2,4-4)		-0,56		
	0				

Slepý rozpočet

Stavba: Objekt:	6-0017 Obchodní akademie Třebíč 0200 SO 01, SO 02, SO 03	Rozpočet: #ODKAZ! #ODKAZ!
--------------------	---	------------------------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	3.NP - stropy:		17,10		
	m.č.214:17,10		62,35		
	m.č.304:62,35		27,32		
	m.č.311:5,04*5,42				
	0				
	3.NP - stěny:		223,05		
	m.č.2.14, 2.15, 2.16, 2.16a:(10,05+11,4+7,0)*2*3,92		-19,05		
	odpočet otvorů:-(3,95*2,62-4)*3		101,71		
	m.č.3.01:(8,1+5,425)*2*3,76		-10,72		
	odpočet otvorů:-((3,9*2,4-4)*2)		108,32		
	m.č.304:((11,31+5,42)*2-4,575)*3,75		78,45		
	m.č.311:(5,04+5,42)*2*3,75		-5,29		
	odpočet otvorů:-((3,87*2,4-4)				
	0				
	odpočet omyvatelného nátěru:				
	v.č.D.1.1.3:		-37,87		
	m.č.3.01:-((8,1+5,425)*2*1,4		-37,02		
	m.č.3.04:-((11,3+5,42)*2-4,5-2,5)*1,4				
					61 246,62
Celkem za 784 Malby					
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
160	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	43,08	193,20
161	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	43,08	113,60
162	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,08	206,80
163	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 249,18	12,08
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	43,08	164,00
165	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	172,30	18,24
166	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	43,08	92,00
167	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	43,08	7,60
168	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,08	400,00
					68 941,09
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					

1 997 299,00

Architektonicko stavební část celkem bez DPH

**Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby
D 1.4.1 Zdravotně technické instalace**

Stavba :	
Objekt :	
REKAPITULACE ZTI	
1	1 897 Kč
721	5 707 Kč
	7 604 Kč
ZTI CELKEM bez DPH	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hor.3 do 1000m3	m3	2,50	200,48	501,19
2	162 601102R00	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 4000 do 5000	m3	1,20	138,92	166,70
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,20	61,88	74,26
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,20	11,83	14,19
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,20	196,02	235,22
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,30	74,20	96,45
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,20	673,92	808,70
	Celkem za 1 Zemní práce					1 896,72
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00	12,80	38,39
9	721176223R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	3,00	338,99	1 016,96
10	721110906R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125+mont.	ks	1,00	2 421,90	2 421,90
11	721242110RT1	Lapač sítěných splavenin PP DN 100, kloub,zápachová klapka, koš na list(+mont.	ks	1,00	2 146,50	2 146,50
12	998722201R00	Přesun hmot pro obor 722 na objektech do6 m	%	69,44	1,20	83,33
0	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					5 707,08

Stavba :	Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby
Objekt :	D 1.4.2 Vytápění

REKAPITULACE VYTÁPĚNÍ				
				48 372 Kč
733. Rozvod potrubí				18 253 Kč
734. Armatury				73 186 Kč
735. Otopná tělesa				324 Kč
789. Nátěry				1 863 Kč
713. Tepelné izolace				6 051 Kč
HZS				1 002 Kč
Demontáže				2 160 Kč
Lešení				
				151 211 Kč
				VYTÁPĚNÍ CELKEM bez DPH

Dodávky a montáže zařízení:	[ks; m]	Materiál	Materiál celkem	Montáž celkem	Cena celkem
-----------------------------	---------	----------	-----------------	---------------	-------------

733. Rozvod potrubí					
Trubky ocelové bezešvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů	12	m	195	2 340	40
733-001 DN15					480
Trubky měděné včetně tvarovek a uložení					
dodavatel Wieland group - typ Supersan (polotvrdé trubky)					
733-002 18.1	17	m	321	5 457	30
733-003 22.1	90	m	345	31 050	35
					510
					3 150
733-004 Pomocný, spojovací a kotvicí materiál, pevné body, kompenzátory	1	soubor	5	5	2 311
					2 316
Požárně ochranná pěna pro utěsnění průchodů potrubí o průměru < DN50 v požárně dělicích konstrukcích firmy Promat					
733-005 Požárně ochranná pěna a další příslušenství pro utěsnění průchodů	1	soubor	2 569	2 569	500
					3 069
733. Rozvod potrubí - celkem					
					6 951
					41 421
					48 372

734. Armatury

1 125

Signature of firm/ivar

Armatury v kotelně

734-011	Závítový filtr DN 20 filtr FIV.08412	1	ks	199	199	41	41	240
734-012	Zpětná klapka DN 20 EURA LEHKÁ FIV.08030	1	ks	199	199	42	42	241
734-013	Vypouštěcí kohout DN 15 IVAR.EURO M	2	ks	99	198	19	38	236
11	Oběhové čerpadlo energetické třídy A M=400kg/hod, dp=20kPa, 230V, 45W, rozteč 180mm Grundfos Alpha 2L 25-60 180	1	ks	5 231	5 231	1 089	1 089	6 320

734. Armatury - celkem

735. Otopná tělesa

10 Vnitřní fan-coilová topná kazetová jednotka

Topný výkon Qt=2,9-3,5-4,7 kW (3-stupňový

ventilátor)

Rozměry 660x300x660 (š x v x hl), váha 27kg

Jednota osazena v podhledu a zavěšena ke

konstrukci střešy, v podhledu budou v místě

připojovacích armatur zhotoveny dvířka

jednotka firmy Gea LVZ - Kazetové Geko - oběh-

topení-typ GCS0.UOW.K

Otopná tělesa Radik Klasik PLAN - bílá barva

tělesa firmy Korado typ Korado Klasik Plan

735-001 22-060160-80

735-002 22-060200-80

735-003 33-060180-80

735. Otopná tělesa - celkem

2	ks	5 642	11 284	596	1 192	12 476
1	ks	7 412	7 412	956	956	8 368
1	ks	8 523	8 523	895	895	9 418
			66 343		6 843	73 186

789 - NÁTĚRY

Základní a krycí syntetický nátěr potrubí (bílá barva)

789-001 DN15

789 - NÁTĚRY - celkem

12	m	21	252	6	72	324
			252		72	324

713. Tepelné izolace

Návrhové trubice z pěnového polyethylenu (Tubex) - izolace měděných rozvodů

Tubex standard

713-001	Izolace d18/10 mm pro Cu 18.1	17	m	8	136	1	17	153
713-002	Izolace d22/15 mm pro Cu 22.1	90	m	16	1 440	3	270	1 710
					1 576		287	1 863

713. Tepelné izolace - celkem

HZS								
H1	Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, zapravení stěn po demontáži těles)	1	komplet	1	1	1 000	1 000	1 001
H2	Propláchnutí, napuštění, vypuštění a opětovné napuštění topného systému	12	hod	1	12	100	1 200	1 212
H3	Zaregulování topné soustavy	4	hod	1	4	100	400	404
H4	Topná zkouška	24	hod	1	24	100	2 400	2 424
H5	Komplexní zkoušky, revize, zaškolení	10	hod	1	10	100	1 000	1 010
					51		6 000	6 051

HZS - celkem

DEMONTÁŽE

D1	Vypuštění topného systému	4	hod	1	1	100	400	401
D2	Demontáž označených rušených těles v m.č. 301, 215 a 216a včetně přípojovacích armatur, potrubí bude zachováno a následně upraveno po montáži nových otopných těles.	6	ks	1	1	100	600	601

DEMONTÁŽE - celkem

1 002

Lešení

L1	Lešení	1	kpl	2140	2 140	20	20	2 160
----	--------	---	-----	------	-------	----	----	-------

Lešení - celkem

2 160

Stavba :	Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby
Objekt :	D 1.4.3 Silnoproudé rozvody

REKAPITULACE SILNOPROUDÉ ROZVODY	
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE	21 297 Kč
KABELOVÉ ŽLABY	3 970 Kč
INSTALAČNÍ TRUBKY	1 144 Kč
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO ROZVADĚČE R-3NP OA	4 574 Kč
KABELY	22 025 Kč
PŘIPOJENÍ SOUMRAKOVÉHO SNÍMAČE	2 622 Kč
PŘIPOJENÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN	20 022 Kč
SVÍTIDLA	381 780 Kč
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ STROPNÍCH FANCOILŮ	10 068 Kč
ÚPRAVA MAR KOTELNY	61 695 Kč
OSTATNÍ POLOŽKY	66 494 Kč
SILNOPROUDÉ ROZVODY CELKEM bez DPH	595 692 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby - SILNOPROUDÉ ROZVODY								
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE								
KRYT SPÍNÁČE								
Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá, ABB Tango	ks	10,00	29,00	290,00	2,00	20,00	31,00	310,00
Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; b. bílá, ABB Tango	ks	1,00	42,00	42,00	2,00	2,00	44,00	44,00
RÁMEČEK								
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá, ABB Tango	ks	37,00	21,00	777,00	7,20	266,40	28,20	1 043,40
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F), ABB Tango	ks	3,00	89,00	267,00	50,00	150,00	139,00	417,00
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F), ABB Tango	ks	1,00	121,00	121,00	42,13	42,13	163,13	163,13

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F), ABB Tango															ks	7,00	89,00	623,00	96,23	673,61	185,23	1 275,45
ZÁSUVKA NN															ks	21,00	112,00	2 352,00	56,59	1 188,39	168,59	3 540,39
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s donkami; d ; b. bílá, ABB Tango															ks	5,00	923,00	4 615,00	62,23	311,15	985,23	4 926,15
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM															ks	17,00	92,00	1 564,00	231,00	3 927,00	323,00	5 491,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s donkami, s ochranou před přepětím; d ; b. bílá, ABB Tango															ks	12,00	6,32	75,84	106,00	1 272,00	112,32	1 347,84
DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65															ks	56,00	8,12	454,72	23,23	1 300,99	31,35	1 755,71
Kabelová krabice rozvodka, Hensel, 1,5-2,5 mm ² , Cu, 5 pó. Svorkovnice, IP65															ks	3,00	84,00	252,00	110,00	330,00	194,00	582,00
D68 KRABICE ODBOČNÁ KU68-1902, Kopos															ks	20,00	3,26	65,20	1,00	20,00	4,26	85,20
D67 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP67/2, Kopos															ks	15,00	5,00	75,00	1,00	15,00	6,00	90,00
D 97/5 KRABICE ROZVODNÁ KO97/5, Kopos															ks	18,00	3,26	58,68	1,00	18,00	4,26	76,68
SVORKOVNICE KRABICOVÁ															ks	10,00	2,32	23,20	1,00	10,00	3,32	33,20
Svorka krabiceová Wago 4x1-2,5mm ²															ks	30,00	2,15	64,50	1,00	30,00	3,15	94,50
Svorka krabiceová Wago 8x1-2,5mm ²															ks			11 720,14		9 576,67		21 296,81
Svorka krabiceová Wago 5x1-2,5mm ²																						
Svorka krabiceová Wago 2x1-2,5mm ²																						
Svorka krabiceová Wago 3x1-2,5mm ²																						
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - celkem																						
KABELOVÉ ŽLABY															m	15,00	50,00	750,00	20,00	300,00	70,00	1 050,00
KABELOVÝ ŽLAB DRÁŽEVÝ															ks	15,00	21,00	315,00	12,23	183,45	33,23	498,45
150/30 drátěný žlab, DZ 150/30, TOP servis															ks	4,00	15,00	60,00	21,11	84,42	36,11	144,42
SDŽ 1 spojka, TOP servis															ks	8,00	54,00	432,00	102,00	816,00	156,00	1 248,00
M8 - 1m závitový, Kopos															ks	16,00	12,23	195,68	40,26	644,16	52,49	839,84
ZÁVĚS DŽ 150, TOP servis															ks	1,00	128,00	128,00	61,12	61,12	189,12	189,12
K M8 kotva kovová M8, TOP servis															SPOJOVACÍ MATERIÁL			1 880,68		2 089,16		3 969,84
SPOJOVACÍ MATERIÁL															m	60,00	6,59	395,40	12,48	748,80	19,07	1 144,20
KABELOVÉ ŽLABY - celkem																		395,40		748,80		1 144,20
INSTALAČNÍ TRUBKY																						
D23 TRUBKA OHEBNÁ, Kopos LPE 2323															ks	40,00	8,00	320,00	3,26	130,40	11,26	450,40
INSTALAČNÍ TRUBKY - celkem															ks	3,00	879,00	2 637,00	10,13	30,38	889,13	2 667,38
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO ROZVADĚČE R-3NP OA															ks	2,00	87,00	174,00	32,26	64,52	119,26	238,52
D 2,5A Radová svornice, RSA																						
Jistič s chráničem B16-0,03/AC, OEZ OLI-16B-1N-030AC																						
Jistič B10/1, 10KA, barevný terčík, OEZ - LPN																						

Jistič B16/1, 10kA, barevný terčík, OEZ - LPN	ks	3,00	87,00	261,00	41,15	123,45	128,15	367,70
Úpravy v krytu rozvaděče, propojovací vodiče, DIN lišta, označení, popisy	SOUBOR	1,00	265,00	265,00	568,26	568,26	833,26	833,26
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO ROZVADĚČE R-3NP OA - celkem				3 657,00		917,01		4 574,01
KABELY								
CYKY-J 3x2.5, pevně	m	500,00	15,00	7 500,00	5,00	2 500,00	20,00	10 000,00
CYKY-O 2x1.5, pevně	m	20,00	9,00	180,00	5,00	100,00	14,00	280,00
CYKY-O 3x1.5, pevně	m	200,00	10,00	2 000,00	5,00	1 000,00	15,00	3 000,00
CYKY-J 3x1.5, pevně	m	520,00	10,00	5 200,00	5,00	2 600,00	15,00	7 800,00
CYKY-J 5x1.5, pevně	m	45,00	16,00	720,00	5,00	225,00	21,00	945,00
KABELY - celkem				15 600,00		6 425,00		22 025,00
PŘIPOJENÍ SOUTRAKOVÉHO SNÍMAČE								
ZB-1 Jistič, OEZ - LPN	ks	1,00	215,00	215,00	56,23	56,23	271,23	271,23
SOUTRAKOVÉ DIGITÁLNÍ ČIDLO-2/230+fotosenzor SKS, Elko ep, SOU-2	ks	1,00	956,00	956,00	214,10	214,10	1 170,10	1 170,10
PLASTOVÁ SKŘÍŇ S DIN LIŠTOU 300/300/100mm, Hensel KV0212	ks	1,00	321,00	321,00	120,00	120,00	441,00	441,00
D 2,5A Řadová svornice RSA	ks	10,00	5,00	50,00	32,00	320,00	37,00	370,00
JYTY 2x1 mm, pevně	m	15,00	6,20	93,00	12,23	183,45	18,43	276,45
KABELOVÁ VÝVODKA Pg 13	ks	3,00	10,23	30,69	21,00	63,00	31,23	93,69
PŘIPOJENÍ SOUTRAKOVÉHO SNÍMAČE - celkem				1 665,69		956,78		2 622,47
PŘIPOJENÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN								
RIDICTJEDNOTKA - Hlasic větru a deště LAMILUX WRM 401/C, 230V, 8VA, -5°C - +40°C, IP54, PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN VČETNĚ VNITŘNÍHO TEPLOTNÍHO ČIDLA, ČIDLA - VÍTR/DEŠT A RUČNÍHO DVOJTLAČÍTKOVÉHO OVLADAČE A VČETNĚ MONTÁŽE	ks	1,00	12 356,00	12 356,00	3 265,00	3 265,00	15 621,00	15 621,00
PLASTOVÁ SKŘÍŇ 400x500x200 S DIN LIŠTOU	ks	1,00	458,00	458,00	165,23	165,23	623,23	623,23
KABELOVÁ VÝVODKA PG 13	ks	6,00	10,00	60,00	124,23	745,38	134,23	805,38
CMFM 5x1 mm2, pevně	m	75,00	29,23	2 192,25	5,00	375,00	34,23	2 567,25
JYTY 4x1 mm, pevně	m	20,00	15,26	305,20	5,00	100,00	20,26	405,20
PŘIPOJENÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN - celkem				15 371,45		4 650,61		20 022,06
SVÍTIDLA								
A Věšavné svítidlo do rástrového podhledu 4x24W T16 EVG, speciální dvojité parabolický reflektor BREZ s lesklými příčnými lamelami, Plně uzavřené lakovaná ocel tělo, TYP: U1 lighting BREZ 2x24T16EVG	ks	9,00	1 232,00	11 088,00	180,00	1 620,00	1 412,00	12 708,00
Lineární zářivka 24W/840 T16, Osram	ks	36,00	51,00	1 836,00	1,00	36,00	52,00	1 872,00
B2 Věšavné asymetrické systémové bezrámečkové svítidlo 5x54W T16 EVG, asymetrický leštěný reflektor, tělo svítidla z eloxovaného hliníku, nestmívatelné, Hornen-Middle asymet	ks	1,00	10 215,00	10 215,00	180,00	180,00	10 395,00	10 395,00

Lineární zářivka 54W/840 T16, Osram	ks	5,00	87,00	435,00	1,00	5,00	88,00	
B3 Vestavné asymetrické systémové bezrámečkové svítidlo 4x54W T16 EVG, asymetrický leštěný reflektor, tělo svítidla z eloxovaného hliníku, nestmívatelné, Hornen-Middle asymetr	ks	1,00	12 236,00	12 236,00	180,00	180,00	12 416,00	12 416,00
Lineární zářivka 54W/840 T16, Osram	ks	4,00	74,00	296,00	1,00	4,00	75,00	300,00
C Vestavné svítidlo 3x26W G24q-3, EVG, tělo svítidla vyrobeno z hliníku, bílý reflektor, pískované sklo, barva rámečku stříbrná, atyp U1 Lighting U167003H3026ES	ks	12,00	3 124,00	37 488,00	180,00	2 160,00	3 304,00	39 648,00
Pískované sklo, U1670001A	ks	12,00	326,00	3 912,00	180,00	2 160,00	506,00	6 072,00
Kompaktní zářivka 26W/840 G24q-3, Osram	ks	36,00	87,26	3 141,36	1,00	36,00	88,26	3 177,36
C2 PRÍSAZENÉ svítidlo 3x26W G24q-3, EVG, tělo svítidla vyrobeno z hliníku, bílý reflektor, pískované sklo, barva rámečku stříbrná, U1 Lighting	ks	2,00	3 124,00	6 248,00	180,00	360,00	3 304,00	6 608,00
Pískované sklo, U1670001A	ks	2,00	412,23	824,46	33,00	66,00	445,23	890,46
Kompaktní zářivka 26W/840 G24q-3, Osram	ks	6,00	82,00	492,00	1,00	6,00	83,00	498,00
D Vestavné bezrámečkové svítidlo 2x28/54W T16, EVG, tělo svítidla vyrobeno z hliníku, opalový difuzor zapuštěný v těle svítidla, PMMA difuzor, nestmívatelné, práškově nanášená černá barva vnitřku svítidla, XAL - CANYON 60 052-3708118H	ks	5,00	12 548,00	62 740,00	180,00	900,00	12 728,00	63 640,00
Lineární zářivka 28W/840 T16, Osram	ks	10,00	85,26	852,60	1,00	10,00	86,26	862,60
D2 Systémové venkovní LED svítidlo 54W LED 3400K, Tělo svítidla vyrobeno z hliníku, opalový difuzor PMMA, rámeček svítidla v barvě alu, IP65, XAL - Frame 80 LED systém	ks	5,00	38 743,00	193 715,00	180,00	900,00	38 923,00	194 615,00
N Přisazené nouzové svítidlo LED s praporkem, svítící při výpadku, 1h nouzové svícení, Praporek je z UV odolného materiálu, vybaveno Autotestem	ks	3,00	2 985,00	8 955,00	180,00	540,00	3 165,00	9 495,00
N1 Nouzové svítidlo 3W LED, optika typ area, svítící při výpadku, 1h nouzové svícení, bílá barva, U1 lighting 3WLEDAREA	ks	2,00	2 956,00	5 912,00	180,00	360,00	3 136,00	6 272,00
N2 Nouzové svítidlo 3W LED, optika typ route, svítící při výpadku, 1h nouzové svícení, bílá barva, U1 lighting 3WLEDROUTE	ks	4,00	2 659,00	10 636,00	180,00	720,00	2 839,00	11 356,00
RECYKLACE	ks	1,00	514,00	514,00	1,00	1,00	515,00	515,00
SVÍTIDLA - celkem				371 536,42		10 244,00		381 780,42
PŘÍPOJENÍ NAPÁJENÍ STROPNÍCH FANCOILŮ								
LHD 30X25 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu), Kopos	m	10,00	21,00	210,00	32,26	322,60	53,26	532,60
HMOŽDINKY ŠROUBY včetně vrtání otvorů	soubor	1,00	39,00	39,00	215,00	215,00	254,00	254,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	50,00	26,23	1 311,50	23,24	1 161,80	49,47	2 473,30
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	50,00	12,23	611,50	21,23	1 061,50	33,46	1 673,00
PŘÍPOJENÍ MOTOROVÝCH JEDNOTEK	ks	2,00	154,00	308,00	295,26	590,52	449,26	898,52
UPĚVNĚNÍ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NAD STROPNÍ PODHLÍDEK VČETNĚ PŘÍPOJENÍ (DODÁVKA NAPÁJECÍ JEDNOTKY PROFESÍ TOPENÍ)	soubor	1,00	123,00	123,00	548,26	548,26	671,26	671,26
UPRAVY VE STAVAJÍCÍM ROZVÁDEČI R-3.NP HS-PŘÍPOJENÍ KABELŮ, OZNACENÍ VODIČŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÍKA KABELOVÉHO ŽLABU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 2 PRŮRAZY STĚNOU 30CM, ZAPRAVENÍ PRŮRAZŮ	soubor	1,00	2 311,00	2 311,00	1 254,00	1 254,00	3 565,00	3 565,00

PŘÍPOJENÍ NAPÁJENÍ STROPNÍCH FANCOILŮ - celkem					4 914,00	5 153,68	10 067,68
ÚPRAVA MAR KOTELNY							
PŘÍLOŽNÉ ČIDLO TEPLoty NA POTRUBÍ VČETNĚ EL. PŘÍPOJENÍ, Siemens QAD21	ks	2,00	2 210,00		4 420,00	231,00	2 441,00
PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO VČETNĚ EL. PŘÍPOJENÍ, Siemens QAA32	ks	1,00	1 235,00		1 235,00	316,26	1 551,26
TRICESTNÝ VENTIL S TERMOELEKTRICKÝM POHONEM, DVOUBODOVÁ REGULACE, ESBE ARA661, 230V	ks	2,00	4 659,00		9 318,00	316,48	4 975,48
ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PLYNOVÉHO KOTLE VIADRUS G42 ECO	ks	1,00	12 547,00		12 547,00	1 141,00	13 688,00
NAPROGRAMOVÁNÍ REGULACE NOVÉ TOPNÉ VĚTVE	ks	1,00	1 123,00		1 123,00	4 222,00	5 345,00
H05VV-F 4x1 mm ² , pevně	m	250,00	10,00		2 500,00	12,00	3 000,00
H05VV-F 3x1.5 mm ² , pevně	m	30,00	10,00		300,00	12,00	360,00
H05VV-F 5x1 mm ² , pevně	m	40,00	12,23		489,20	12,00	480,00
JYTY 4x1 mm, pevně	m	80,00	14,23		1 138,40	12,00	960,00
TRUBKA OHĚBNÁ D48 - VČETNĚ VYSEKÁNÍ KABELOVÉ DRÁŽKY, Kopoflex KF09050	m	50,00	32,23		1 611,50	51,26	2 563,00
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK, Kopos	m	30,00	42,00		1 260,00	31,00	930,00
LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu), Kopos	m	40,00	16,23		649,20	21,60	864,00
HMOŽDINKY, VRTÁNÍ OTVORŮ	SOUBOR	1,00	265,00		265,00	546,00	811,00
CY 4, pevně	m	40,00	9,00		360,00	5,00	200,00
ZEMNÍČÍ SVORKA	ks	8,00	9,26		74,08	54,10	63,36
ZSA16 zemnidí svorka na potrubí	ks	1,00	245,23		245,23	1,23	246,46
Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m							
PŘŮRAZ BETONOVOU ZDÍ	ks	1,00	142,00		142,00	1 542,00	1 684,00
O tloušťce 100cm	ks	3,00	136,00		408,00	1 652,00	1 788,00
O tloušťce 60cm							
ÚPRAVA MAR KOTELNY - celkem					38 085,61	23 609,25	61 694,86
OSTATNÍ POLOŽKY							
DEMONTÁŽE							
Demontáže stávající instalace	soubor	1,00	1,00		1,00	45 000,00	45 001,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU							
CIHELNEM PRO KRABICE	ks	3,00	1,00		3,00	50,00	51,00
150x150x100 mm	ks	68,00	1,00		68,00	50,00	51,00
100x100x50 mm							
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU							
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	30,00	1,00		30,00	70,00	71,00
Sire 70 mm							2 130,00

Síre 50 mm	m	100,00	1,00	100,00	70,00	7 000,00	71,00	1 710,00
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM								
O tloušťce 45cm	ks	3,00	1,00	3,00	569,00	1 707,00	570,00	1 710,00
O tloušťce 15cm	ks	3,00	65,23	195,69	265,00	795,00	330,23	990,69
SÁDRA								
Sádrové pojivo	kg	90,00	5,00	450,00	16,00	1 440,00	21,00	1 890,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500	hod	8,00	1,00	8,00	200,00	1 600,00	201,00	1 608,00
Revizní technik								
LESENÍ LEHKE	m2	20,00	32,23	644,60	1,00	20,00	33,23	664,60
Do 1.5 m								
LIKVIDACE ODPADU								
Likvidace odpadu	t	3,00	541,00	1 623,00	50,00	150,00	591,00	1 773,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL								
Podružný materiál	soubor	1,00	5,00	5,00	1,00	1,00	6,00	6,00
OSTATNÍ POLOŽKY - celkem				3 131,29		63 363,00		66 494,29
Elektromontáže - celkem BEZ DPH				467 958		127 734		595 692

Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby
D 1.4.3 Slaboproudé rozvody

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE SLABOPROUDÉ ROZVODY

DATOVÉ ZÁSUVKY	5 192 Kč
NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ	7 954 Kč
KABELOVÉ ZLAMY	44 230 Kč
POŽARNÍ UCPAVKA	2 201 Kč
TRUBKY, LIŠTY	5 853 Kč
KABELY	37 241 Kč
PŘEMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO HLÁSIČE	2 615 Kč
OSTATNÍ POLOŽKY	13 750 Kč
SLABOPROUDÉ ROZVODY CELKEM bez DPH	119 037 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby - SLABOPROUDÉ ROZVODY								
DATOVÉ ZÁSUVKY								
přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8	ks	24,00	127,66	3 063,88	11,83	283,97	139,49	3 347,85
Maska nosná s 2 otvory, ABB Tango	ks	12,00	22,71	272,55	7,89	94,66	30,60	367,21
Kryt zásuvky komunikační, ABB Tango	ks	12,00	52,87	634,39	7,89	94,66	60,75	729,05
Rámeček, ABB Tango	ks	12,00	18,41	220,86	3,94	47,33	22,35	268,19
D 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, KP67/2, Kopos	ks	12,00	7,13	85,53	21,46	257,46	28,58	342,99
D97 KRABICE ROZVODNÁ, KO97/5, Kopos	ks	4,00	14,10	56,39	20,03	80,11	34,13	136,50
DATOVÉ ZÁSUVKY - celkem				4 333,60		858,18		5 191,79

NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ								
NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ PRO PŘIPOJENÍ 24 KABELU UTP+REZERVA, VČETNĚ VANY NA PŘIPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU, PATCH PANELU, VYVAŽOVACÍHO PANELU A NAPÁJECÍHO MODULU, typ: Nástěnný datový rozvaděč jednodílný 19", výška 18U, šířka 600mm, hloubka 495mm, typ Schrack DW186050								
	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	2 954,06	2 954,06	7 954,06	7 954,06
NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ - celkem				5 000,00		2 954,06		7 954,06

KABELOVÉ ŽLABY									
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ									
150/30 drátěný žlab, DZ 150/30, TOP servis	m	22,00	86,15	1 895,34	63,10	1 388,29	149,26		3 283,63
SDŽ 1 spojka, TOP servis	ks	22,00	17,23	379,07	11,83	260,30	29,06		639,37
M8 - 1m závít.tyč, Kopos	ks	6,00	12,92	77,54	17,35	104,12	30,28		181,66
ZÁVĚS DŽ 150, TOP servis	ks	10,00	43,08	430,76	94,66	946,56	137,73		1 377,32
K M8 kotva kovová M8, TOP servis	ks	20,00	10,18	203,63	31,55	631,04	41,73		834,67
SPOJOVACÍ MATERIÁL	SOUBOR	1,00	1,00	1,00	126,21	126,21	127,21		127,21
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ									
300/30 drátěný žlab, DZ 300/30, TOP servis	m	40,00	125,31	5 012,48	64,76	2 590,42	190,07		7 602,90
SDŽ 1 spojka, TOP servis	ks	40,00	17,23	689,22	11,83	473,28	29,06		1 162,50
M8 - 1m závít.tyč, Kopos	ks	15,00	12,92	193,84	17,35	260,30	30,28		454,15
ZÁVĚS DŽ 250, TOP servis	ks	20,00	53,26	1 065,15	94,66	1 893,12	147,91		2 958,27
K M8 kotva kovová M8, TOP servis	ks	40,00	10,18	407,26	31,55	1 262,08	41,73		1 669,34
SPOJOVACÍ MATERIÁL	SOUBOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ BÍLÁ BARVA									
125/100 žlab s víkem BÍLÁ BARVA, TOP servis	m	70,00	100,00	7 000,00	20,00	1 400,00	120,00		8 400,00
KONZOLA 125 BÍLÁ BARVA, TOP servis	ks	70,00	50,91	3 563,56	67,05	4 693,36	117,96		8 256,92
PŘEPÁŽKA 100, TOP servis	m	70,00	20,00	1 400,00	5,00	350,00	25,00		1 750,00
SPOJKA 100, TOP servis	ks	70,00	11,75	822,36	67,05	4 693,36	78,80		5 515,72
SPOJOVACÍ MATERIÁL	SOUBOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00
HMOŽDINKY, ŠROUBY, VRTÁNÍ OTVORŮ	SOUBOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00
KOLENO 125/100 BÍLÁ BARVA, TOP servis	ks	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	2,00		10,00
KABELOVÉ ŽLABY - celkem				23 149,22		21 080,44			44 229,66
POŽÁRNÍ UCPÁVKA									
POŽÁRNÍ UCPÁVKA 0,5x0,5M	SOUBOR	1,00	1 018,16	1 018,16	1 183,20	1 183,20	2 201,36		2 201,36
POŽÁRNÍ UCPÁVKA - celkem				1 018,16		1 183,20			2 201,36
TRUBKY, LIŠTY									
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK, Kopos	m	25,00	33,52	838,02	45,20	1 129,96	78,72		1 967,98
HMOŽDINKY, VRTÁNÍ OTVORŮ	SOUBOR	1,00	140,98	140,98	441,73	441,73	582,70		582,70
D29 TRUBKA OHEBNÁ, Kopos LPE 2329	m	40,00	22,71	908,51	14,20	567,94	36,91		1 476,45
D23 TRUBKA OHEBNÁ, Kopos LPE 2323	m	80,00	10,18	814,53	12,64	1 011,56	22,83		1 826,09
TRUBKY, LIŠTY - celkem				2 702,04		3 151,18			5 853,22
KABELY									
OPTICKÝ KABEL 16 VLÁKEN ISO/IEC 793-2 Typu B1, ITU-T G.652 (657)	m	90,00	57,96	5 216,11	5,00	450,00	62,96		5 666,11

KABEL UTP CAT 6E 4X2X0,58	m	1 250,00	8,00	10 000,00	5,00	6 250,00	13,00	16 270,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 12x1,5 , pevně	m	140,00	44,64	6 249,94	5,00	700,00	49,64	6 949,94
SYKPY 50x2x0,5	m	140,00	54,82	7 675,36	5,00	700,00	59,82	8 375,36
KABELY - celkem				29 141,41		8 100,00		37 241,41
PŘEMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO HLÁSIČE								
Demontáž stávajícího hlásiče, prodloužení kabelu, nová instalace hlásiče	SOUBOR	1,00	563,90	563,90	2 050,88	2 050,88	2 614,78	2 614,78
PŘEMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO HLÁSIČE - celkem				563,90		2 050,88		2 614,78
OSTATNÍ POLOŽKY								
DEMONTÁŽE								
Demontáž stávající instalace	soubor	1,00	1,00	1,00	1 972,00	1 972,00	1 973,00	1 973,00
VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
CITELNEM PRO KRABICE	ks	12,00	1,00	12,00	20,51	246,11	21,51	258,11
100x100x50 mm	ks	12,00	1,00	12,00	35,50	425,95	36,50	437,95
120x120x50								
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU								
CITELNEM - HLOUBKA 30mm	m	50,00	1,00	50,00	50,09	2 504,44	51,09	2 554,44
Sire 70 mm								
PRŮŘAZ CÍHLOVÝM ZDIVEM								
O tloušťce 45cm	ks	4,00	1,00	4,00	141,20	564,78	142,20	568,78
SÁDRA								
Sádrové pojivo	kg	60,00	5,87	352,44	17,35	1 041,22	23,23	1 393,66
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500	hod	6,00	1,00	6,00	276,08	1 656,48	277,08	1 662,48
Revizní technik								
LESENÍ LEHKÉ								
Do 1,5 m	m2	20,00	70,88	1 417,59	1,00	20,00	71,88	1 437,59
LIKVIDACE ODPADU								
Likvidace odpadu	t	1,00	1 174,80	1 174,80	212,98	212,98	1 387,78	1 387,78
PODRUŽNÝ MATERIÁL								
Podružný materiál	soubor	1,00	2 075,48	2 075,48	1,00	1,00	2 076,48	2 076,48
OSTATNÍ POLOŽKY - celkem				5 105,31		8 644,95		13 750,26
Elektromontáže - celkem BEZ DPH								

Stavba :	Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby
Objekt :	SO 03 Spojovací chodba - ocelová konstrukce a zábradlí

REKAPITULACE OCELOVÁ KONSTRUKCE A ZÁBRADLÍ		6 675,55
766	Konstrukce truhlářské	50 884,43
767	Konstrukce zámečnické	35 283,50
783	Nátěry	437 053 Kč
M43	Montáže ocelových konstrukcí	
OCELOVÁ KONSTRUKCE A ZÁBRADLÍ CELKEM bez DPH		529 897 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	PFB140051 OA TŘEBÍČ - PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY	Rozpočet: SO.03.1
Objekt :	SO.03 SPOJOVACÍ CHODBA	OCELOVÁ KONSTRUKCE A ZÁBRADLÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	čena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766.01	Madlo zábradelní masiv buk - D+M kruhové, lakované viz DD výkres č. OK 003, OK 011 - položky 901 a 902, viz Výkaz materiálu č. OK 012	bm	22,00	300,00	6 600,00
2	998766102R0 0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,11	686,80	75,55
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						6 675,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
3	767.01	Zábradlí lávky ocelové nerez - D+M vč. výplně z nerez lanek JAKOB viz DD výkres OK 003, OK 009, OK 011 - položky 801 až 813, nerezová ocel DIN 1.4301 - kartáčovaný povrch, viz Výkaz materiálu č. OK 012	bm	22,00	2 300,00	50 600,00
4	998767102R0 0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,33	861,90	284,43
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						50 884,43
Díl:	783	Nátěry				
5	783173520R0 0	Nátěr polyuretanový OK "B" 2x + 2x email nátěrový systém pro konstrukce v interiéru	m2	140,00	252,03	35 283,50

Navrženo podle ČSN EN ISO 12944 pro stupeň korozní agresivity v interiéru C2(2x základní epoxidový nátěr + 2x vrchní polyuretanový nátěr-
Intergard®

1251 Epoxid: Odstín: Červenohnědá, Šedá Mat

Stupeň lesku: Mat

Objem sušiny: 63%

Typická tloušťka nátěru: 75-100 mikronů (3-4 mils) suchého filmu ekvivalentní 119-159 mikronům (4,8-6,4 mils) mokrého filmu

Teoretická vydatnost: 8,40 m²/litr při 75 mikronech d.f.t a za uvedeného objemového podílu sušiny 337 sq.ft/US gallon při 3 mils d.f.t za uvedeného objemového podílu sušiny

Praktická vydatnost: Počítejte s patřičným faktorem ztrát mokré Aplikací metoda: Vysokotlaké bezvzduchové stříkání, Vzduchové stříkání, Štětce, Váleček

Interthane® 990SG

Polyuretan

Odstín: Široký sortiment odstínů dostupný přes systém Chromascan

Stupeň lesku: Pololesk

Objem sušiny: 72% ± 3% v závislosti na barvě

Typická tloušťka: 50-75 mikronů (2-3 mils) suchého filmu ekvivalentní

69-104 mikronům (2,8-4,2 mils) mokrého filmu nátěru

Teoretická vydatnost: 14,40 m²/litr při 50 mikronech d.f.t a za uvedeného objemového podílu sušiny 577 sq.ft/US gallon při 2 mils d.f.t za uvedeného objemového podílu sušiny

Praktická vydatnost: Počítejte s patřičným faktorem ztrát

Aplikací metoda: Vzduchové stříkání, Vysokotlaké bezvzduchové stříkání, Štětce, Váleček), základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka

35 283,50

Celkem za		783 Nátěry			
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí			
6	430862006R00	Montáž OK, hmotnost do 10000 kg	kg	5 298,00	6,89
		přhradová konstrukce: 4249,0		4 249,00	
		ztužidla a výztuhy: 1049,0		1 049,00	
		viz DD výkres OK 001, 002, 004, 005, 006, 010 - položky 1 až 87, ocel S235J0, ocel S355J0, šroubováno, viz Výkaz materiálu č. OK 012			
7	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	75,00	119,85
		39,0+36,0		75,00	
		viz DD výkres OK 002, 008 - položky TR1 až TR17, šroubováno, viz Výkaz materiálu č. OK 012			
8	M43.01	Táhla konstrukční systémová nerez - D+M - standard Macalloy S460	soubor	1,00	200 925,55
		viz DD výkres OK 002, 007 - dílce M1 až M4, viz Výkaz materiálu č. OK 012, táhla + koncovky + krytky + naplněky + středová deska			
9	15484131	Profil trapézový TR 55/250x0,88mm Aluzink	m2	39,60	230,00
		36,0*1,1		39,60	
		viz DD výkres OK 002, 008 - položky TR1 až TR17, šroubováno, viz Výkaz materiálu č. OK 012			
10	15484142	Profil trapézový TR 60/235x1,00mm Aluzink	m2	42,90	250,00
		39,0*1,1		42,90	
		viz DD výkres OK 002, 008 - položky TR1 až TR17, šroubováno, viz Výkaz materiálu č. OK 012			
11	553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní nátěr	kg	1 101,45	30,00

33 043,50

		1049,0*1,05 viz DD výkres OK 001, 002, 004, 005, 006, 010 - položky 1 až 87, ocel S235J0, ocel S355J0, šroubováno, viz Výkaz materiálu č. OK 012		1 101,45		
12	553.02	Konstrukce ocelová S355 skupina B vč. doplňků - základní nátěr	kg	4 461,45	30,00	133 843,50
		4249,0*1,05 viz DD výkres OK 001, 002, 004, 005, 006, 010 - položky 1 až 87, ocel S235J0, ocel S355J0, šroubováno, viz Výkaz materiálu č. OK 012		4 461,45		
15	202 R00	Zednická výpomocí hsv čl. 13-2	kpl	1,00	3 942,26	3 942,26
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				437 053,29

CELKEM bez DPH:

529 897

Stavba :	Obchodní akademie Třebíč, přístavba spojovací chodby		
Objekt :	D.1.3 Spojovací chodba - obvodový plášť		

REKAPITULACE OBVODOVÝ PLÁŠŤ			
			1 337 592,40
	Obvodový plášť		
			1 337 592 Kč
	REKAPITULACE OBVODOVÝ PLÁŠŤ CELKEM bez DPH		

Obchodní akademie Třebíč		Výkaz výměr	
Přestavba spojovací chodby			
SO 03	ČÁST - OBVODOVÝ PLÁŠŤ		
Pol.	Název položky	MJ	Množství
		Cena/MJ	Celkem (Kč)

Hliníková sloupko-příčková fasáda. Systémová hliníková sloupko-příčková fasáda s přerušeným tepelným mostem s prvky pohledové šířky 50 mm (ref. SCHUECO FW 50+H1). Fasáda je kotvena k ocelové konstrukci lávky pomocí ocelových kotev, které budou přivařeny k nosné OK. Hliníkové sloupky jsou k ocelovým kotvám připojeny pomocí nerezových kolíků. V neprůhledných částech fasády jsou do rástru vloženy hliníkové kazety, parotěsně uzavřeny z interiérové strany a vyplněny minerální izolací. Z vnější strany jsou tyto plochy uzavřeny hliníkovým plechem, minimální tloušťky 2 mm. Průhledné části jsou zaskleny tepelně izolační dvojsklem bez zábradelní funkce. Dopojení sl-př fasády k okolním konstrukcím je provedeno pomocí záklopu z hliníkového plechu min. tl. 2 mm a parotěsné folie. Do fasády jsou vloženy 4 ks ven výklopných oken ovládaných řetězovými pohony (2 ks/okno). Součástí oken je řízení otevírání na dvě větve s vazbou na povětrnostní situaci – čídlo větru a deště. Výkresy-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.1 - D.1.3.6 Barevní řešení: - hliníkové pohledové prvky, prášková vypalovaná barva metalického odstínu Tiger 029/71335,dle odsouhlaseného vzorku architektem stavby - Pohony oken, Elox EV1 Součástí položky jsou:				
Ocelové kotvy vařené na nosné OK spojovací chodby, včetně nerezového spojovacího materiálu. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 01-03, 60, 61	m2	81,00	10 569,00 Kč	856 089,00 Kč
Sloupko-příčkový rástr systémové fasády včetně příslušenství (SCHUECO FW 50+H1) Položka z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 04 Prosklení transparentním izolačním dvojsklem, Ug 1,1 W/(m2K), g 0,5; Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 06-11 Hliníkové kazety v neprůhledných polích včetně minerální izolace. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 29-38				
Doplechování k navazujícím konstrukcím z hliníkového plechu minimální tloušťky 2 mm, včetně minerální izolace a parotěsných folií. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.A 42-47, 65, 69-73 101-106				

	Okna vložená do fasády (4 ks). Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.B 05 Pohony oken 2 ks/ okno včetně řízení otvírání na dvě větve a vazbou na povětrnostní situaci. Součástí je čidlo větru a deště (GEZE)				
02	Smaltované sklo před sl-př fasádou. Smaltované sklo kotvené k sl-př fasádě pomocí nerezových U profilů a kotevních nerezových bodů Ø 50 mm. Kotevní body jsou k hliníkovým sloupkům fasády přichyceny nerezovými šrouby, přes nerezové kotevní kamery. Smaltovaná skla jsou v rastru sl-př fasády a v místě styku s opěrnými body je jako vymezovací podložka použita UV odolná páska. Výkresy-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.5 Barevní řešení: - hliníkové pohledové prvky, prášková vypalovaná barva dle odsouhlaseného vzorku architektem stavby - Nerezové kotevní prvky, P.Ú. kartáčováním Součástí položky jsou: Smaltované sklo RAL 7016 vložené do nerezových U profilů délky 50 mm, podlepené distanční UV odolnou páskou. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 12-23 Nerezové kotevní body Ø 50 mm včetně šroubů a distančního těsnění. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 39 - 41, 62-68, D.1.3.A 74-77	m2	14,80	2 500,00 Kč	37 000,00 Kč

Podhled na Al. nosném rástru ze smaltovaného skla. Podhled ze smaltovaného skla v odstínu RAL 7016 (dle odsouhlaseného vzorku architektem stavby) kotevného do hliníkovému rástru pomocí nerezových U profilů a kotevních nerezových bodů Ø 50 mm. Kotevní body jsou k hliníkovým rástru přichyceny nerezovými šrouby. Hliníkový rástr je zavěšen na kotvách na OK spojovací chodby. Pro eliminaci tepelných mostů, jsou použity termopodložky, minimální tloušťky 10 mm. Minerální izolace v podhledu je uložena na tenkostěnných profilech a zakryta difúzní oteplenou fólií. Součástí podhledu jsou galerie pro světla z hliníkového plechu. Dopojení podhledu k okolním konstrukcím je provedeno pomocí záklupu z hliníkového plechu min. tl. 2 mm. Výkresy- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.3, D.1.3.4 Barevní řešení: - hliníkové pohledové prvky, prášková vypalovaná barva metalického odstínu Tiger 029/71335, dle odsouhlaseného vzorku architektem stavby - Nerezové kotevní prvky, P. Ú. karťáčováním Součástí položky jsou:				
Nosný hliníkový rástr kotevný ke konstrukci spojovací chodby. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.A 78-96 Minerální izolace celkové tloušťky 220 mm 40 kg/m³. 40 m² Difúzně otevřená fólie. Položky z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.A 97, 98 Rošť z tenkostěnných profilů pro vymezení minerální izolace. Položky z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.A 99 Smaltované sklo RAL 7016 vložené do nerezových U profilů délky 50 mm, podlepené distanční UV odolnou páskou. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE- D.1.3.B 39-41, 100 Nerezové kotevní body Ø 50 mm včetně šroubů a distančního těsnění. Položky z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.A 24-28 Galerie pro světla z hliníkového plechu minimální tloušťky 2 mm. Položky z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.A 93-96	m ²	48,30	7 598,00 Kč	366 983,40 Kč
Doplechování k navazujícím konstrukcím z hliníkového plechu minimální tloušťky 2 mm. Položky z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.A 107-108				

04	Atika. Oplechování atiky je provedeno hliníkovým plechem minimální tloušťky 2 mm. Rastr plechů odpovídá rastru sl-př řásady. Pod plechy je použita pojistná hydroizolace EPDM tloušťky 0,7 mm uložená na voděodolné překližce, která je nosné konstrukci kotvena přes pozinkované profily. Prostor atiky je vyplněn nenasákavou tepelnou izolací XPS. Výkresy-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.5 Barevní řešení: - hliníkové pohledové prvky, prášková vypalovaná barva metalického odstínu Tiger 029/71335, dle odsouhlaseného vzorku architektem stavby Součástí položky jsou: Oplechování atiky hliníkovým plechem minimální tloušťky 2 mm. Položky z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.B 48-52 Pojistná hydroizolace EPDM tl. 0,7 mm. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.B 53 Voděodolná překližka tl. 18 mm. Položka z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.B 54 Tepelná izolace XPS tl. 40 mm. Položka z výkresu -DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.B 55 Nosné L pozinkované profily atiky, včetně spojovacího materiálu. Položky z výkresu-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE-D.1.3.B 56-59	m2	20,40	3 800,00 Kč	77 520,00 Kč
----	--	----	-------	-------------	--------------

Poznámka: Všechny položky jsou uvažovány jako komplet dodávka a montáž, včetně řešení a další stavební mechanizace.

Opláštění spojovací chodby musí splňovat požadavky norem uvedených v Technické zprávě SO-03 Přístavba spojovací chodby, 03 - Obvodový plášť

Celkem bez DPH:	1 337 592,40 Kč
------------------------	------------------------

