



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. ZHOTOVITELE: 185/GDHD/2015

Č. OBJEDNATELE: 85356

Č. dodatku 87398

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I

I.

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provede: OZ Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 7634
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna celkové ceny díla v důsledku nepředvídatelných prací, jejichž provedení je nutné k provedení díla.

III.

Smluvní strany se z důvodů nutných víceprací i méněprací v souladu s ust. čl. 2., bod 2.3 smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

Bod 4.3. článku 4. Cenové ujednání:

Původní znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:..... 21 293 051,76 Kč
DPH 21%: 4 471 540,87 Kč
cena celkem včetně DPH:..... 25 764 592,63 Kč

(slovy: dvacetpětmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícůpětsetdevadesát dva korun českých šedesát tři haléřů)"

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:..... 22 561 067,62 Kč
DPH 21%: 4 737 824,20 Kč
cena celkem včetně DPH:..... 27 298 891,82 Kč

(slovy: dvacetsedmmilionůdvěstědevadesátosmtisícůsmsetdevadesát jedna korun českých osmdesát dva haléřů)"

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené 31. 08. 2015 (č. smlouvy objednatele: 85356, č. smlouvy zhotovitele 185/GDHD/2015) tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. Přitom účastníci činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy zhotovitel zabezpečil objednateli závazek v rozsahu dle této smlouvy.
4. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

1 – konečný rozpočet stavby

V Jihlavě dne 08. 12. 2015

Za objednatele:



Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Brně dne 09. 12. 2015

Za zhotovitele:

Pavel Vacek
Ředitel oblasti JIH

Jiří Ambrož
vedoucí PJ Jihlava

STRABAG

STRABAG a.s.
odšatkový závod Brno
Tovární 5, 602 00 Brno
(6)





Soupis objektů s DPH

Stavba: 14-7-194 - II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I

Varianta: ZŘ - včetně víceprací

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		22 561 067,62
		OC + DPH [Kč]		27 298 891,82
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	554 662,00	116 479,02	671 141,02
SO 101	Silnice II/130 – extravilán; km 0+048,70 – 1+520,00	11 528 563,74	2 420 998,39	13 949 562,13
SO 102	Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00	3 329 519,62	699 199,12	4 028 718,74
SO 103	Silnice II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00	4 047 618,00	849 999,78	4 897 617,78
SO 104	Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00	2 635 190,56	553 390,02	3 188 580,58
SO 801	Vegetační úpravy II/130 - extravilán; km 0+048,70 – 1+520,00	219 205,50	46 033,16	265 238,66
SO 802	Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00	57 124,00	11 996,04	69 120,04
SO 803	Vegetační úpravy II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00	85 156,50	17 882,87	103 039,37
SO 804	Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00	10 853,70	2 279,28	13 132,98
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	93 174,00	19 566,54	112 740,54



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštepňý závod Brno

Základní cena: 554 662,00 Kč

Cena celková: 554 662,00 Kč

DPH: 116 479,02 Kč

Cena s daní: 671 141,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 554 662,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KZP a technologických postupů prací)	KPL	1,000	150 247,00	150 247,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, ruční odkop v blízkosti všech inženýrských sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely či ocelovými plechy.	KPL	1,000	25 041,00	25 041,00
3	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Passport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci.	KPL	1,000	15 025,00	15 025,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Vyhodnocení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy dle SoD. Včetně geom. zaměření.	KPL	1,000	68 863,00	68 863,00
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), podrobnější viz plán BOZP. Zajištění pěších tras.	KPL	1,000	7 512,00	7 512,00
6	01241		POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE SoD Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.	KPL	1,000	31 302,00	31 302,00
7	02911	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště.	KPL	1,000	194 069,00	194 069,00
8	03130	R	ZAJIŠŤENÍ STAVENIŠTĚ Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.	KPL	1,000	62 603,00	62 603,00

554 662,00



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část I, prOC

Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravilán; km 0+048,70 – 1+520,00

Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravilán; km 0+048,70 – 1+520,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Základní cena: 11 062 290,06 Kč

Cena celková: 11 528 563,74 Kč

DPH: 2 420 998,39 Kč

Cena s dani: 13 949 562,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 528 563,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravián; km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravián; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 12373.3, 12383, 12924, 12932	T	4 183,785	75,00	313 783,88
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		618,548		46 391,10
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 11332	T	2 509,468	75,00	188 210,10
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-1 207,468		-90 560,10
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO tl. 350mm v místech sanací, včetně obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 položka bude čepáma dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	1 254,734	180,00	225 852,12
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-603,734		-108 672,12
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 150mm, včetně napojení na stávající komunikace a asfaltové sjezdy	M3	1 366,875	579,00	791 420,63

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravián: km 0+048,70 – 1+520,00

Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravlán; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>						
	ZS I	Sanace okrajů vozovky		77,125		44 655,38
5	12373	1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	aktuální množství	1 444,000		836 076,00
		odkop pro úpravu zemního tělesa a příkopů v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	368,000	180,00	66 240,00
6	12373	2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I		29,700	331,00	9 830,70
		odkop pro propustky pod sjezdy cca km 0,085 a km 0,850 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládce, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3			
<i>Dodatky:</i>						
	ZS I	Sanace okrajů vozovky		-14,700		-4 865,70
7	12373	3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	aktuální množství	15,000		4 965,00
		odkop pro sanaci aktivní zóny tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací	M3	732,825	180,00	131 908,50
		položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora				
<i>Dodatky:</i>						
	ZS I	Sanace okrajů vozovky		4,175		751,50

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II		737,000		132 660,00
			odkop pro úpravu zemního tělesa a příkopů v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	92,000	331,00	30 452,00
9	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM		2 042,000	54,00	110 288,00
			tl. 150mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
<i>Dodávky:</i>							
		ZS 1	Samace okrajů vozovky		172,750		9 328,50
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M		2 214,750		119 596,50
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M	1 591,000	132,00	210 012,00
<i>Dodávky:</i>							
		ZS 1	Samace okrajů vozovky		656,500		86 658,00
11	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM		2 247,500		296 670,00
			pročištění propustku oca km 0,970 a km 1,420 včetně pročištění vstupu a výstupu propustku včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost, skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku	M	22,000	332,00	7 304,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán: km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán: km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodávky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-2,700		-896,40
12	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp pro úpravu zemního tělesa v dílích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	19,300	790,00	6 407,60
					285,000		225 150,00
<i>Dodávky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-165,000		-130 350,00
13	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po výkopu pro propustky materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	120,000	790,00	94 800,00
					20,722		16 370,38
<i>Dodávky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-7,685		-6 071,15
14	17180	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace aktivní zóny ŠDA 0/63 tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora	M3	13,037	790,00	10 299,23
					732,825		578 931,75
<i>Dodávky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		12,175		9 618,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extraviilán: km 0+048,70 – 1+520,00
Ročet: SO 101 Silnice II/130 – extraviilán: km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	17380		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka pod krajnicí vhodnou nenamrzavou zeminou dle ČSN 73 6133 v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	745,000 70,000	491,00	588 550,00 34 370,00
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací a v místě obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů položka bude čepáma dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	3 762,125	17,00	63 956,13
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-1 899,625		-32 293,63
17	451314	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonové lože C20/25-XF3 tl. 200mm pod lomový kámen a pod propustky km 0,085 a km 0,850	M3	1 862,500 4,052	3 603,00	31 662,50 14 599,36
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-0,582		-2 096,95
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200mm na vřtku a vřtku propustků km 0,085 a km 0,850 včetně vyspřávání spar cementovou maltou	M3	3,470 1,200	6 827,00	12 502,41 8 192,40
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		0,776		5 297,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	14-7-194	II/130 G. Jeníkov - křiž, s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt:	SO 101	Silnice II/130 – extravičlán; km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet:	SO 101	Silnice II/130 – extravičlán; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 tl. 130mm v místě sanací, včetně obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	1,976 427,066	1 804,00	13 490,15 770 427,06
Dodatky:						
ZS I		Sanace okrajů vozovky		-188,066		-339 271,06
20 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 tl. 220mm v místě sanací, včetně obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů, tl. 200mm nad propustky položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	239,000 839,328	864,00	431 156,00 725 179,39
Dodatky:						
ZS I		Sanace okrajů vozovky		-435,328		-376 123,39
21 56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyrovnaní nepevných sjezdů recyklátem tl. 100mm, materiál využít z pol. č. 11372 plocha odedělena digitálně ze situace	M2	404,000 118,500	39,00	349 056,00 4 621,50
22 56963		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm, materiál využít z pol. č. 11372 plocha odedělena digitálně ze situace	M2	2 042,000	63,00	128 646,00
Dodatky:						
ZS I		Sanace okrajů vozovky		911,000		57 393,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, pr-OC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravián: km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravián: km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 položka bude čepána dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	2 953,000 3 218,625	21,00	186 039,00 67 591,13
Dodatky:		ZS I	Sanace obráží vozovky		-1 380,125		-28 982,63
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M2	1 838,500 18 498,375	11,00	38 608,50 203 482,13
Dodatky:		ZS I	Sanace obráží vozovky		342,625		3 768,88
25	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	18 841,000 9 659,250	16,00	207 251,00 154 548,00
Dodatky:		ZS I	Sanace obráží vozovky		11,750		188,00
26	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 tl. 40 mm, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M3	9 671,000 364,500	4 171,00	154 736,00 1 520 329,50
Dodatky:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán; km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZS I		Sanace okrajů vozovky		7,900		32 950,90
27	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm	M3	372,400 563,153	4 110,00	1 553 280,40 2 314 558,83
	Dodatky:	ZS I	Sanace okrajů vozovky		8,707		35 783,77
28	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm	M3	571,860 482,963	3 821,00	2 350 344,60 1 845 401,62
	Dodatky:	ZS I	Sanace okrajů vozovky		0,587		2 242,93
29	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	483,550 12,000	119,00	1 847 644,55 1 428,00
	Dodatky:	ZS I	Sanace okrajů vozovky		88,000		10 472,00
30	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM sanace vtokové jímky cca km 1,420	M2	100,000 7,000	1 553,00	11 900,00 10 871,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
 Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán; km 0+048,70 – 1+520,00
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-7,000		-10 871,00
			aktuální množství		0,000		0,00
31	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	7,000	120,00	840,00
			sanace vtokové jímky cca km 1,420				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-7,000		-840,00
			aktuální množství		0,000		0,00
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	104,000	369,00	38 376,00
			předpoklad po 20m v oblouku, po 50m v přímé				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-20,000		-7 380,00
			aktuální množství		84,000		30 996,00
33	91283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	58,000	125,00	7 250,00
			včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost), uložení na skládku a poplatku za skládku				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 1		Sanace okrajů vozovky		-58,000		-7 250,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán: km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán: km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	367,750	275,00	101 131,25
35	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM betonové trouby, propustek pod sjezdem oca km 0,086, včetně betonových podkladů položka bude čerpána se souhlasem TDS	M	7,900	3 750,00	29 625,00
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		2,100		7 875,00
36	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM betonové trouby, propustek pod sjezdem oca km 0,850, včetně betonových podkladů položka bude čerpána se souhlasem TDS	M	11,900	4 603,00	54 775,70
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-11,900		-54 775,70
37	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	12,000	38,00	456,00
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-6,000		-228,00
38	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	9 112,500	3,00	27 337,50
Dodatky:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán: km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravičlán: km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS I	Sanace okrajů vozovky		538,500		1 675,50
39	93811		aktuální množství OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	9 671,000	3,00	29 013,00
					9 112,500		27 337,50
		Dodatky:					
		ZS I	Sanace okrajů vozovky		197,500		592,50
40	93852		aktuální množství OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE sanace vtokové jímky cca km 1,420	M2	9 310,000	175,00	27 930,00
					7,000		1 225,00
		Dodatky:					
		ZS I	Sanace okrajů vozovky		-7,000		-1 225,00
41	57475		aktuální množství N100 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	182,75	0,00
					0,000		0,00
		Dodatky:					
		ZS I	Sanace okrajů vozovky		4 605,200		841 600,30
42	572143		aktuální množství N101 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	4 605,200	26,35	841 600,30
					0,000		0,00
		Dodatky:					
		ZS I	Sanace okrajů vozovky		4 605,200		121 347,02
			aktuální množství		4 605,200		121 347,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 101 Silnice II/130 – extravián; km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 101 Silnice II/130 – extravián; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	89721		N102 - VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ km 1,410 vlevo	KUS	0,000	54 227,00	0,00
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		1,000		54 227,00
44	96687		N103 - VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	0,000	19 454,00	0,00
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		1,000		19 454,00
45	574A03	1	N104 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	4 171,00	0,00
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		0,300		1 251,30
46	11313		N104 - ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	663,00	0,00
Dodatky:		ZS I	Sanace okrajů vozovky		0,300		198,90
47	574E06	1	N105 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000	3 821,00	0,00

Stavba:	14-7-194	II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt:	SO 101	Silnice II/130 – extravián; km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet:	SO 101	Silnice II/130 – extravián; km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodávky:</i>						
	ZS 1	Samce okrajů vozovky		72,050		275 303,05
			aktuální množství	72,050		275 303,05
Celkem:						11 528 563,74



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Základní cena: 3 146 843,10 Kč

Cena celková: 3 329 519,62 Kč

DPH: 699 199,12 Kč

Cena s daní: 4 028 718,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 329 519,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán: km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán: km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 12924, 12932	T	929,583	75,00	69 718,73
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-170,973		-12 822,98
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 11332	T	561,798	75,00	42 134,85
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-443,798		-33 284,85
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 350mm v místech sanací, včetně obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 položka bude čepána dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	280,899	180,00	50 561,82
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-221,899		-39 941,82
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 150mm, včetně napojení na stávající komunikace a asfaltové sjezdy	M3	444,555	579,00	257 397,35
<i>Dodatky:</i>							
					59,000		10 620,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		4,445		2 573,66
5	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkop pro úpravu zemního tělesa a příkopů v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	449,000 74,000	180,00	259 971,00 13 320,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-74,000		-13 320,00
6	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkop pro sanaci aktivní zóny tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora	M3	0,000 156,085	180,00	0,00 28 095,30
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-90,085		-16 215,30
7	12924		ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	66,000 459,000	54,00	11 880,00 24 786,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jenikov - křiž. s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 150mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 plocha odečtena digitálně ze situace				
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		29,000		1 566,00
8	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M	488,000 435,000	132,00	26 352,00 57 420,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		81,500		10 758,00
9	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustků pod sjezdy včetně pročištění vtoku a výtoku propustků včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost, skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku	M	516,500 62,000	332,00	68 178,00 20 584,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-23,200		-7 702,40
10	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM DN 600, pročištění propustku pod sjezdem cca km 1,580 včetně pročištění vtoku a výtoku propustků včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost, skládka zvolena zhotovitelem), uložení	M	38,800 15,500	746,00	12 881,60 11 563,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 IU/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice IU/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice IU/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
na skládku a poplatku za skládku							
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		4,800		3 580,80
aktuální množství							
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,300		15 143,80
			sanace aktivní zóny ŠDA 0/63 tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací		156,085	790,00	123 307,15
			položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-90,085		-71 167,15
aktuální množství							
12	17380		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	66,000		52 140,00
			dosypávka pod krajnicí vhodnou nenamrzavou zeminou dle ČSN 73 6133 v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora		4,000	491,00	1 964,00
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	810,925	17,00	13 785,73
			v místech sanací a v místě obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-645,925		-10 980,73
aktuální množství							
14	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	165,000		2 805,00
			SC C8/10 tl. 130mm v místě sanací, včetně obnovy vozovkového souvrství po odstranění pařezů		102,495	1 804,00	184 900,98

Typ	Poř.č.	Položka	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-----	--------	---------	----	----------	--------	--------

<i>Dodatky:</i>	ZS 2	-80,495	-145 212,98
<i>Sanace okrajů vozovky a odvodnění</i>			

15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	178,404	864,00	154 141,06
		aktuální množství		22,000		39 688,00

<i>Dodatky:</i>	ZS 2	-141,404	-122 173,06
<i>Sanace okrajů vozovky a odvodnění</i>			

16	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	145,700	39,00	5 682,30
				aktuální množství	37,000	31 968,00
vyrovnání naspěvných sjezdů recyklatem tl. 100mm, materiál využit z pol. č. 11372						
plocha odečtena digitálně ze situace						

17	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	459,000	63,00	28 917,00
tl. 150mm, materiál využít z pol. č. 11372 plocha odečtená digitálně ze situace						

<i>Dodatky:</i>	<i>ZS 2</i>	<i>Sanace okrajin vozovky a odvodnění</i>	<i>352,000</i>	<i>22 176,00</i>
-----------------	-------------	---	----------------	------------------

18	572/23	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2, v místě sanaci položka bude čepána dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	769,425	811,000	51 093,00
						16 157,93



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1. úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-600,194		-12 604,07
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M2	169,231 6 016,311	11,00	3 553,85 66 179,42
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-38,311		-421,42
20	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	5 978,000 3 141,522	16,00	65 758,00 50 264,35
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-116,522		-1 864,35
21	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 tl. 40 mm, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M3	3 025,000 118,548	4 171,00	48 400,00 494 463,71
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		0,452		1 885,29
22	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	119,000 183,157	4 110,00	496 349,00 752 775,27



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm				
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-2,977		-12 235,47
23	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm	M3	180,180 157,076	3 821,00	740 539,80 600 187,40
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-5,826		-22 261,15
24	589I0		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	151,250 53,300	119,00	577 926,25 6 342,70
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-53,300		-6 342,70
25	899Z2		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ stávajících uličních vpustí	KUS	0,000 4,000	1 968,00	0,00 7 872,00
26	912Z8		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU předpoklad po 20m v oblouku, po 50m v přímé	KUS	22,000	369,00	8 118,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		-22,000		-8 118,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost), uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	13,000	125,00	1 625,00
Dodatky:					-13,000		-1 625,00
28	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	126,438	275,00	34 770,45
29	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	53,300	38,00	2 025,40
Dodatky:					-33,300		-1 265,40
30	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 963,700	3,00	8 891,10
Dodatky:					61,300		183,90
31	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 963,700	3,00	8 891,10
Dodatky:					11,300		33,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	57475		N100 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 975,000	182,75	8 925,00
			aktuální množství				0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		1 900,000		347 225,00
33	572143		N101 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	1 900,000	26,35	347 225,00
			aktuální množství		0,000		0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		1 900,000		50 065,00
34	917224		N102 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM 180M	M	0,000	272,00	0,00
			aktuální množství		1 900,000		50 065,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		152,500		41 480,00
35	89712		N103 - VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 2 ks	KUS	0,000	6 494,00	0,00
			aktuální množství		152,500		41 480,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		2,000		12 988,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s DI, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán: km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán: km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	132736		N104 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	2,000	301,75	12 988,00
			aktuální množství				0,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		6,000		1 810,50
37	87434		N105 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	6,000	318,75	1 810,50
			aktuální množství		0,000		0,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		6,000		1 912,50
38	17481		N106 - ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000	497,25	1 912,50
			aktuální množství		0,000		0,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		3,600		1 790,10
39	17581		N107 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,600	595,85	1 790,10
			aktuální množství		0,000		0,00
Dodatky:		ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		2,212		1 318,02
40	89944		N108 - VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,212	1 734,00	1 318,02
			aktuální množství		0,000		0,00
			2 ks				



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14+7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		2,000		3 468,00
aktuální množství							
41	918346		N109 - PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	0,000	3 750,00	0,00
aktuální množství							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		20,000		75 000,00
aktuální množství							
43	12373		N111 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1	M3	0,000	331,00	0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		30,000		9 930,00
aktuální množství							
44	17180	1	N112 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	790,00	0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		26,075		20 599,25
aktuální množství							
45	465512		N113 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	6 827,00	0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		0,520		3 550,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rozpočet: SO 102 Silnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	451314		N114 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,520	3 603,00	3 550,04
			aktuální množství				0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		3,440		12 394,32
47	574A03	1	N115 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	4 171,00	12 394,32
			aktuální množství				0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		1,000		4 171,00
48	11313		N116 - ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	663,00	0,00
			aktuální množství				0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		1,000		663,00
49	919113	1	N117 - ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,000	38,00	663,00
			aktuální množství				0,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 2		Sanace okrajů vozovky a odvodnění		7,000		266,00
50	574E06	1	N118 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000	3 821,00	266,00
			aktuální množství				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

14-7-194	II/130 G. Jeníkov – křiž. s DI, úsek č. 1, část I, prOC
SO 102	Sílnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
SO 102	Sílnice II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>						
	ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		22,540		86 125,34
51 58222		N119 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	858,50	0,00
<i>Dodatky:</i>						
	ZS 2	Sanace okrajů vozovky a odvodnění		5,500		4 721,75
		aktuální množství		5,500		4 721,75
Celkem:						3 329 519,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Základní cena: 3 660 584,82 Kč

Cena celková: 4 047 618,00 Kč

DPH: 849 999,78 Kč

Cena s daní: 4 897 617,78 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 047 618,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1. úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extraviřilán; km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extraviřilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 12373.3, 12924, 12932	T	1 392,453	75,00	104 433,98
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		2,525		189,38
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 11332	T	637,388	75,00	47 804,10
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-203,388		-15 254,10
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 350mm v místě sanace včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vyřázán v pol. č. 014102.2 položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	318,694	180,00	57 364,92
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-101,694		-18 304,92
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 150mm, včetně napojení na stávající komunikace a asfaltové sjezdy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku investora KSÚSV	M3	487,155	579,00	282 062,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
 Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extravián: km 2+025,00 – 2+585,00
 Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extravián: km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		7,845		4 542,26
aktuální množství							
5	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	495,000		286 605,00
			odkop pro úpravu zemního tělesa a příkopů v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora		300,000	180,00	54 000,00
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		-300,000		-54 000,00
aktuální množství							
6	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,000		0,00
			odkop pro propustek pod sjezdem cca km 2,405 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1		11,550	331,00	3 823,05
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		3,450		1 141,95
aktuální množství							
7	12373	3	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	15,000		4 965,00
			odkop pro sanaci aktivní zóny tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy		184,785	180,00	33 261,30



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extravičlán; km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extravičlán; km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanaci položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		63,215		11 378,70
8	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 plocha odečtena digitálně ze situace	M2	248,000 815,000	54,00	44 640,00 44 010,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		18,250		985,50
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M	833,250 310,000	132,00	44 995,50 40 920,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		464,000		61 248,00
10	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku oca km 2,490 včetně pročištění vrtu a výtoku propustku včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost, skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku	M	774,000 18,000	746,00	102 168,00 13 428,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s DI, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extravián: km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extravián: km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		5,800		4 326,80
11	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp pro úpravu zemního tělesa v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	23,800 100,000	790,00	17 754,80 79 000,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		-72,000		-56 880,00
12	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po výkopu pro propustek materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	28,000 9,119	790,00	22 120,00 7 204,01
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		2,033		1 606,07
13	17180	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace aktivní zóny ŠDA 0/63 tj. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora	M3	11,152 184,785	790,00	8 810,08 145 980,15
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		62,215		49 149,85



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extraviilán; km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extraviilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka pod krajnicí vhodnou nenamrzavou zeminou dle ČSN 73 6133 v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	247,000 18,500	491,00	195 130,00 9 083,50
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I v místech sanací položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	923,925	17,00	15 706,73
Dodatky: ZS 3 Sanace okrajů vozovky					-306,425		-5 209,23
16	451314	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonové lože C20/25-XF3 tl. 200mm pod lomový kámen a pod propustek po sjezdem cca km 2,405	M3	617,500 1,854	3 603,00	10 497,50 6 679,96
Dodatky: ZS 3 Sanace okrajů vozovky					2,346		8 452,64
17	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200mm na vřtoku a výřtoku propustku pod sjezdem cca km 2,405 včetně vyspárování spar cementovou maltou	M3	4,200 0,930	6 827,00	15 132,60 6 349,11
Dodatky: ZS 3 Sanace okrajů vozovky					1,670		11 401,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I. část I, pr-OC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extravián: km 2+025,00 – 2+585,00
Rožpočet: SO 103 Silnice II/130 – extravián: km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 tl. 130mm v místě sanací položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	115,430	1 804,00	208 235,72
Dodatky:					-34,430		-62 111,72
19	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 tl. 220mm v místě sanací, tl. 200mm nad propustky položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	207,224	864,00	179 041,54
Dodatky:					-70,224		-60 673,54
20	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyrovnání nepevných sjezdů recyklátem tl. 100mm, materiál využit z pol. č. 11372 plocha odečtena digitálně ze situace	M2	44,500	39,00	1 735,50
21	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm, materiál využit z pol. č. 11372 plocha odečtena digitálně ze situace	M2	815,000	63,00	51 345,00
Dodatky:					296,000		18 648,00
					1 111,000		69 993,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extraviilán: km 2-025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extraviilán: km 2-025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	887,925	21,00	18 646,43
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-264,855		-5 561,96
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M2	6 592,831	11,00	72 521,14
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		43,169		474,86
24	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	3 442,562	16,00	55 080,99
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-54,562		-872,99
25	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 tl. 40 mm, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M3	129,908	4 171,00	541 846,27
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		0,890		3 712,19



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, pr-OC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 80 mm	M3	130,798	4 110,00	545 558,46
			aktuální množství		200,708		824 909,88
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		1,252		5 145,72
27	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm	M3	201,960	3 821,00	830 055,60
			aktuální množství		172,128		657 701,09
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-2,728		-10 423,69
28	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	169,400	119,00	647 277,40
			aktuální množství		11,500		1 368,50
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-11,500		-1 368,50
29	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU předpoklad po 20m v oblouku, po 50m v přímé	KUS	0,000	369,00	0,00
			aktuální množství		22,000		8 118,00
Dodatky:		ZS 3	Sanace okrajů vozovky		-4,000		-1 476,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extraviřán; km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extraviřán; km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost), uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	13,000	125,00	1 625,00
			aktuální množství		18,000		6 642,00
Dodatky:							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		-13,000		-1 625,00
31	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	140,000	275,00	38 500,00
			aktuální množství		0,000		0,00
32	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM betonové trouby, propustek pod sjezdem cca km 2,406, včetně betonových podkladů položka bude čerpána se souhlasem TDS	M	7,700	3 750,00	28 875,00
Dodatky:							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		-7,700		-28 875,00
33	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	11,500	38,00	437,00
			aktuální množství		0,000		0,00
Dodatky:							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		-11,500		-437,00
34	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 247,700	3,00	9 743,10
			aktuální množství		0,000		0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 103 Silnice II/130 – extraviřilán: km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 103 Silnice II/130 – extraviřilán: km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Poločka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		140,300		420,90
35	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	3 388,000	3,00	10 164,00
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		22,300		66,90
36	57475		N100 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	3 270,000	182,75	9 810,00
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		1 840,000		336 260,00
37	572143		N101 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	1 840,000	26,35	336 260,00
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		1 840,000		48 484,00
38	918358		N102 - PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	1 840,000	4 603,00	48 484,00
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		10,000		46 030,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	574E06	1	N103 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	10,000	3 821,00	46 030,00
			aktuální množství		0,000		0,00
<i>Dodávky:</i>							
	ZS 3		Sanace okrajů vozovky		25,240		96 442,04
			aktuální množství		25,240		96 442,04

Celkem: 4 047 618,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Základní cena: 2 403 158,08 Kč

Cena celková: 2 635 190,56 Kč

DPH: 553 390,02 Kč

Cena s daní: 3 188 580,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 635 190,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, pr-OC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 12924	T	385,875	75,00	28 940,63
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		150,255		11 269,13
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 11332	T	451,502	75,00	33 862,65
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-89,502		-6 712,63
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 350mm v místě sanace včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	225,751	180,00	40 635,18
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-44,751		-8 055,18
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 150mm, včetně napojení na stávající komunikace a asfaltové sjezdy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku investora KSÚSV	M3	327,825	579,00	189 810,68



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jenkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		-3,825		-2 214,68
5	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro úpravu zemního tělesa a příkopů v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	324,000 66,500	180,00	187 596,00 11 970,00
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		-46,500		-8 370,00
6	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci aktivní zóny tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora	M3	20,000 131,675	180,00	3 600,00 23 701,50
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		74,325		13 378,50
7	12924		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm	M2	206,000 108,000	54,00	37 080,00 5 832,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 plocha odečtena digitálně ze situace				
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	<i>Úprava odvodnění</i>		7,000		378,00
				aktuální množství	115,000		6 210,00
8	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustku oca km 2,627 včetně pročištění vtoku a výtoku propustku včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost, skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku	M	4,500	332,00	1 494,00
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	<i>Úprava odvodnění</i>		-0,500		-166,00
				aktuální množství	4,000		1 328,00
9	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp pro úpravu zemního tělesa v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	6,000	790,00	4 740,00
				aktuální množství	131,675		104 023,25
10	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace aktivní zóny ŠDA 0/63 tl. 0,4m v místech sanací, předpoklad 50% plochy sanací položka bude čerpána dle skutečného stavu se souhlasem TDS a investora	M3		790,00	
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	<i>Úprava odvodnění</i>		72,325		57 136,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktuální množství dospávka pod krajnicí vhodnou nenamrzavou zeminou dle ČSN 73 6133 v dílčích úsecích dle charakteristických řezů, práce na úsecích budou provedeny dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	204,000 6,000	491,00	161 160,00 2 946,00
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanaci položka bude čepána dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	658,375	17,00	11 192,38
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-143,375		-2 437,38
13	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 aktuální množství podkladní beton C12/15-X0 pod horskou vpusť	M3	515,000 0,294	3 377,00	8 755,00 992,84
14	451314	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonové lože C20/25-XF3 tl. 200mm pod lomový kámen na vzdálenost 10m od horské vpusť (cca km 2,630)	M3	3,000	3 603,00	10 809,00
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		0,488		1 758,26
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC aktuální množství lomový kámen tl. 200mm na vzdálenost 10m od horské vpusť (cca km 2,630) včetně vyspárování spar cementovou maltou	M3	3,488 3,000	6 827,00	12 567,26 20 481,00
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		0,488		3 331,58



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 tl. 130mm v místě sanací položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	80,909	1 804,00	145 959,84
Dodatky:					-13,909		-25 091,84
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA Ø63 tl. 220mm v místě sanací položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M3	95,669	864,00	82 658,02
Dodatky:					20,331		17 565,98
18	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyrovnání nepevných sjezdů recyklátem tl. 100mm	M2	56,000	39,00	2 184,00
19	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm, materiál využit z pol. č. 11372 plocha odečtena digitálně ze situace	M2	108,000	63,00	6 804,00
Dodatky:					122,000		7 686,00
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	622,375	21,00	13 069,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s DI, úsek č. I, část I, pr-OC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,0 kg/m2 položka bude čepána dle skutečného stavu a se souhlasem investora				
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		-106,990		-2 246,79
aktuální množství							
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	515,385	11,00	10 823,09
			0,3 kg/m2, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace		4 436,565		48 802,22
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		-130,565		-1 436,22
aktuální množství							
22	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 306,000	16,00	47 366,00
			0,7 kg/m2		2 316,630		37 066,08
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		-145,630		-2 330,08
aktuální množství							
23	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	2 171,000	4 171,00	34 736,00
			ACO 11 50/70 tl. 40 mm, včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace		87,420		364 628,82
<i>Dodatky:</i>							
	ZS 4		Úprava odvodnění		-1,020		-4 254,42



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm	M3	86,400 135,064	4 110,00	360 374,40 555 113,04
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-6,304		-25 909,44
25	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm	M3	128,760 115,832	3 821,00	529 203,60 442 594,07
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-7,282		-27 824,52
26	589I0		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + asfaltová záhlívka podél stávajících obrubníků	M	108,550 293,900	119,00	414 769,55 34 974,10
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-254,900		-30 333,10
27	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ km 2,640, včetně zemních prací	KUS	39,000 1,000	54 227,00	4 641,00 54 227,00
28	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8,000	1 968,00	15 744,00
Dodatky:							

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 4	Úprava odvodnění		-3,000		-3 904,00
29	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ vodovodní šoupě	KUS	2,000	1 618,00	3 236,00
			aktuální množství		5,000		9 840,00
							3 236,00
		ZS 4	Úprava odvodnění		-2,000		-3 236,00
30	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na horské vpuští km 2,640 včetně kotvení	M	4,000	7 387,00	29 548,00
			aktuální množství		0,000		0,00
							29 548,00
		ZS 4	Úprava odvodnění		-4,000		-29 548,00
31	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU předpoklad po 20m v oblouku, po 50m v přímé	KUS	14,000	369,00	5 166,00
			aktuální množství		0,000		0,00
							5 166,00
		ZS 4	Úprava odvodnění		-14,000		-5 166,00
32	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ včetně odvozu (bez ohledu na vzdálenost), uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	8,000	125,00	1 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
							1 000,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-8,000		-1 000,00
				aktuální množství	0,000		0,00
33	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	83,188	275,00	22 876,70
34	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	68,900	38,00	2 618,20
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-10,900		-414,20
				aktuální množství	58,000		2 204,00
35	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM š. 600mm do betonového lože C20/25-XF3	M	20,000	544,00	10 880,00
36	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 185,500	3,00	6 556,50
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-14,500		-43,50
				aktuální množství	2 171,000		6 513,00
37	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 185,500	3,00	6 556,50
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		-25,500		-76,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s DI, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00
Rožpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán: km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH výbourání stávající horské vpusti km 2,640 včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,000	19 464,00	19 464,00
39	57475		N100 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	182,75	0,00
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		928,000		169 592,00
40	572143		N101 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	0,000	26,35	0,00
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		928,000		24 452,80
41	89712		N102 - VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	6 494,00	0,00
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		2,000		12 988,00
43	87434		N104 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	318,75	0,00
Dodatky:		ZS 4	Úprava odvodnění		3,000		956,25



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I. prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00
Ro rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	17481		N105 - ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	497,25	0,00
			aktuální množství		3,000		956,25
		Dotatky:	ZS 4 Úprava odvodnění		1,800		895,05
45	17581		N106 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	595,85	0,00
			aktuální množství		1,800		895,05
		Dotatky:	ZS 4 Úprava odvodnění		1,060		631,60
46	89944		N107 - VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	0,000	1 734,00	0,00
			aktuální množství		1,060		631,60
		Dotatky:	ZS 4 Úprava odvodnění		1,000		1 734,00
47	899112		N108 - POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 2 ks Dedra 600 a 1 ks šachtový poklop	KUS	0,000	4 428,50	0,00
			aktuální množství		1,000		1 734,00
		Dotatky:	ZS 4 Úprava odvodnění		3,000		13 285,50
48	899122		N109 - MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	3 442,50	0,00
			aktuální množství		3,000		13 285,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 104 Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mříž UV				
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	Úprava odvodnění		1.000		3 442,50
49	12932		N110 - ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M	M	0,000	132,00	3 442,50
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	Úprava odvodnění		109,200		14 414,40
50	574E06	1	N111 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000	3 821,00	14 414,40
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	Úprava odvodnění		16,170		61 785,57
51	11313		N112 - ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	663,00	61 785,57
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	Úprava odvodnění		1,680		1 113,84
52	574A03	1	N113 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	4 171,00	1 113,84
	<i>Dodatky:</i>	ZS 4	Úprava odvodnění		1,680		7 007,28

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1.680	7 007.28	
Celkem:							2 635 190,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy II/130 - extravilán; km 0+048,70 – 1+520,00

Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy II/130 - extravilán; km 0+048,70 – 1+520,00

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Základní cena: 219 205,50 Kč

Cena celková: 219 205,50 Kč

DPH: 46 033,16 Kč

Cena s dani: 265 238,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 219 205,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. I, část I, prOC
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy II/130 - extraviilán: km 0+048,70 – 1+520,00
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy II/130 - extraviilán: km 0+048,70 – 1+520,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ včetně odvozu a likvidace včetně zásypu po pařezech materiálem vhodným do násypu dle ČSN 73 6133	KUS	6,000	1 106,00	6 636,00
2	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M tl. 0,1m včetně opatření humózního materiálu	M2	5 450,500	24,00	130 812,00
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5 450,500	11,00	59 955,50
4	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 450,500	4,00	21 802,00

Celkem: 219 205,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 802 Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Rozpočet: SO 802 Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštepňý závod Brno

Základní cena: 57 124,00 Kč

Cena celková: 57 124,00 Kč

DPH: 11 996,04 Kč

Cena s daní: 69 120,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 57 124,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 802 Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00
Rožpočet: SO 802 Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 1+520,00 – 2+025,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ včetně odvozu a likvidace včetně zásypu po pařezech materiálem vhodným do násypu dle ČSN 73 6133	KUS	2,000	1 106,00	2 212,00
2	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M tl. 0,1m včetně opatření humózního materiálu	M2	1 408,000	24,00	33 792,00
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 408,000	11,00	15 488,00
4	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 408,000	4,00	5 632,00

Celkem: 57 124,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 803 Vegetační úpravy II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Rozpočet: SO 803 Vegetační úpravy II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštepny závod Brno

Základní cena: 85 156,50 Kč

Cena celková: 85 156,50 Kč

DPH: 17 882,87 Kč

Cena s daní: 103 039,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 85 156,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, pr OC
Objekt: SO 803 Vegetační úpravy II/130 – extravilán: km 2+025,00 – 2+585,00
Rozpočet: SO 803 Vegetační úpravy II/130 – extravilán: km 2+025,00 – 2+585,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M tl. 0,1m včetně opatření humózního materiálu	M2	2 183,500	24,00	52 404,00
2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 183,500	11,00	24 018,50
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 183,500	4,00	8 734,00

Celkem: 85 156,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 804 Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Rozpočet: SO 804 Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštepny závod Brno

Základní cena: 10 853,70 Kč

Cena celková: 10 853,70 Kč

DPH: 2 279,28 Kč

Cena s daní: 13 132,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 853,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC
Objekt: SO 804 Vegetační úpravy II/130 – intravilan: km 2+585,00 – 2+917,00
Rozpočet: SO 804 Vegetační úpravy II/130 – intravilan: km 2+585,00 – 2+917,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M tl. 0,1m včetně opatření humózního materiálu	M2	278,300	24,00	6 679,20
2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	278,300	11,00	3 061,30
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	278,300	4,00	1 113,20

Celkem: 10 853,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část I, prOC

Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštepňý závod Brno

Základní cena: 93 174,00 Kč

Cena celková: 93 174,00 Kč

DPH: 19 566,54 Kč

Cena s daní: 112 740,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 93 174,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14-7-194 II/130 G. Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 1, část I. prOC
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírků, objízdná trasa včetně příslušných projednání Včetně vyřízení / projednání. Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.	KČ	1,000	75 124,00	75 124,00
2	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy po dobu trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.	KUS	16,000	1 089,00	17 424,00
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro označení uzavírků" Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.	KUS	2,000	313,00	626,00

Celkem:

93 174,00

